



## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2017**

uzavřené v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem  
„Křížkový Újezdec - kanalizace a ČOV“

### **Obec Křížkový Újezdec**

se sídlem: Křížkový Újezdec 37, 251 68 Kamenice

IČ: 00240397

zastoupen: Ing. Janem Králem, starostou obce

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

### **ZEPRIS s.r.o.**

IČ: 25117947

DÍČ: CZ699004936

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 51188

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1181712/0800

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel

Bc. Tomáš Grabmüller, technický ředitel, na základě plné moci

zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Semerád, prokurista

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“):

### **Preamble**

Vzhledem k tomu, že objednatel hodlá využít vyhrazenou změnu závazku, která byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, jejíž zadávací řízení předcházelo uzavření Smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2017 (dále jako "smlouva o dílo"), a realizovat v rámci této vyhrazené změny závazku výstavbu veřejných částí kanalizačních přípojek, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

### **I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nových stavebních prací zhotovitelem, které spočívají ve výstavbě veřejných částí kanalizačních přípojek v obci Křížkový Újezdec a jeho části Čenětice ve Středočeském kraji, v souladu s projektovou dokumentací a oceněným výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Nové stavební práce budou realizovány v rámci vyhrazené změny závazku ve smyslu ustanovení § 100 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Celková hodnota vyhrazené změny závazku (tj. nových stavebních prací) činí:

- a. Cena 2 898 725,10 Kč bez DPH
- b. DPH 21 % ve výši 608 732,27 Kč
- c. Cena 3 507 457,37 Kč včetně DPH

4. O celkovou hodnotu vyhrazené změny závazku podle předchozího odstavce se zvyšuje cena za

provedení díla podle článku 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy o dílo - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 41 802 290,40 Kč (slovy: čtyřicetjednamilionůosmsetdvatisícdevadesát korun českých čtyřicet haléřů)
- b. DPH 21 % ve výši 8 778 480,97 Kč (slovy: osmmilionůsedmsetsedmdesátisícčtyřistaosmdesát korun českých devadesát sedm haléřů)
- c. Cena včetně DPH ve výši 50 580 771,37 Kč (slovy: padesátmilionůpětsetosmdesátisíc sedmset sedmdesát jedna korun českých třicet sedm haléřů)

(dále též „**Cena za provedení díla**“);“

## II.

### Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.
2. Jakékoli změny smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku, budou učiněny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Projektová dokumentace - přípojky
  - Oceněný výkaz výměr - přípojky

Za objednatele:


V Křížkovém Újezdci dne 27.2.2019


  
Ing. Jan Král  
starosta obce



Za zhotovitele:

V Praze dne 27.2.2019

  
Bc. Tomáš Grabmüller  
technický ředitel



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: KR-UJEZDEC\_2018\_01  
Stavba: Křížkový Újezdec a Čenětice - kanalizační přípojky

KSO:	CC-CZ:	08.02.2019
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	25117947
Obec Křížkový Újezdec	DIČ:	CZ699004936
Uchazeč:	IČ:	25117947
ZEPRIS s. r. o.	DIČ:	CZ699004936
Projektant:	IČ:	
Vodohospodářské inženýrské služby a. s.	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		2 898 725,10
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	2 898 725,10
	15,00%	0,00
Cena s DPH		V CZK 3 507 457,37

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KR-UJEZDEC\_2018\_01

**Stavba:** Křížkový Újezdec a Čenětice - kanalizační přípojky

Místo: Křížkový Újezdec, Čenětice Datum: 08.02.2019

Zadavatel: Obec Křížkový Újezdec Projektant: Vodohospodářské inženýrské  
Uchazeč: ZEPRIS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>				
001	Gravitační přípojky - veřejná část	2 898 725,10	3 507 457,37	STA
002	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 746 655,10 152 070,00	3 323 452,67 184 004,70	STA

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Křížkový Újezdec a Čenětice - kanalizační přípojky  
Objekt:

## 001 - Gravitační přípojky - veřejná část

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Křížkový Újezdec, Čenětice	Datum:	08.02.2019
Zadavatel:	Obec Křížkový Újezdec	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25117947
		DIČ:	CZ699004936
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Vodohospodářské inženýrské služby a.s.

Poznámka:

Cena bez DPH	2 746 655,10		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 746 655,10 0,00	21,00% 15,00%	576 797,57 0,00
Cena s DPH	v CZK		3 323 452,67



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Křížkový Újezdec a Čenětice - kanalizační přípojky

Objekt:

001 - Gravitační přípojky - veřejná část

Místo:

Křížkový Újezdec, Čenětice

Zadavatel:

Obec Křížkový Újezdec

Uchazeč:

ZEPRIS s.r.o.

Datum: 08.02.2019

Projektant: Vodohospodářské

inženýrské služby a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

2 746 655,10

### HSV - Práce a dodávky HSV

2 746 655,10

1 - Zemní práce	1 941 300,10
2 - Zakládání	10 408,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 921,70
4 - Vodorovné konstrukce	35 037,80
5 - Komunikace pozemní	242 132,00
8 - Trubní vedení	273 304,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	63 794,50
997 - Přesun sutě	76 112,70
998 - Přesun hmot	88 643,60

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křížkový Újezdec a Čenětice - kanalizační přípojky

Objekt:

001 - Gravitační přípojky - veřejná část

Místo:

Křížkový Újezdec, Čenětice

Zadavatel:

Obec Křížkový Újezdec

Uchazeč:

ZEPRIS s.r.o.

Datum:

08.02.2019

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 746 655,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 746 655,10

D 1 Zemní práce

1 941 300,10

1	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	54,860	41,30	2 265,70	CS ÚRS 2018 02
2	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	146,930	89,20	13 106,20	CS ÚRS 2018 02
3	K	113107441	Odstranění podkladu živichých tl 50 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	329,574	74,50	24 553,30	CS ÚRS 2018 02
4	K	113107442	Odstranění podkladu živichých tl 100 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	54,250	107,00	5 804,80	CS ÚRS 2018 02
5	K	113107443	Odstranění podkladu živichých tl 150 mm při překopecch strojně pl do 15 m2	m2	92,680	180,00	16 682,40	CS ÚRS 2018 02
6	K	115001101	Převedení vody potrubím DN do 100	m	10,000	264,00	2 640,00	CS ÚRS 2018 02
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	132,000	70,70	9 332,40	CS ÚRS 2018 02
8	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	11,000	44,30	487,30	CS ÚRS 2018 02
9	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	20,000	273,00	5 460,00	CS ÚRS 2018 02
10	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	3,000	430,00	1 290,00	CS ÚRS 2018 02
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	35,000	221,00	7 735,00	CS ÚRS 2018 02
12	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	15,002	103,00	1 545,20	CS ÚRS 2018 02
13	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	512,988	398,00	204 169,20	CS ÚRS 2018 02
14	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	436,039	480,00	209 298,70	CS ÚRS 2018 02
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	152,614	27,50	4 196,90	CS ÚRS 2018 02
16	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	436,039	921,00	401 591,90	CS ÚRS 2018 02
17	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	152,614	66,60	10 164,10	CS ÚRS 2018 02



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	138401201	Dolamování hloubených výkopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	153,896	1 215,00	186 983,60	CS ÚRS 2018 02
19	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	660,192	39,00	25 747,50	CS ÚRS 2018 02
20	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 540,448	78,30	120 617,10	CS ÚRS 2018 02
21	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	660,192	28,80	19 013,50	CS ÚRS 2018 02
22	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	1 540,448	48,30	74 403,60	CS ÚRS 2018 02
23	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	872,078	88,70	77 353,30	CS ÚRS 2018 02
24	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	153,896	124,00	19 083,10	CS ÚRS 2018 02
25	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,002	25,60	384,10	CS ÚRS 2018 02
26	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 865,817	38,20	71 274,20	CS ÚRS 2018 02
27	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 1000 m	m3	153,896	44,60	6 863,80	CS ÚRS 2018 02
28	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 271,283	58,70	74 624,30	CS ÚRS 2018 02
29	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	153,896	74,90	11 526,80	CS ÚRS 2018 02
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 025,974	11,50	11 798,70	CS ÚRS 2018 02
31	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	223,053	206,00	45 948,90	CS ÚRS 2018 02
32	M	583373315	obsypový materiál frakce do 22 mm	t	401,495	159,00	63 837,70	CS ÚRS 2018 02
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	710,431	157,00	111 537,70	CS ÚRS 2018 02
34	M	583312005	netříděný zásypový materiál	t	137,002	151,00	20 687,30	CS ÚRS 2018 02
35	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	262,542	45,10	11 840,60	CS ÚRS 2018 02
36	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 938,130	3,50	13 783,50	CS ÚRS 2018 02
37	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	153,896	52,90	8 141,10	CS ÚRS 2018 02
38	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 308,440	4,10	9 464,60	CS ÚRS 2018 02
39	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	707,945	40,00	28 317,80	CS ÚRS 2018 02
40	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,020	33,40	5 010,70	CS ÚRS 2018 02
41	K	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	150,020	18,20	2 730,40	CS ÚRS 2018 02
42	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,034	90,90	3,10	CS ÚRS 2018 02
VV				2,25*0,015 Přepočtené koeficientem množství				
				0,034				

10 408,40

Zakládání

43	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	9,549	1 090,00	10 408,40	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

15 921,70

Svislé a kompletní konstrukce

44	K	359901111	Výčištění stok	m	507,060	31,40	15 921,70	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	----------------	---	---------	-------	-----------	----------------



pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>								
45	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	50,706	691,00	35 037,80	CS ÚRS 2018 02
							<b>35 037,80</b>	
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>								
46	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 100 mm	m2	146,930	67,20	9 873,70	CS ÚRS 2018 02
47	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	54,860	79,80	4 377,80	CS ÚRS 2018 02
48	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	146,930	218,00	32 030,70	CS ÚRS 2018 02
49	K	56690130R	Provizorní obnova asfaltové komunikace tl 50 mm	m2	238,252	135,00	32 164,00	-
50	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	146,930	17,50	2 571,30	CS ÚRS 2018 02
51	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	238,252	10,00	2 382,50	CS ÚRS 2018 02
52	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	54,250	324,00	17 577,00	CS ÚRS 2018 02
53	K	57717511R	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 100 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	92,680	649,00	60 149,30	CS ÚRS 2018 02
54	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	238,252	340,00	81 005,70	CS ÚRS 2018 02
							<b>242 132,00</b>	
<b>D 8 Trubní vedení</b>								
55	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	507,060	456,00	231 219,40	CS ÚRS 2018 02
56	K	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	62,000	207,00	12 834,00	CS ÚRS 2018 02
57	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	62,000	126,00	7 812,00	CS ÚRS 2018 02
58	K	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	83,000	207,00	17 181,00	CS ÚRS 2018 02
59	M	28611588	zátka kanalizace plastové KG DN 150	kus	83,000	51,30	4 257,90	CS ÚRS 2018 02
							<b>273 304,30</b>	
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
60	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	293,860	42,30	12 430,30	CS ÚRS 2018 02
61	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	108,500	82,10	8 907,90	CS ÚRS 2018 02
62	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	185,360	126,00	23 355,40	CS ÚRS 2018 02
63	K	91911221R	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu vč. zálivky	m	293,860	65,00	19 100,90	-
							<b>63 794,50</b>	
<b>D 997 Přesun sutě</b>								
64	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	128,035	105,00	13 443,70	CS ÚRS 2018 02
65	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	133,825	20,00	2 676,50	CS ÚRS 2018 02
66	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 070,592	4,70	5 031,80	CS ÚRS 2018 02
67	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	166,854	31,70	5 289,30	CS ÚRS 2018 02
							<b>76 112,70</b>	

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 002,248	8,50	17 019,10	CS ÚRS 2018 02
69	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	83,427	370,00	30 868,00	CS ÚRS 2018 02
70	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	44,608	40,00	1 784,30	CS ÚRS 2018 02
<b>D 998 Přesun hmot</b>								
<b>88 643,60</b>								
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	128,283	691,00	88 643,60	CS ÚRS 2018 02

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Křížkový Újezdec a Čenětice - kanalizační přípojky  
Objekt:

## 002 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Křížkový Újezdec, Čenětice  
Místo:  
Zadavatel: Obec Křížkový Újezdec  
Uchazeč: ZEPRIS s.r.o.  
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.  
Poznámka:

CC-CZ: 08.02.2019  
Datum:  
IČ: 25117947  
DIČ: CZ699004936  
IČ: 25117947  
DIČ: CZ699004936

Cena bez DPH		152 070,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	152 070,00 0,00	31 934,70 0,00
Cena s DPH		184 004,70



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Křížkový Újezdec a Čenětice - kanalizační přípojky  
Objekt: 002 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady  
Místo: Křížkový Újezdec, Čenětice  
Zadavatel: Obec Křížkový Újezdec  
Uchazeč: ZEPRIŠ s.r.o.  
Datum: 08.02.2019  
Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.  
Kód dílu - Popis: Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

152 070,00  
152 070,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Křížkový Újezdec a Čenětice - kanalizační přípojky

Objekt:

002 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Křížkový Újezdec, Čenětice

Zadavatel:

Obec Křížkový Újezdec

Uchazeč:

ZEPRIS s.r.o.

Datum: 08.02.2019

Projektant: Vodohospodářské inženýrské služby a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

152 070,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

152 070,00

1	K	010000210	Náklady na dopravní značení dle DIO	Kč	1,000	24 890,00	24 890,00	
2	K	012103000	Vytýčení stávajících sítí	Kč	1,000	12 250,00	12 250,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytýčení realizovaných inženýrských sítí	Kč	1,000	20 250,00	20 250,00	
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	31 130,00	31 130,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	39 200,00	39 200,00	
6	K	030000100	Geologický dozor	Kč	1,000	5 750,00	5 750,00	
7	K	032903000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	18 600,00	18 600,00	