

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C



D

E

F

G

H



Jimací soustava byla navržena metodou valcí se koule.

.....

Třída LPS = III

Poloměr valcí se koule r=45m

Velikost ok VJ=15x15 m

(Ochranný úhel alpha dle tab 2 výše zmíněné normy = 72°)

Výpočet a protokoly archivovány v elektronické formě u projektanta.

Veškeré činnosti provádět za respektování :

- ČSN EN 62305-1,2,5 - stručný výklad normy
- ČSN EN 62305-3 - ochrana před bleskem
- ČSN EN 62305-4 - ochrana před bleskem
- ČSN EN ISO / IEC 17050-1 - prohlášení dodavatele o shodě
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb - práce ve výškách
- a souv.


Typ materiálu bude odsouhlasen investorem.

Legenda

JP	●	Jímač pomocný
JT	●	Jímač tyčový
SO		Svorka okapová
ZS	⊙	Svorka zkušební
		AlMgSi na PVxx
	•	Svorka obecně
	— — —	FeZn 30x4 mm - základový zemnič
②		Číslo svodu
PHP		Připojnice hlavního pospojení

Výplně otvorů	
①	- Sestava plastových oken - 5000 x 1650
②	- Doplnkové plastové okno - 3000 x 1650
③	- Plastové okno - 1650 x 1650
④	- Sekční vrata s dveřmi - tepelně izolační
⑤	- Nová výplň z drátoskla
Úprava povrchů	
A	- Kontakt zatepl. systém z EPS 70 F tl. 120 mm, omítka stěrková, bílá Nová vyzdívka z betonových tvárnic
B	- Zateplená střeška z trapézového plechu
C	- Kontakt zatepl. systém z XPS tl. 120 mm, omítka stěrková, bílá Nová vyzdívka z betonových tvárnic
Zámečnické a klempířské výrobky	
K1	- Oplech. parapetu FeZn lakovaný bílý
K2	- Okapní svod FeZn lakovaný bílý
K3	- Okapní žlab FeZn lakovaný bílý
Z	- Žárové zinkovaný žebřík s ochranným košem

Podklady : PD Pavel Kříž, Ing. Petra Křiváková



Poznámka : Při nevyhovujícím stavu základového zemniče použít zemniční tyče .



ZODP. PROJEKTANT Ing. Ota Pour	VYPRACOVAL Ing. Ota Pour	HIP Pavel Kříž	Ing. Ota Pour Chudčická 38, 431 01 Chotkovice tel (+420) 807 817 502 e-mail: Ota.Pour@Proton.cz SKYPE: ota.pour Autodiverzní střešní a vodoizolační technická zařízení stavby evdovány u ČKAIT pod č. 0500775	
MÍSTO STAVBY: INVESTOR: AKCE:	Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8 - Libeň k.ú.Česká Lipa, p.p.č.5412/16 Skladová hala na p.p.č.5412/16		STUPEŇ DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO	DSP 1.6.2017 A1 1 : 100
OBSAH:	Střeška a hromosvod		Č.KOPIE 4	Č.VÝKRESU D1.4 - E-05