



Pohled od severu



Pohled od jihu



Úprava povrchů

- (A) - Kontakt-zateplí, systém z EPS 70 F II, 120 mm, omítka stěrková, bílá
Nová vyzdívká z betonových tvárníc
- (B) - Zateplená střešná z trapezových plechu
- Kontakt-zateplí, systém z XPS II, 120 mm, omítka stěrková, bílá
Nová vyzdívká z betonových tvárníc
- (C)

Zámečnické a klempířské výrobky

- (K₁) -Oplech. parapeletu Fe₂N lakovaný bílý
 (K₂) -Okapní svod Fe₂N lakovaný bílý
 (K₃) -Okapní žlab Fe₂N lakovaný bílý
 (Z) -Žárové zinkovaný žebřík s ochranným košem

Výplně otvorů

- 1 -sestava plastových oken - 5500 x 1800
- 2 -sestava plastových oken - 4400 x 1800
- 3 -Plastové okno - 1200 x 1200
- 4 -Sádkní vřata s dvěřní - tepelné izolací 4000x4000
- 5 -Sádkní vřata s dvěřní - tepelné izolací 4000x3600
- 6 -Dvoukřídlé dveře - tepelné izolací 1800x2100
- 7 -Dvěře - tepelné izolací 900x1900
- 8 -Nová výplň z drátoskía

Projektant	Pavel Kráz, Ing. Petra Kitzová
Stavebník	MERKURIA, CL s.r.o.
a sídlo	Lindnerova 886/6, 1980 00, Praha 8
Kat. území	k.ú. Česká Lipa, p.p.54.12/19
Název stavby	Skladová hala na p.p.č.54.12/19 stavební úpravy
Měřítko	1:100
Datum	08/2016
Č. zakázky	Formát
	3 A3
Pohledy od J a S	03