

1

2

3


4

5

6

7

8






Jimací soustava byla navržena metodou valcí se koule.  
Třída LPS = III  
Poloměr valcí se koule r=45m  
Velikost ok VV=15x15 m  
(Ochranný úhel alpha dle tab 2 výše zmíněné normy = 72°)  
Výpočet a protokoly archivovány v elektronické formě u projektanta.

**Veškeré činnosti provádět za respektování :**  
- ČSN EN 62305-1,2,5 - stručný výklad normy  
- ČSN EN 62305-3 - ochrana před bleskem  
- ČSN EN 62305-4 - ochrana před bleskem  
- ČSN EN ISO / IEC 17050-1 - prohlášení dodavatele o shodě  
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb - práce ve výškách  
- a souv.

Typ materiálu bude odsouhlasen investorem.

<b>Legenda</b>		
JP	•	Jímač pomocný
JT	•	Jímač tyčový
SO		Svorka okapová
ZS	⊙	Svorka zkušební
	—	AlMgSi na PVxx
	•	Svorka obecné
	— — —	FeZn 30x4 mm - základový zemnič
2		Číslo svodu
PHP		Připojnice hlavního pospojování

Poznámka : Při nevyhovujícím stavu základového zemniče použít zemnič tyče .



- Výplně otvorů**
- 1 - Sestava plastových oken - 5500 x 1800
  - 2 - Sestava plastových oken - 4400 x 1800
  - 3 - Plastové okno - 1200 x 1200
  - 4 - Sekční vrata s dveřmi - tepelně izolační 4000x4000
  - 5 - Sekční vrata s dveřmi - tepelně izolační 4000x3600
  - 6 - Dvoukřídlé dveře - tepelně izolační 1800x2100
  - 7 - Dveře - tepelně izolační 900x1900
  - 8 - Nová výplň z dístoska
- Úprava povrchů**
- A - Kontakt zatepl. systém z EPS 70 F 8, 120 mm, omítka střívková, bílá
  - B - Nová vyzdívka z betonových tválců
  - C - Zateplení střecha z trapézového plechu
  - D - Kontakt zatepl. systém z XPS 8, 120 mm, omítka střívková, bílá
  - E - Nová vyzdívka z betonových tválců
- Zámečnické a klempířské výrobky**
- K1 - Oplech, parapetu FeZn lakovaný bílý
  - K2 - Okapní svod FeZn lakovaný bílý
  - K3 - Okapní žlab FeZn lakovaný bílý
  - K4 - Žárové zinkovaný žebřík s ochranným košem



ZODP. PROJEKTANT Ing. Ota Pour	VYPRACOVAL Ing. Ota Pour	HIP Pavel Kříž	<b>Ing. Ota Pour</b> Čimelova 81, 673 91 Dobruška tel (+420) 607 817 532 e-mail: Ota.Pour@seznam.cz SKYPE: ota.pour Autodivizní zřizování v oboru technická zařízení staveb evlovaný v ČKAT pod č. 0500775
MÍSTO STAVBY: INVESTOR:	Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8 - Libeň k.ú.Česká Líba, p.p.Č.5412/16		
AKCE:	Hala na p.p.Č.5412/19, KÚ Česká Líba	STUPEŇ DATUM FORMÁT MÉRÍTKO	DSP 1.6.2017 A3 1 : 200
OBSAH:	Pohledy	Č. KOPIE 4	Č. VÝKRESU D1.4 - E-04