


PODÉLNÝ ŘEZ VEDENÍM STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKOU
VZOROVÝ VÝKRES
BEZ MĚŘ.



MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ STL PLYNOVODU OD OSTAT. VEDENÍ
TECHNICKÉHO VYBAVENÍ - VYPIS Z ČSN 73 6005.

	PLYNOVOD 0,3 MPa	KANALIZACE	VODOVOD	SDĚL. VED.	SILOVÁ VEDENÍ			
					1 kV	10 kV	35 kV	100 kV
SOUBĚH		1 m	0,5 m	0,4 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m	0,6 m
KŘÍŽENÍ		0,5 m	0,15 m	0,1 m	0,1 m	0,2 m	0,2 m	0,7 m

±0,000 = 1.NP

ZHOTOVITEL	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
PLP Projektstav s.r.o. Rosice 336, 538 34 Rosice	Ing. Matouš Vimmer	Ing. Václav Pohorský tel. 776 850 534
INVESTOR Obec Svatouch, Svatouch č.p.290, 539 42 Svatouch		
Přeložení plynovodní přípojky OÚ Svatouch č.p. 290 k.ú. Svatouch [761583], par. č. st. 364 a 122/1 Profese: STL Přípojka Podélný řez plynovodní přípojkou		

FORMÁT	2×A4
DATUM	11 / 2016
STUPEŇ	DSP
MĚŘÍTKO bez M	Č. VÝKRESU D.2.2.6