


# Pohled jižní

m 1:100



## LEGENDA

1	FASÁDA - TENKOVSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA HRUBOSTI 1,5, BARVA OKROVÁ (ALT. ŠEDÁ)
2	FASÁDA - TENKOVSTVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA HRUBOSTI 1,5, BARVA SVĚTLE ŽLUTÁ (ALT. KRÉMOVÁ)
3	SOKL - JEMNOZRNNÁ DEKORATIVNÍ MOZAIKOVÁ OMÍTKA JEDNOBAREVNÁ - TMAVĚ ŠEDÁ
4	STŘEŠNÍ KRYTINA - FALCOVANÝ POPLASTOVANÝ PLECH (ŠÍŘKA PASU cca 600mm) - BARVA ŠEDÁ
5	KLEMPŘÍSKÉ PRVKY - POPLAST. PLECH - BARVA ŠEDÁ
6	VÝPLNĚ OTVORŮ - RÁM BILÝ PLAST, ČIRÉ ZASKLENÍ
7	PRŮMYSLOVÁ SEKČNÍ VRATA S PROSKLENÍM - BARVA ČERVENÁ (RAL 3000, RAL 3020)
8	STŘEŠNÍ OKNA, OPLECHOVÁNÍ V BARVĚ KRYTINY
9	ZÁMEČNICKÉ PRVKY - ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ / NÁTĚR ŠEDÉ BARVY
10	STŘÍŠKA NAD DVEŘMI - BEZPEČNOSTNÍ SKLO, NEREZOVÁ TÁHLA A KOTVENÍ

## POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- UVEDENÉ BARVY FASÁD JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - FINÁLNÍ ODSTĚNY BAREV BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM V PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY NA ZÁKLADĚ VYBĚRU ZE VZORNIKU BAREV DODAVATELE STAVBY A PROVEDENÝCH VZORKŮ NA FASÁDĚ OBJEKTU ZA ÚČASTI PROJEKTANTA

ZPRACOVATEL : Ing. arch. V. Popelka KONTROLOVAL : Ing. Petr Šatfář	<b>PROJEKT STAVBY</b>		<b>ŠAFĀŘ</b>	
OBJEDNATEL : Obec Svratouch, Svratouch č.p.290, 539 42 Svratouch Přístavba a stavební úpravy Obecního úřadu Svratouch č.p. 290 na Hasičskou zbrojnici s Obecním úřadem	ÚČEL : P D S P	DATUM : 11 / 2016	ZAK.ČÍSLO : 2016-24	ŠAFĀŘ CZ s.r.o. www.safarcz.cz
AKCE : NÁZEV VÝKRESU : <b>Pohled jižní</b>	MĚŘÍTKO : 1 : 100	FORMÁT : 2 x A4	ARCH.ČÍSLO : 1624	Nová 205 Poříčka
				ČÍSLO VÝKRESU : <b>D.1.1.13</b>