



Smlouva o dílo
Objednatele č.:
Zhotovitele č.: 2022/5110/0081

o dodávce stavebních prací uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník
Projekt je spolufinancován v rámci OPŽP pod registračním číslem projektu:
CZ.05.1.1.24/0.0/0.0/20_144/0013941

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:
IČ, DIČ:
jednající:
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
e-mail:

Obec Svratouch

Svratouch 290, 539 42 Svratouch
002 71 004
Josef Socha, starosta obce
Česká spořitelna, a.s.
1144912329/0800
+420 777 939 176
ou@svratouch.cz

Zhotovitel:

název:
sídlo:
IČ:
zápis v OR:
statutární orgán:
tel., fax:
mobil:
e-mail:

INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
25284959
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
469 311 847
725 601 953
info@instav.cz

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku smlouvu o dílo s následujícími ustanoveními

I. Předmět plnění

Předmětem této veřejné zakázky jsou protipovodňové úpravy potoka Řivnáč v obci Svratouch.

Zájmová lokalita se nachází v jihovýchodní části intravilánu obce Svratouch. Lokalita je situovaná v údolí toku Řivnáč (Brodek) v zastavěné části obce. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Projektová dokumentace a nabídka účastníka podaná ke dni 30.5.2022 s oceněným položkovým rozpočtem jsou nedílnou součástí této smlouvy, aniž musí být její přílohou fyzicky a jejich podmínky jsou pro zhotovitele, spolu se zadávacími podmínkami objednatel, závazné.

II. Termín plnění

Zhotovitel provede sjednané dílo v termínu:

Zahájení doby plnění: 18.7.2022
Ukončení doby plnění: 12 měsíců od protokolárního převzetí staveniště

III. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná bez jakýchkoliv podmínek, stanovena k datu předání díla v následujícím členění a výši:

Cena celkem bez DPH	12 410 305,72 Kč
DPH v zákonné výši (21 %)	2 606 164,20 Kč
Cena včetně DPH	15 016 469,92 Kč



Cena vychází z nabídkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha, a je platná po celou dobu výstavby. Cena obsahuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude jejich cena stanovena dle ceníku ÚRS pomocí rozpočtového programu KROS plus (příp. verze KROS 4, případně jiném) nebo odvozena od prací podobných a odsouhlasená objednatelem.

IV. Financování a placení

Objednatel neposkytuje zálohu. Na dílčích fakturách budou uplatněny pozastávky ve výši 10% z fakturované částky. Platby budou probíhat měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňový doklad bude vystaven zhotovitelem měsíčně do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení soupisu prací. Výkaz provedených prací (čerpání rozpočtu) – bude předáván i v elektronické podobě.

Platební doklady opatřené názvem zakázky a budou adresovány objednateli a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů), tedy minimálně číslo smlouvy, název stavby, IČ zhotovitele a objednatele, DIČ zhotovitele a objednatele, název a sídlo zhotovitele a objednatele, předmět dodávky, den odeslání dokladu, lhůtu splatnosti, označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, fakturovanou částku rozdělenou na cenu bez DPH a DPH, razítko a podpis zhotovitele, označení dokladu. Splatnost dokladů je 30 dnů od doručení objednateli.

Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. V případě nesouhlasu objednatele s fakturou je tento oprávněn ji vrátit se zdůvodněním nejpozději do 5 dnů od jejího obdržení.

Projekt je spolufinancován v rámci OPŽP pod registračním číslem projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013941. Dodavatel se zavazuje umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

V. Záruční lhůty

Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN a v odpovídající kvalitě. Na provedené práce poskytne záruční lhůtu v trvání min. 60 měsíců ode dne předání bez vad a nedodělků.

Na speciálních stavební konstrukce a práce, výrobky, komponenty, stroje nebo technologická zařízení zabudovaná do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu jinou, se vztahuje tato záruční doba (jedná se např. o točivé silnoproudé i slaboproudé elementy, zařizovací předměty apod.). Záruky, uvedené viz výše, platí za podmínek uvedených v platných záručních listech jednotlivých dodavatelů stavebních materiálů, výrobků a technologií.

VI. Majetkové sankce

V případě prodlení s termínem dokončení díla vinou na straně zhotovitele činí smluvní pokuta 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s platbou faktury činí smluvní pokuta 0,05 % za každý započatý den prodlení. Bude-li prodlení způsobeno vinou poskytovatele dotačních prostředků, nelze tuto sankci na objednateli uplatňovat.

Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků bránících užívání stavby činí pokuta 5 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady nebo každého nedodělku až do dne, kdy budou veškeré závady a nedodělky odstraněny. Nedodělky a vady nebránící užívání díla nezakládají právo na výše uvedené sankce.

Smluvní penále lze odečíst z konečné faktury za dílo. Úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu případné další škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele.

Objednatel může od smluvní pokuty ustoupit, pokud zhotovitel vadu odstraní v objednatelém požadované lhůtě. Objednatel je oprávněn dát vady a nedodělky odstranit na náklad zhotovitele. V rámci doby záruky na jakost odstraňuje zhotovitel vady bezplatně.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod zaměstnanců Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 15 000 000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, musí být platná a účinná po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.



Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na vyhotovovaném díle. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

VII. Technické podmínky

Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném zadávacími podklady danými projektem stavby, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a technické podmínky stanovené výrobcí stavebních dílců a hmot vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky.

Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály splňující požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 34/2011 Sb. a dále ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dalších předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty. Zadavatel nepřipouští použití jakýchkoliv repasovaných nebo dříve použitých zařízení, dílů a materiálů. Všechna dodaná zařízení, díly a materiály musí být nové a v první jakostní třídě včetně atestu pro Českou republiku.

Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění prací budou po provedení uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení nebo nenávratného poškození budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými.

Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, tyto po předchozí dohodě s objednatelem provede.

VIII. Provádění prací

Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZP.

V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřenou osobu (např. TDI) min. 3 dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel je povinen kontrolu provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací.

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost a na své náklady zakryté práce odkrýt.

Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení těchto prací zápisem do stavebního deníku.

Zhotovitel vede ve smyslu platných předpisů stavební deník stavby, který bude založen dnem převzetí staveniště a v průběhu stavby bude trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění dodávky, přičemž zápisy ve stavebním deníku se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci dodávky, dále do něho budou potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události pro posouzení plnění smlouvy o dílo.

Lhůty pro vyjádření k zápisu oprávněné strany se stanoví na 3 pracovní dny, jinak se má za to, že obsahem zápisu adresát souhlasí. Zápis oprávněných osob do stavebního deníku může být podkladem pro změnu smlouvy. Zápis do deníku, kterým se vyzývá objednatel k vyjádření bude objednateli neprodleně oznámen lhůtou 3 prac. dnů – běží od oznámení objednateli.

Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle a stávajícím objektu, jeho vybavení a zařízení, kde probíhá stavební a montážní činnost, po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací a prostranství v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce s maximálním ohledem na okolí. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele.

Je-li část předmětu plnění realizována prostřednictvím poddodavatele, který zhotoviteli prokázal určitou část kvalifikace, musí se takový poddodavatel podílet na předmětu plnění v takovém rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci.

Zhotovitel je oprávněn nahradit takového poddodavatele jiným pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Taková změna je možná pouze se souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas odeprít bez závažného důvodu.

Zhotovitel se zavazuje k zadavatelem vyžádané spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav po celou dobu trvání záruční doby stavby.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na vyhotovovaném díle po celou dobu vyhotovování díla, a to až do doby předání a převzetí řádně vyhotoveného díla Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s vyhotovováním díla. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací a činností na díle provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne od ukončení díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

IX. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatel není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku – k zápisům připojí své stanovisko.

Objednatel umožní volný přístup na staveniště a plynulé provádění prací bez omezení třetí osobou. V případě, že dojde k omezení zhotovitele, bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a o dobu zdržení bude prodloužen termín dokončení.

Objednatel, nebo jím pověřená osoba, vykonává na stavbě technický dozor, neboť tento nesmí být prováděn dodavatelem nebo osobou s ním propojenou. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky s potřebami objednatele.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů od písemné výzvy objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel zahájí stavební práce do 7 dnů od převzetí staveniště.

Zhotovitel splní svoji povinnost realizovat dílo dle uzavřené smlouvy o dílo sepsáním protokolu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických



zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla.

Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání.

Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 10 dnů předem.

Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději v den protokolárního předání a převzetí dokončeného díla. O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 5-ti kalendářních dnů, nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné. Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny. Objednatel požaduje pozastávku z každé fakturované částky, ve výši 10 %, která bude uvolněna po kolaudaci a po odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- dokumentaci skutečného provedení,
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách, revizní zprávy,
- stavební deník,
- atesty na použitý materiál, prohlášení o shodě, certifikáty,
- doklady o likvidaci odpadů,
- geodetické zaměření včetně geometrického plánu.

XI. Vady díla

Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského zákoníku.

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díly.

Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 3 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést v dohodnuté lhůtě.

Smluvní pokuta za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad po jejich nahlášení je 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamáce
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění vady do jejího odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila účelu užívání díla

Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a jiné revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník uvedl v nabídce nepravdivě údaje.

Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou řádně vystavené a objednatelům potvrzené faktury, které je delší než 100 dní po lhůtě splatnosti.



XIII. Ostatní ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky financování zakázky:

- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování,
- Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi zadavatelem a dodavatelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu.

XIV. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník.

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení dle § 127 ZZVZ. Pokud zadavatel toto právo uplatní, nevzniká účastníkovi zadávacího řízení vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

Zadavatel si dále vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku i v případě již podepsané smlouvy o dílo, pokud nebudou zajištěny finanční prostředky ze strany poskytovatele dotace (OPŽP) na realizaci díla bez náhrady škody vůči dodavateli.

Zadavatel si vyhrazuje právo upravit termín realizace veřejné zakázky.

Přílohy:

- smlouva o pojištění zhotovitele na částku min. 10 000 000,- Kč,
- jistota k uplatnění práv zadavatele po dobu výstavby ve výši 5% z ceny díla v Kč.
- Oceněný výkaz výměr
- Harmonogram prací

Svratouch, dne 30.6.2022

V Hlinsku dne 30.6.2022

za objednatele:

OBEC SVRATOUC
539 42 SVRATOUC

.....
Josef Šocha
starosta obce

za zhotovitele:

INSTAV (24)
INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833
539 01 Hlinsko
IČO: 25284959
DIČ: CZ25284959
Tel.: 469 311 847

.....
Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ

Kooperativa, pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem **Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 47116617**, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. značka B 1897 zastoupená na základě zmocnění níže podepsanými osobami (dále jen „pojišťovna“)

potvrzuje tímto, že dne 20. července 2016 byla uzavřena pojistná smlouva 7720989107 se společností **INSTAV Hlinsko a.s.** se sídlem **Hlinsko, Tyršova 833, PSČ 539 01**, IČO: 25284959 s účinností **od 1. srpna 2016 na dobu neurčitou.**

V rámci pojistné smlouvy je sjednáno **pojištění odpovědnosti za újmu** s územní platností Česká republika v následujícím rozsahu:


- pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání na limit pojistného plnění ve výši **50 000 000,-Kč** se spoluúčastí 5.000,-Kč
- odpovědnost obchodní korporace za újmu členům svých orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce se sublimitem pojistného plnění ve výši **5 000.000,-Kč** se spoluúčastí 5.000,-Kč
- pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na cizí věci převzaté a na cizí věci užívané se sublimitem pojistného plnění ve výši **2 000.000,-Kč** se spoluúčastí 5.000,-Kč
- náklady zdravotní pojišťovny a regresy dávek nemocenského pojištění se sublimitem pojistného plnění ve výši **5.000.000,-Kč** se spoluúčastí 5.000,-Kč
- pojištění křížové odpovědnosti se sublimitem pojistného plnění ve výši **25.000.000,-Kč** se spoluúčastí 5.000,-Kč
- provoz pracovních strojů se sublimitem pojistného plnění ve výši **500.000,-Kč** se spoluúčastí 5.000,-Kč
- čisté finanční škody k pojištění obecné odpovědnosti za újmu se sublimitem pojistného plnění ve výši **1 000.000,-Kč** se spoluúčastí 10% min. 10 000,-Kč
- znečištění životního prostředí se sublimitem pojistného plnění ve výši **1 000.000,-Kč** se spoluúčastí 10% min. 10 000,-Kč
- věci zaměstnanců se sublimitem pojistného plnění ve výši **500.000,-Kč** bez spoluúčasti
- následné finanční škody se sublimitem pojistného plnění ve výši **5 000.000,-Kč** se spoluúčastí 5.000,-Kč

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti P – 100 / 14, Zvláštními pojistnými podmínkami P – 600 / 14 a Dodatkovými pojistnými podmínkami pro pojištění hospodářských rizik P – 520 /14.

Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění a nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Platnost tohoto potvrzení je do 31. července 2022.

V Pardubicích 22. července 2021

 Zdenek DRAHY vedoucí obchodního referátu AG východní Čechy	 KOOPELATIVA POJIŠŤOVNA, A.S. VIENNA INSURANCE GROUP AGENTURA VÝCHODNÍ ČECHY TŘÍDA MÍRU 94 530 02 PARDUBICE	 Jan STOKLASA underwriter specialist
--	---	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 36/2020
Stavba: Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

KSO:
Místo: Svratouch

CC-CZ:
Datum: 30.06.2022

Zadavatel:
Obec Svratouch

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
INSTAV Hlinsko a.s.

IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959

Projektant:
Envicons, s.r.o.

IČ: 27560015
DIČ: CZ27560015

Zpracovatel:
Envicons, s.r.o.

IČ: 27560015
DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH			12 410 305,72
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 12 410 305,72	Výše daně 2 606 164,20
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 016 469,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

OBEC SVRATOUCH
639 42 SVRATOUCH
-2-

INSTAV (24)
INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833
539 01 Hlinsko
IČO: 25284959
DIČ: CZ25284959
Tel.: 469 311 847

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 36/2020

Stavba: Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnác_bez CETINU

Místo: Svratouch

Datum: 30.06.2022

Zadavatel: Obec Svratouch

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 410 305,72	15 016 469,92
SO 01	Úprava toku	5 799 503,57	7 017 399,32
SO 01.0	Odvodnění staveniště	339 891,42	411 268,62
SO 01.1	Rozšíření koryta pod mostem v ř.km 1,715-1,740	398 418,50	482 086,39
SO 01.2	Rozšíření koryta s opevněním břehů v ř. km 1,775-1,814	2 505 482,95	3 031 634,37
SO 01.3	Rozšíření koryta s opevněním břehů v ř.km 1,814-1,860	1 586 791,79	1 920 018,07
SO 01.4	Revitalizace koryta v ř.km 1,860-1,945	595 712,95	720 812,67
SO 01.5	Rozšíření koryta pod mostem ř.km 1,945-1,970	217 559,34	263 246,80
SO 01.6	Přeložka vodovodu v ř.km 1,820	155 646,62	188 332,41
SO 02	Rekonstrukce mostu	1 906 003,08	2 306 263,73
SO 04	Přeložka STL plynovodu	306 485,93	370 847,98
SO 05	Opěrné stěny a pažení	4 047 220,01	4 897 136,21
SO 06	Vegetační úpravy	45 628,13	55 210,04
SO 07	Vedlejší rozpočtové náklady	305 465,00	369 612,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.0 - Odvodnění staveniště

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH		339 891,42	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	339 891,42	21,00%	71 377,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	411 268,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt: SO 01 - Úprava toku

Soupis: **SO 01.0 - Odvodnění staveniště**

Místo: Svratouch

Datum: 30.11.2022

Zadavatel: Obec Svratouch

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	339 891,42
---------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	339 891,42
----------------------------------	-------------------

1 - Zemní práce	339 417,10
-----------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	474,32
---	--------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.0 - Odvodnění staveniště

Místo:

Svratouch

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

339 891,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

339 891,42

D 1

Zemní práce

339 417,10

1	K	113311121R	Odstranění geotextilií v komunikacích vč. odvozu a likvidace na skládce	m2	5,600	121,00	677,60	
	W		5,6"D. Technická zpráva"		5,600			
2	K	115001105	Převedení vody potrubím DN do 600	m	160,000	1 694,00	271 040,00	CS ÚRS 2020 01
	W		160"D. Technická zpráva"		160,000			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	720,000	84,70	60 984,00	CS ÚRS 2020 01
	W		D. Technická zpráva		720,000			
	W		24*30"předpoklad čerpání 1 měsíc"					
4	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	60,50	1 815,00	CS ÚRS 2020 01
	W		D. Technická zpráva		30,000			
	W		30"předpoklad čerpání 1 měsíc"					
5	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny	m3	7,500	363,00	2 722,50	CS ÚRS 2020 01
	W		7,5"D. technická zpráva - sypanina se vezme z výkopu SO 01"		7,500			
6	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny	m3	7,500	290,40	2 178,00	CS ÚRS 2020 01
	W		7,5"D. Technická zpráva"		7,500			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				474,32	
7	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmá hmotnost do 300 g/m2	m2	5,600	84,70	474,32	CS ÚRS 2020 01
	W		5,6"D.technická zpráva"		5,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.1 - Rozšíření koryta pod mostem v ř.km 1,715-1,740

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH		398 418,50		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	398 418,50		21,00%	83 667,89
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	482 086,39	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.1 - Rozšíření koryta pod mostem v ř.km 1,715-1,740

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

398 418,50

HSV - Práce a dodávky HSV

398 418,50

1 - Zemní práce	35 749,30
2 - Zakládání	100 155,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	169 735,17
4 - Vodorovné konstrukce	25 358,59
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 026,00
998 - Přesun hmot	30 393,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.1 - Rozšíření koryta pod mostem v ř.km 1,715-1,740

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

398 418,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

398 418,50

D 1

Zemní práce

35 749,30

1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	25,950	363,00	9 419,85	CS ÚRS 2020 01
	W		34,6*0,75		25,950			
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		75 % třída těžitelnosti I					
2	K	124353100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	8,650	484,00	4 186,60	CS ÚRS 2020 01
	W		34,6*0,25		8,650			
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		25 % třída těžitelnosti II					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,225	205,70	4 983,08	CS ÚRS 2020 01
	W		(34,6-2,3)*0,75		24,225			
	W		odvoz na skládku v Nasavrkách - 30 km					
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		75 % třída těžitelnosti I					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	484,500	2,42	1 172,49	CS ÚRS 2020 01
	W		((34,6-2,3)*0,75)*20		484,500			
	W		Odvoz na skládku v Nasavrkách - 30 km					
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		75 % třída těžitelnosti I					
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	8,075	205,70	1 661,03	CS ÚRS 2020 01
	W		(34,6-2,3)*0,25		8,075			
	W		Odvoz na skládku v Nasavrkách - 30 km					
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		25 % třída těžitelnosti II					
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	161,500	2,42	390,83	CS ÚRS 2020 01
	W		((34,6-2,3)*0,25)*20		161,500			
	W		Odvoz na skládku v Nasavrkách - 30 km					
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		25 % třída těžitelnosti II					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	24,225	78,65	1 905,30	CS ÚRS 2020 01
	W		(34,6-2,3)*0,75		24,225			
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		75 % třída těžitelnosti I					
8	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	8,075	84,70	683,95	CS ÚRS 2020 01
	W		(34,6-2,3)*0,25		8,075			
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		25 % třída těžitelnosti I					
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	61,370	121,00	7 425,77	CS ÚRS 2020 01
	W		(34,6-2,3)*1,9		61,370			
	W		Odvoz na skládku v Nasavrkách - 30 km, jednotková cena uvažována z ceníku skládky platného od 1.5.2020					
	W		D.technická zpráva					
	W		Uvažovaná objemová hmotnost zeminy 1,9 t/m3					
10	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,300	145,20	333,96	CS ÚRS 2020 01
	W		2,3		2,300			
	W		D.technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
11	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	42,300	24,20	1 023,66	CS ÚRS 2020 01
	W		56,4*0,75		42,300			
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		75 % třída těžitelnosti I					
12	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	14,100	24,20	341,22	CS ÚRS 2020 01
	W		56,4*0,25		14,100			
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		25 % třída těžitelnosti II					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	32,400	48,40	1 568,16	CS ÚRS 2020 01
	W		43,2*0,75		32,400			
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		75 % třída těžitelnosti I					
14	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	10,800	60,50	653,40	CS ÚRS 2020 01
	W		43,2*0,25		10,800			
	W		Příloha č. 01.4 - vzorové řezy					
	W		25 % třída těžitelnosti I					
	D	2	Zakládání				100 155,94	
15	K	275211313	Základové patky opěrných zdí a valů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	9,500	10 542,73	100 155,94	CS ÚRS 2020 01
	W		9,5		9,500			
	W		hm. kamene 100-200 kg					
	W		D.technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				169 735,17	
16	K	321213345R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	11,400	14 889,05	169 735,17	
	W		11,4		11,400			
	W		27 % nákladů tvoří náklad na pořízení kamene					
	W		10,2 m3 kamene bude využito z původní konstrukce					
	W		1,2 m3 kamene musí být nakoupeno a dovezeno na stavbu					
	W		D.technická zpráva					
	D	4	Vodorovné konstrukce				25 358,59	
17	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	38,667	655,82	25 358,59	CS ÚRS 2020 01
	W		5,8/0,15		38,667			
	W		D.technická zpráva, 01.4 vzorové řezy					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 026,00	
18	K	985221013	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	10,200	3 630,00	37 026,00	CS ÚRS 2020 01
	W		10,2		10,200			
	W		D.technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	W		V položce jsou uvažovány náklady na očištění kamene.					
	D	998	Přesun hmot				30 393,50	
19	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	60,787	500,00	30 393,50	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.2 - Rozšíření koryta s opevněním břehů v ř. km 1,775-1,814

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH		2 505 482,95	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 505 482,95	21,00%	526 151,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 031 634,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.2 - Rozšíření koryta s opevněním břehů v ř. km 1,775-1,814

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 505 482,95

HSV - Práce a dodávky HSV

2 505 482,95

1 - Zemní práce	261 383,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 352 568,25
4 - Vodorovné konstrukce	570 080,85
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	62 995,02
997 - Přesun sutě	109 705,56
998 - Přesun hmot	148 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.2 - Rozšíření koryta s opevněním břehů v ř. km 1,775-1,814

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 505 482,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 505 482,95

D 1

Zemní práce

261 383,27

1	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	285,825	363,00	103 754,48	CS ÚRS 2020 01
	WV		381,1*0,75		285,825			
	WV		D.technická zpráva, 01.4 vzorové řezy					
	WV		75 % homina třídy I.					
2	K	124353100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	95,275	484,00	46 113,10	CS ÚRS 2020 01
	WV		381,1*0,25		95,275			
	WV		D.technická zpráva, 01.4 vzorové řezy					
	WV		25 % homina třídy II.					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	282,975	205,70	58 207,96	CS ÚRS 2020 01
	WV		((381,1-3,8)*0,75		282,975			
	WV		D.technická zpráva, 01.4 vzorové řezy					
	WV		Odvoz na skládku 30 km.					
	WV		75 % homina třídy I.					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 659,500	2,42	13 695,99	CS ÚRS 2020 01
	WV		((381,1-3,8)*0,75)*20		5 659,500			
	WV		D.technická zpráva, 01.4 vzorové řezy					
	WV		75 % homina třídy I.					
	WV		Odvoz na skládku vzd. 30 km.					
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	94,325	205,70	19 402,65	CS ÚRS 2020 01
	WV		((381,1-3,8)*0,25)		94,325			
	WV		D.technická zpráva, 01.4 vzorové řezy					
	WV		25 % homina třídy II.					
	WV		Odvoz na skládku vzd. 30 km.					
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 886,500	2,42	4 565,33	CS ÚRS 2020 01
	WV		((381,1-3,8)*0,25)*20		1 886,500			
	WV		D.technická zpráva, 01.4 vzorové řezy					
	WV		25 % homina třídy II.					
	WV		Odvoz na skládku vzd. 30 km.					
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,800	241,99	919,56	CS ÚRS 2020 01
	WV		3,8		3,800			
	WV		D.technická zpráva, 01.4 vzorové řezy					
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	156,225	24,20	3 780,65	CS ÚRS 2020 01
	WV		208,3*0,75		156,225			
	WV		D.technická zpráva					
9	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	52,075	24,20	1 260,22	CS ÚRS 2020 01
	WV		208,3*0,25		52,075			
	WV		D.technická zpráva					
10	K	182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	141,225	48,40	6 835,29	CS ÚRS 2020 01
	WV		188,3*0,75		141,225			
	WV		D.technická zpráva					
11	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	47,075	60,50	2 848,04	CS ÚRS 2020 01
	WV		188,3*0,25		47,075			
	WV		D.technická zpráva					
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 352 568,25	
12	K	327212112	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na sucho, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	73,300	17 545,00	1 286 048,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		73,3		73,300			
	WV		D.technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
13	K	327212911	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na sucho za jednostranné licování zdiva	m3	73,300	907,50	66 519,75	CS ÚRS 2020 01
	WV		73,3		73,300			
	WV		D.technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				570 080,85	
14	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	162,000	108,90	17 641,80	CS ÚRS 2020 01
	W		16,2/0,1		162,000			
	W		Štěrkopísek fr. 0-32 - D.technická zpráva, 01.4 vzorové řezy					
15	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	52,400	10 542,73	552 439,05	CS ÚRS 2020 01
	W		52,4		52,400			
	W		D.technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				62 995,02	
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrační netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	237,700	72,60	17 257,02	CS ÚRS 2020 01
	W		237,7		237,700			
	W		D.technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
17	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	21,000	2 178,00	45 738,00	CS ÚRS 2020 01
	W		21		21,000			
	W		Demolice stávajícího opevnění, odhadované mn. 6,3 m3 beton, 14,7 m3 kámen.					
	W		Odvoz demolovaného materiálu na skládku do vzd. 30 km.					
D	997		Přesun sutě				109 705,56	
18	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	52,500	193,60	10 164,00	CS ÚRS 2020 01
	W		21*2,5		52,500			
	W		Likvidace stávajících zděných konstrukcí. Odvoz na skládku vzd. 30 km.					
	W		D. Technická zpráva					
19	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 522,500	2,42	3 684,45	CS ÚRS 2020 01
	W		(21*2,5)*29		1 522,500			
	W		D. Technická zpráva.					
	W		Likvidace stávajících zděných konstrukcí. Odvoz na skládku na vzd. 30 km.					
20	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	15,750	296,45	4 669,09	CS ÚRS 2020 01
	W		6,3*2,5		15,750			
	W		D. Technická zpráva					
	W		Likvidace stávajících zděných konstrukcí - beton. Objem hm. 2,5 t/m3. Cena dle aktuálního ceníku skládky v Nasavrkách.					
21	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	753,620	121,00	91 188,02	CS ÚRS 2020 01
	W		(381,1-3,8)*1,9		716,870			
	W		D. Technická zpráva					
	W		Výkopová zemina. Objem hmotnost 1,9 t/m3. Jednotková cena za uložení dle aktuálního ceníku skládky v Nasavrkách.					
	W		14,7*2,5		36,750			
	W		D. Technická zpráva					
	W		Likvidace stávajících zděných konstrukcí - kámen. Objem hmotnost 2,5 t/m3. Jednotková cena za uložení dle aktuálního ceníku skládky v Nasavrkách.					
	W		Součet		753,620			
D	998		Přesun hmot				148 750,00	
22	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	297,500	500,00	148 750,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.3 - Rozšíření koryta s opevněním břehů v ř.km 1,814-1,860

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH		1 586 791,79	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 586 791,79	21,00%	333 226,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 920 018,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.3 - Rozšíření koryta s opevněním břehů v ř.km 1,814-1,860

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 586 791,79

HSV - Práce a dodávky HSV

1 586 791,79

1 - Zemní práce	303 058,72
4 - Vodorovné konstrukce	1 018 794,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 812,80
997 - Přesun sutě	98 420,19
998 - Přesun hmot	142 706,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.3 - Rozšíření koryta s opevněním břehů v ř.km 1,814-1,860

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 586 791,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 586 791,79

D 1

Zemní práce

303 058,72

1	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	326,925	363,00	118 673,78	CS ÚRS 2020 01
	W		435,9*0,75		326,925			
	W		D.Technická zpráva, 75 % třída těžitelnosti I.					
2	K	124353101	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	108,975	484,00	52 743,90	CS ÚRS 2020 01
	W		435,9*0,25		108,975			
	W		D.Technická zpráva, 25 % třída těžitelnosti II.					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	321,075	205,70	66 045,13	CS ÚRS 2020 01
	W		(435,9-7,8)*0,75		321,075			
	W		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti I - 75 %					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 421,500	2,42	15 540,03	CS ÚRS 2020 01
	W		((435,9-7,8)*0,75)*20		6 421,500			
	W		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti I - 75 %					
	W		Odvoz na skládku vzd. 30 km.					
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	107,025	205,70	22 015,04	CS ÚRS 2020 01
	W		(435,9-7,8)*0,25		107,025			
	W		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti II - 25 %					
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 140,500	2,42	5 180,01	CS ÚRS 2020 01
	W		((435,9-7,8)*0,25)*20		2 140,500			
	W		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti II - 25 %					
	W		Odvoz na skládku vzd. 30 km.					
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	7,800	242,00	1 887,60	CS ÚRS 2020 01
	W		7,8		7,800			
	W		D.technická zpráva					
8	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	197,850	24,20	4 787,97	CS ÚRS 2020 01
	W		263,8*0,75		197,850			
	W		D.technická zpráva					
9	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	65,950	24,20	1 595,99	CS ÚRS 2020 01
	W		263,8*0,25		65,950			
	W		D.Technická zpráva					
10	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	212,775	48,40	10 298,31	CS ÚRS 2020 01
	W		283,7*0,75		212,775			
	W		D.Technická zpráva					
11	K	182151112	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	70,925	60,50	4 290,96	CS ÚRS 2020 01
	W		283,7*0,25		70,925			
	W		D.Technická zpráva					
D 4			Vodorovné konstrukce				1 018 794,08	
12	K	451571111	Lože pod dlažby ze štěrkopisků vrstva tl do 100 mm	m2	213,000	108,90	23 195,70	CS ÚRS 2020 01
	W		21,3/0,1		213,000			
	W		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
13	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	50,300	10 542,73	530 299,32	CS ÚRS 2020 01
	W		50,3		50,300			
	W		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
14	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	69,888	6 108,08	426 881,50	CS ÚRS 2020 01
	W		63,5		63,500			
	W		D.Technická zpráva					
	W		(2,18+6,45+3,14+6,48)*0,35		6,388			
	W		Kámen od 80 kg - usměrňovače					
	W		Součet		69,888			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	211,667	181,50	38 417,56	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		63,5/0,3		211,667			
	W		D.Technická zpráva					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 812,80	
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	328,000	72,60	23 812,80	CS ÚRS 2020 01
	W		328		328,000			
	W		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	D	997	Přesun sutě				98 420,19	
17	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	813,390	121,00	98 420,19	CS ÚRS 2020 01
	W		(435,9-7,8)*1,9		813,390			
	W		D.technická zpráva.					
	W		Uvažuje se objemová hmotnost 1,9 t/m3. Poplatek za skládání dle aktuálního ceníku skládky v Nasavrkách.					
	D	998	Přesun hmot				142 706,00	
18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	285,412	500,00	142 706,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.4 - Revitalizace koryta v ř.km 1,860-1,945

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH		595 712,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	595 712,95	21,00%	125 099,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	720 812,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.4 - Revitalizace koryta v ř.km 1,860-1,945

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

595 712,95

HSV - Práce a dodávky HSV

595 712,95

1 - Zemní práce	48 718,26
4 - Vodorovné konstrukce	450 162,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 964,48
997 - Přesun sutě	14 368,75
998 - Přesun hmot	70 498,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.4 - Revitalizace koryta v ř.km 1,860-1,945

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							595 712,95	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				595 712,95	
D	1		Zemní práce				48 718,26	
1	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	49,125	363,00	17 832,38	CS ÚRS 2020 01
	vv		65,5*0,75		49,125			
	vv		D.Technická zpráva, 75 % třída těžitelnosti I.					
2	K	124353100	Výkopávky pro koryta vodotečí v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	16,375	484,00	7 925,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		65,5*0,25		16,375			
	vv		D.Technická zpráva, 25 % třída těžitelnosti II.					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,875	205,70	9 642,19	CS ÚRS 2020 01
	vv		(65,5-3,0)*0,75		46,875			
	vv		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti I - 75 %					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	937,500	2,42	2 268,75	CS ÚRS 2020 01
	vv		((65,5-3,0)*0,75)*20		937,500			
	vv		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti I - 75 %					
	vv		Odvoz na skládku vzd. 30 km.					
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	15,625	205,70	3 214,06	CS ÚRS 2020 01
	vv		(65,5-3,0)*0,25		15,625			
	vv		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti II - 25 %					
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	312,500	2,42	756,25	CS ÚRS 2020 01
	vv		((65,5-3,0)*0,25)*20		312,500			
	vv		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti II - 25 %					
	vv		Odvoz na skládku vzd. 30 km.					
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,000	242,00	726,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		2,6+0,4		3,000			
	vv		D.technická zpráva					
8	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1,500	24,20	36,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		2*0,75		1,500			
	vv		D.technická zpráva					
9	K	181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	0,500	24,24	12,12	CS ÚRS 2020 01
	vv		2*0,25		0,500			
	vv		D.Technická zpráva					
10	K	182151111	Svahování v zářezích v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	91,950	48,40	4 450,38	CS ÚRS 2020 01
	vv		122,6*0,75		91,950			
	vv		D.Technická zpráva					
11	K	182151112	Svahování v zářezích v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	30,650	60,50	1 854,33	CS ÚRS 2020 01
	vv		122,6*0,25		30,650			
	vv		D.Technická zpráva					
D	4		Vodorovné konstrukce				450 162,96	
12	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	115,000	108,90	12 523,50	CS ÚRS 2020 01
	vv		11,5/0,1		115,000			
	vv		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
13	K	461211711	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	16,600	10 542,73	175 009,32	CS ÚRS 2020 01
	vv		14,1+2,5		16,600			
	vv		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
14	K	462512270	Zához z lomového kamene s prošťerkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,961	5 019,07	19 880,54	CS ÚRS 2020 01
	vv		(9+7+7,3)*0,17		3,961			
	vv		D.Technická zpráva					
15	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	35,249	6 108,08	215 303,71	CS ÚRS 2020 01
	vv		28,7		28,700			
	vv		D.Technická zpráva					
	vv		(5,38+2,18+3,36+1,98+3,26+2,55)*0,35		6,549			
	vv		Kámen od 80 kg - usměrňovače					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		35,249			
16	K	463212191	Příplatek za vypracování lince rovinaniny	m2	95,667	181,50	17 363,56	CS ÚRS 2020 01
	WV		28,7/0,3		95,667			
	WV		D.Technická zpráva					
17	K	465511327	Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním a vyplněním spár tl 300 mm	m2	5,500	1 833,15	10 082,33	CS ÚRS 2020 01
	WV		5,5		5,500			
	WV		D. Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 964,48	
18	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmá hmotnost do 300 g/m2	m2	164,800	72,60	11 964,48	CS ÚRS 2020 01
	WV		139,7+25,1		164,800			
	WV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	D	997	Přesun sutě				14 368,75	
19	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	118,750	121,00	14 368,75	CS ÚRS 2020 01
	WV		(65,5-3,0)*1,9		118,750			
	WV		D.technická zpráva.					
	WV		Uvažuje se objemová hmotnost 1,9 t/m3. Poplatek za skládkování dle aktuálního ceníku skládky v Nasavrkách.					
	D	998	Přesun hmot				70 498,50	
20	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	140,997	500,00	70 498,50	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.5 - Rozšíření koryta pod mostem ř.km 1,945-1,970

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH

217 559,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 559,34	21,00%	45 687,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

263 246,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.5 - Rozšíření koryta pod mostem ř.km 1,945-1,970

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

217 559,34

HSV - Práce a dodávky HSV

217 559,34

1 - Zemní práce

36 339,93

4 - Vodorovné konstrukce

144 514,74

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 138,20

997 - Přesun sutě

11 563,97

998 - Přesun hmot

21 002,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.5 - Rozšíření koryta pod mostem ř.km 1,945-1,970

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

217 559,34

D HSV Práce a dodávky HSV 217 559,34

D 1 Zemní práce 36 339,93

1	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	38,700	363,00	14 048,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		51,6*0,75		38,700			
	vv		D.Technická zpráva, 75 % třída těžitelnosti I.					
2	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	12,900	484,00	6 243,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		51,6*0,25		12,900			
	vv		D.Technická zpráva, 25 % třída těžitelnosti II.					
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,725	205,70	7 760,03	CS ÚRS 2020 01
	vv		(51,6-1,3)*0,75		37,725			
	vv		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti I - 75 %					
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	754,500	2,42	1 825,89	CS ÚRS 2020 01
	vv		((51,6-1,3)*0,75)*20		754,500			
	vv		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti I - 75 %					
	vv		Odvoz na skládku vzd. 30 km.					
5	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	12,575	205,70	2 586,68	CS ÚRS 2020 01
	vv		(51,6-1,3)*0,25		12,575			
	vv		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti II - 25 %					
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	251,500	2,42	608,63	CS ÚRS 2020 01
	vv		((51,6-1,3)*0,25)*20		251,500			
	vv		D.technická zpráva, tř. těžitelnosti II - 25 %					
	vv		Odvoz na skládku vzd. 30 km.					
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,300	242,00	314,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		1,3		1,300			
	vv		D.technická zpráva					
8	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	40,500	24,20	980,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		54*0,75		40,500			
	vv		D.technická zpráva					
9	K	181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	13,500	24,20	326,70	CS ÚRS 2020 01
	vv		54*0,25		13,500			
	vv		D.Technická zpráva					
10	K	182151111	Svahování v zářezích v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	24,000	48,40	1 161,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		32*0,75		24,000			
	vv		D.Technická zpráva					
11	K	182151112	Svahování v zářezích v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m2	8,000	60,50	484,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		32*0,25		8,000			
	vv		D.Technická zpráva					
D 4			Vodorovné konstrukce				144 514,74	
12	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	32,000	108,90	3 484,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		3,2/0,1		32,000			
	vv		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
13	K	461217111	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	6,200	10 542,73	65 364,93	CS ÚRS 2020 01
	vv		6,2		6,200			
	vv		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
14	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	11,417	6 108,08	69 735,95	CS ÚRS 2020 01
	vv		9,8		9,800			
	vv		D.Technická zpráva					
	vv		(4,62)*0,35		1,617			
	vv		Kámen od 80 kg - usměrňovače					
	vv		Součet		11,417			
15	K	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	32,667	181,50	5 929,06	CS ÚRS 2020 01
	vv		9,8/0,3		32,667			
	vv		D.Technická zpráva					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 138,20	
16	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měmá hmotnost do 300 g/m2	m2	57,000	72,60	4 138,20	CS ÚRS 2020 01
	WV		57		57,000			
	WV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
D 997			Přesun sutě				11 563,97	
17	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	95,570	121,00	11 563,97	CS ÚRS 2020 01
	WV		(51,6-1,3)*1,9		95,570			
	WV		D.technická zpráva.					
	WV		Uvažuje se objemová hmotnost 1,9 t/m3. Poplatek za skládání dle aktuálního ceníku skládky v Nasavrkách.					
D 998			Přesun hmot				21 002,50	
18	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	42,005	500,00	21 002,50	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.6 - Přeložka vodovodu v ř.km 1,820

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH		155 646,62	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	155 646,62	21,00%	32 685,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	188 332,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.6 - Přeložka vodovodu v ř.km 1,820

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

155 646,62

HSV - Práce a dodávky HSV

155 646,62

1 - Zemní práce	11 502,26
4 - Vodorovné konstrukce	9 147,60
8 - Trubní vedení	134 593,39
998 - Přesun hmot	403,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řívnáč bez CETINU

Objekt:

SO 01 - Úprava toku

Soupis:

SO 01.6 - Přeložka vodovodu v ř.km 1,820

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 646,62

D HSV Práce a dodávky HSV 155 646,62

D 1 Zemní práce 11 502,26

1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,600	363,00	5 299,80	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

W

14,6

14,600

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

2	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	36,400	54,45	1 981,98	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

W

36,4

36,400

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	36,400	24,20	880,88	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

W

36,4

36,400

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,600	205,70	740,52	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

W

14,6-11

3,600

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,000	2,42	174,24	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------	----------------

W

(14,6-11)*20

72,000

W

Odvoz na skládku vzd. 30 km.

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,840	121,00	827,64	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

W

(14,6-11)*1,9

6,840

W

Polatek za uložení na skládku vychází z aktuálního ceníku skládky v Nasavrkách. Objem, hmotnost 1,9 t/m3.

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	11,000	145,20	1 597,20	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

W

11

11,000

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

D 4 Vodorovné konstrukce 9 147,60

8	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	6,300	1 452,00	9 147,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

W

0,8+5,5

6,300

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

D 8 Trubní vedení 134 593,39

22	K	866351012R	Montáž potrubí ocelového DN 200 vnějšího průměru D 219x6,3 mm	m	14,000	423,50	5 929,00	
----	---	------------	---	---	--------	--------	----------	--

W

14

14,000

W

Chránička - D.Technická zpráva

23	M	55271130R	Trubka bezešvá hladká kruhová, ČSN 42 5715.01 // rozměr 219x6,3	m	14,000	6 679,20	93 508,80	
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	--

9	K	871311101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm	m	22,000	121,00	2 662,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

W

22

22,000

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

10	M	28611134	trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4	m	22,660	623,15	14 120,58	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

W

22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství

22,660

11	K	871365811	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	21,500	181,50	3 902,25	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

W

21,5

21,500

W

Stávající potrubí. Výkres č. 01.6.

12	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	2,000	302,50	605,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

W

2

2,000

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

13	M	28650134	spojka přesuvná tlakového vodovodního potrubí PVC 160x6,2mm	kus	2,000	700,59	1 401,18	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

14	K	877321110R	Montáž kolen na vodovodním potrubí z PVC trub d 160	kus	7,000	302,50	2 117,50	
----	---	------------	---	-----	-------	--------	----------	--

15	M	R01	Koleno 160/11 st.	ks	2,000	1 178,54	2 357,08	
----	---	-----	-------------------	----	-------	----------	----------	--

W

D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu

W

2

2,000

16	M	R02	Koleno 160/22 st.	ks	3,000	1 362,46	4 087,38	
----	---	-----	-------------------	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu					
	W		3		3,000			
17	M	R03	Koleno 160/30 st.	ks	2,000	1 510,08	3 020,16	
	W		D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu					
	W		2		2,000			
18	K	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí	m	22,100	30,25	668,53	CS ÚRS 2020 01
	W		22,1		22,100			
	W		D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu					
19	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	22,100	9,68	213,93	CS ÚRS 2020 01
	W		22,1		22,100			
	W		D.Technická zpráva, 01.6 Přeložka vodovodu					
	D	998	Přesun hmot				403,37	
20	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,901	205,69	185,33	CS ÚRS 2020 01
21	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,901	242,00	218,04	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce mostu

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Optima spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Optima spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 906 003,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 906 003,08	21,00%	400 260,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 306 263,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce mostu

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Optima spol. s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Optima spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 906 003,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 878 962,30

1 - Zemní práce	256 708,18
2 - Zakládání	153 038,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	426 039,03
4 - Vodorovné konstrukce	426 061,52
5 - Komunikace pozemní	123 510,75
8 - Trubní vedení	4 865,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	249 903,96
997 - Přesun sutě	71 418,10
998 - Přesun hmot	167 417,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 040,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	27 040,78
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 02 - Rekonstrukce mostu

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Optima spol. s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Optima spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 906 003,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 878 962,30

D 1

Zemní práce

256 708,18

1	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	45,000	82,28	3 702,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		(2*4,5)*5		45,000			
	vv		podkladní vrstvy vozovky v místě mostu					
	vv		tl. 340 mm					
2	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	79,000	84,70	6 691,30	CS ÚRS 2020 01
	vv		(2*5,0+5,8)*5,0		79,000			
	vv		kryt vozovky v místě mostu					
3	K	115001106	Převedení vody potrubím DN do 900	m	14,000	2 420,00	33 880,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		14		14,000			
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	180,000	60,50	10 890,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		180		180,000			
5	K	124253100	Výkopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	50,170	363,00	18 211,71	CS ÚRS 2020 01
	vv		8,65*5,8		50,170			
	vv		odkop pro kamennou rovnalinu a založení mostu					
6	K	131251204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	122,876	363,00	44 603,99	CS ÚRS 2020 01
	vv		18,07*6,80		122,876			
7	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	42,000	121,00	5 082,00	CS ÚRS 2020 01
	vv		2*7,0*3,0		42,000			
8	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	42,000	48,40	2 032,80	CS ÚRS 2020 01
	vv		2*7,0*3,0		42,000			
9	K	153191121	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny	m3	11,520	968,00	11 151,36	CS ÚRS 2020 01
	vv		6,0*1,2*0,8*2		11,520			
10	K	153191121R	Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny - dodání jílu	m3	11,520	1 815,00	20 908,80	
	vv		6,0*1,2*0,8*2		11,520			
11	K	153191131	Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhuťné sypaniny	m3	11,520	605,00	6 969,60	CS ÚRS 2020 01
	vv		6,0*1,2*0,8*2		11,520			
12	K	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin	m3	184,566	96,80	17 865,99	CS ÚRS 2020 01
	vv		"výkopek z hloubení jam"122,876		122,876			
	vv		"výkopek z koryta toku"50,17		50,170			
	vv		"jíl z těsnění z hradicích stěn"11,52		11,520			
	vv		Součet		184,566			
13	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	135,376	205,70	27 846,84	CS ÚRS 2020 01
	vv		"výkopek"184,566		184,566			
	vv		zpětné použití vhodného výkopku					
	vv		"odpočet zeminy na zásypy kolem mostu" -17,0		-17,000			
	vv		"odpočet zásypu základu za opěrami" -15,07		-15,070			
	vv		"odpočet zásypu pod dnem toku z vytěženého materiálu" -17,12		-17,120			
	vv		Součet		135,376			
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	257,214	121,00	31 122,89	CS ÚRS 2020 01
	vv		"výkopek"184,566		184,566			
	vv		zpětné použití vhodného výkopku					
	vv		"odpočet zeminy na zásypy kolem mostu" -17,0		-17,000			
	vv		"odpočet zásypu základu za opěrami" -15,07		-15,070			
	vv		"odpočet zásypu pod dnem toku z vytěženého materiálu" -17,12		-17,120			
	vv		Součet		135,376			
	vv		135,376*1,9		257,214			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady	m3	135,376	24,20	3 276,10	CS ÚRS 2020 01
	vv		"výkopek"184,566		184,566			
	vv		zpětné použití vhodného výkopku					
	vv		"odpočet zeminy na zásypy kolem mostu" -17,0		-17,000			
	vv		"odpočet zásypu základu za opěrami" -15,07		-15,070			
	vv		"odpočet zásypu pod dnem toku z vytěženého materiálu" -17,12		-17,120			
	vv		Součet		135,376			
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	72,730	145,20	10 560,40	CS ÚRS 2020 01
	vv		vhodná zemina z výkopku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"zásyp základu za opěrami" 1,37*5,50*2		15,070			
	WV		"zásyp pod dnem z vytěženého materiálu"		17,120			
	WV		1,44*5,0+0,62*8,0*2					
	WV		nakupovaný materiál - ŠD 0-32					
	WV		"hutný zásyp za opěrami" 2,14*5,50*2		23,540			
	WV		2,5*6,8		17,000			
	WV		Součet		72,730			
17	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	79,000	24,20	1 911,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		(2*5,0+5,8)*5,0		79,000			
D 2			Zakládání				153 038,00	
18	K	212751136	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 neperforovaná včetně lože otevřený výkop DN 160 pro meliorace	m	14,209	268,62	3 816,82	CS ÚRS 2020 01
	WV		rubová drenáž PVC DN 150					
	WV		2*6,5*1,093		14,209			
19	K	212792212	Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 160	m	13,000	157,30	2 044,90	CS ÚRS 2020 01
	WV		"rubová drenáž PVC DN 150" 2*6,5		13,000			
20	K	273321118	Základové desky mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	12,789	5 144,92	65 798,38	CS ÚRS 2020 01
	WV		základová deska C 30/37 XF2, XD1					
	WV		5,813*5,50*0,40		12,789			
21	K	273352110	Bednění základových desek plochy rovinné	m2	9,072	1 750,00	15 876,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		(5,83+5,51)*2*0,40		9,072			
22	K	273352119	Odbednění základových desek	m2	9,072	484,00	4 390,85	CS ÚRS 2020 01
	WV		(5,83+5,51)*2*0,40		9,072			
23	K	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	0,777	78 650,00	61 111,05	CS ÚRS 2020 01
	WV		"dle výkresu výztuže" 0,777		0,777			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				426 039,03	
24	K	317171126	Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu	kus	15,000	1 355,20	20 328,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		"kotvení římsy mostu á 1000 mm"15,0		15,000			
25	K	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	3,358	5 144,92	17 276,64	CS ÚRS 2020 01
	WV		0,230* (9,011+5,011)+0,166*0,401*2		3,358			
26	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	15,022	2 178,00	32 717,92	CS ÚRS 2020 01
	WV		4*0,25+(0,5+2*0,25)*(9,011+5,011)		15,022			
27	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	15,022	484,00	7 270,65	CS ÚRS 2020 01
	WV		4*0,25+(0,5+2*0,25)*(9,011+5,011)		15,022			
28	K	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505	t	0,312	78 651,35	24 539,22	CS ÚRS 2020 01
	WV		"dle výkresu výztuže" 0,312		0,312			
29	K	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37	m3	10,525	5 144,92	54 150,28	CS ÚRS 2020 01
	WV		opěry a křídla ze železobetonu C 30/37 XF2, XD1					
	WV		(1,93+1,88)*0,401*5,50+0,5*(0,80+2,515)*1,60*0,40*2		10,525			
30	K	334352111	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - zřízení	m2	55,144	1 210,00	66 724,24	CS ÚRS 2020 01
	WV		opěry a křídla mostu					
	WV		(1,88+1,94)*5,51*2+2,63*2*2+3,16*0,40*2		55,144			
31	K	334352211	Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z překližek - odstranění	m2	55,144	484,00	26 689,70	CS ÚRS 2020 01
	WV		opěry a křídla mostu					
	WV		(1,88+1,94)*5,51*2+2,63*2*2+3,16*0,40*2		55,144			
32	K	334359111	Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150	kus	4,000	605,00	2 420,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		výřez v bednění římsy mostu, pro chráničky PVC DN 90mm pro sdělné kabel CETIN					
	WV		2*2		4,000			
33	K	334361226	Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505	t	1,030	78 650,00	81 009,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		dle výkresu výztuže, opěry + křídla					
	WV		1,030		1,030			
34	K	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110	m	20,000	423,50	8 470,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		chráničky PVC DN 90mm pro sdělné kabel CETIN, umístění do římsy mostu					
	WV		(9,0+2*0,5)*2		20,000			
35	K	334951113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - zřízení	m3	3,675	16 940,00	62 254,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		5,0*7,0*2,10*0,05		3,675			
36	K	334952113	Podpěrné skruže dočasné ze dřeva z hranolů - odstranění	m3	3,675	3 025,00	11 116,88	CS ÚRS 2020 01
	WV		5,0*7,0*2,10*0,05		3,675			
37	K	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE v římsě DN 110	m	26,000	181,50	4 719,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		chráničky PVC DN 110mm pro sdělné kabel CETIN, umístění do římsy mostu					
	WV		9,0+2*2		13,000			
	WV		chráničky PVC DN 90mm pro sdělné kabel CETIN, umístění do římsy mostu;					
	WV		9,0+2*2		13,000			
	WV		Součet		26,000			
38	M	54879200	kotva z korozivzdorné oceli - materiál + montáž - komplet	kus	15,000	423,50	6 352,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		kotva do bet. se šroubem M24, vlepění do vývrtu průměru 28 mm; - pro kotvení římsy mostu á 1000 mm					
	WV		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				426 061,52	
39	K	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	12,424	5 144,92	63 920,49	CS ÚRS 2020 01
	VV		desková konstrukce ze železobetonu C 30/37 XD1, XF2					
	VV		1,948*5,813+0,5*0,2*5,50*2		12,424			
40	K	421351112	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - zřízení	m2	39,442	1 210,00	47 724,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,41 *2+0,80*5,11 *2+5,18*5,50		39,442			
41	K	421351212	Bednění boků přechodové desky konstrukcí mostů - odstranění	m2	39,442	484,00	19 089,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		2,41 *2+0,80*5,11 *2+5,18*5,50		39,442			
42	K	421361226	Výztuž ZB deskového mostu z betonářské oceli 10 505	t	1,221	78 650,00	96 031,65	CS ÚRS 2020 01
	VV		dle výkresu výztuže					
	VV		1,221		1,221			
43	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm	m2	43,070	624,36	26 891,19	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní beton pod základovou deskou;					
	VV		7,30*5,90		43,070			
44	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,825	4 164,82	15 930,44	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní beton pod rubovou drenáž					
	VV		0,30*1,25*5,10*2		3,825			
45	K	452313151	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,856	4 322,12	12 343,97	CS ÚRS 2020 01
	VV		příčné betonové prahy					
	VV		2*0,4*0,7*5,1		2,856			
46	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	29,650	907,50	26 907,38	CS ÚRS 2020 01
	VV		"podkladní beton pod drenáž" 4*0,3*1,25+2*1,25*5,1		14,250			
	VV		"příčné betonové prahy" 4*0,4*0,7+4*0,7*5,1		15,400			
	VV		Součet		29,650			
47	K	458501111	Výplňové klíny za opěrou z kameniva těžného hutněného po vrstvách	m3	12,660	1 084,16	13 725,47	CS ÚRS 2020 01
	VV		"ochranný zásyp za opěrou" 0,6*1,10*(5,50*2+1,0*2)		8,580			
	VV		"těsnící vrstva ze ŠP" (2*1,7)*0,20*5,0		4,080			
	VV		Součet		12,660			
48	K	463211151	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 80 kg s urovnáním líce	m3	11,475	6 289,58	72 172,93	CS ÚRS 2020 01
	VV		opevnění toku v podmostí					
	VV		5,10*7,50*0,30		11,475			
49	M	58344171	Štěrkodř frakce 0/32	t	71,314	439,23	31 323,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"výplňové klíny za opěrami" 12,66*1,97		24,940			
	VV		"hutněný zásyp za opěrami" 23,54*1,97		46,374			
	VV		Součet		71,314			
D 5			Komunikace pozemní				123 510,75	
50	K	564861111	Podklad ze štěrkodř ŠD tl 200 mm	m2	45,000	217,80	9 801,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní vrstva vozovky v místě napojení mostu;					
	VV		2*4,5*5,0		45,000			
51	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	45,000	847,00	38 115,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní vrstva vozovky v místě napojení mostu;					
	VV		2*4,5*5,0		45,000			
52	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	45,000	356,95	16 062,75	CS ÚRS 2020 01
	VV		podkladní vrstva vozovky v místě napojení mostu;					
	VV		2*4,5*5,0		45,000			
53	K	573211109	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	124,000	30,25	3 751,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		2*4,5*5,0+(2*5,0+5,8)*5,0		124,000			
54	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	79,000	484,00	38 236,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		krytová vrstva vozovky v místě mostu;					
	VV		(2*5,0+5,8)*5,0		79,000			
55	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	29,000	605,00	17 545,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		krytová vrstva vozovky na mostě					
	VV		5,8*5,0		29,000			
D 8			Trubní vedení				4 865,76	
56	K	899621112	Obetonování drenážního potrubí betonem tř. C12/15 tl do 150 mm trub DN nad 100 do 160	m	1,170	4 158,77	4 865,76	CS ÚRS 2020 01
	VV		obetonování rubové drenáže PVC DN 150;					
	VV		2*6,5*0,3*0,3		1,170			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				249 903,96	
57	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	14,000	907,50	12 705,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		zábradlí na mostě - kotvení do říms					
	VV		9,0*5,0		14,000			
58	M	XM07	Zábradlí ocelové výšky 1,1 m se svislou výplní z trubek, včetně protikorozní ochrany - komplet	kg	402,500	193,60	77 924,00	
	VV		zábradlí v. 1,10m se svislou výplní - včetně povrchové úpravy, žárovým zinkováním a nátěru 1x základní, 1x emailový					
	VV		81,55+2*56,47+63,54+62,73+81,74		402,500			
59	K	914112111	Tabulka s označením evidenčního čísla mostu	kus	1,000	1 573,00	1 573,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		tabulka s letopočtem opravy mostu					
	VV		1		1,000			
60	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	338,80	2 710,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		4*2		8,000			
61	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	8,000	210,54	1 684,32	CS ÚRS 2020 01
62	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,320	4 235,00	1 355,20	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,0*2*0,4*0,1		0,320			
63	K	919122132	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	24,850	169,40	4 209,59	CS ÚRS 2020 01
	VV		těsnění dilatačních spar asiátovou záhlvkou (podél říms a příčné dil. spáry za opěrami);					
	VV		13,80*11,05		24,850			
64	K	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 800 g/m2	m2	87,500	181,50	15 881,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		ochranná geotextilie 600g/m2		87,500			
	VV		82,0*0,5*5,50*2					
65	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	24,850	72,60	1 804,11	CS ÚRS 2020 01
	VV		těsnění dilatačních spar asiátovou záhlvkou (podél říms a příčné dil. spáry za opěrami)					
	VV		13,80*11,05		24,850			
66	K	963021112	Bourání mostní nosné konstrukce z kamene	m3	24,240	2 178,00	52 794,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		bourání konstrukcí z kamene (opěry včetně základů)					
	VV		(1,80*0,80+0,80*1,20)*5,05*2		24,240			
67	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	10,210	3 630,00	37 062,30	CS ÚRS 2020 01
	VV		nosná konstrukce stávajícího mostu;					
	VV		4,50*5,05*0,30+0,40*0,40*4,50*3+0,40*0,40*3,85*2		10,210			
68	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	10,000	544,50	5 445,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		stávající zábradlí na mostě					
	VV		5*2		10,000			
69	K	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou (OS-C)	m2	23,936	1 452,00	34 755,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		ochranný nátěr říms					
	VV		1,65*(9,011+5,011)+2*(0,23+0,17)		23,936			
D	997		Přesun sutě				71 418,10	
70	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	24,502	423,50	10 376,60	CS ÚRS 2020 01
	VV		nosná k-ce stávajícího mostu					
	VV		10,209*2,400		24,502			
71	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	43,480	193,60	8 417,73	CS ÚRS 2020 01
	VV		"kryt vozovky" 17,38		17,380			
	VV		"podkladní vrstvy vozovky" 26,10		26,100			
	VV		Součet		43,480			
72	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	391,320	2,42	946,99	CS ÚRS 2020 01
	VV		"kryt vozovky" 17,38		17,380			
	VV		"podkladní vrstvy vozovky" 26,10		26,100			
	VV		Součet		43,480			
	VV		43,48*9*vzd. 10 km"		391,320			
73	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	84,860	193,60	16 428,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		"k-ce z kamene" 60,358		60,358			
	VV		"k-ce z ŽB" 24,502		24,502			
	VV		Součet		84,860			
74	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	763,740	2,42	1 848,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		"k-ce z kamene" 60,358		60,358			
	VV		"k-ce z ŽB" 24,502		24,502			
	VV		Součet		84,860			
	VV		84,86*9*vzd. 10 km"		763,740			
75	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	43,480	96,80	4 208,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		"kryt vozovky" 17,38		17,380			
	VV		"podkladní vrstvy vozovky" 26,10		26,100			
	VV		Součet		43,480			
76	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	84,860	96,80	8 214,45	CS ÚRS 2020 01
	VV		"k-ce z kamene" 60,358		60,358			
	VV		"k-ce z ŽB" 24,502		24,502			
	VV		Součet		84,860			
77	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	17,380	605,00	10 514,90	CS ÚRS 2020 01
	VV		kryt vozovky;					
	VV		79*0,22		17,380			
78	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	86,458	121,00	10 461,42	CS ÚRS 2020 01
	VV		"podkladní vrstvy vozovky" 45,0*0,580		26,100			
	VV		"k-ce z kamene (opěry včetně základů)" 24,24*2,490		60,358			
	VV		Součet		86,458			
D	998		Přesun hmot				167 417,00	
79	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	334,834	500,00	167 417,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		334,834		334,834			

D PSV

Práce a dodávky PSV

27 040,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				27 040,78	
80	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	81,835	16,94	1 386,28	CS ÚRS 2020 01
	VV		izolace proti zemní vlhkosti - Np					
	VV		2,38*5,11*2+5,50*5,01+0,60*5,51*2+0,4*(5,81+5,51)*2+0,5*(0,8+2,5)*1,60*2+2,24*2+1,0*2+3,16*0,4*2		81,835			
81	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,025	62 678,00	1 566,95	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2					
	VV		izolace proti zemní vlhkosti - Np					
	VV		(2,38*5,11*2+5,50*5,01+0,60*5,51*2+0,4*(5,81+5,51)*2+0,5*(0,8+2,5)*1,60*2+2,24*2+1,0*2+3,16*0,4*2)*0,00030		0,025			
82	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	163,669	29,52	4 831,51	CS ÚRS 2020 01
	VV		izolace proti zemní vlhkosti - 2x Alp					
	VV		2*(2,38*5,11*2+5,50*5,01+0,60*5,51*2+0,4*(5,81+5,51)*2+0,5*(0,8+2,5)*1,60*2+2,24*2+1,0*2+3,16*0,4*2)		163,669			
83	M	11161346	asfalt oxidovaný stavebně izolační	t	0,049	39 083,00	1 915,07	CS ÚRS 2020 01
	VV		izolace proti zemní vlhkosti - 2x Alp					
	VV		(2*(2,38*5,11*2+5,50*5,01+0,60*5,51*2+0,4*(5,81+5,51)*2+0,5*(0,8+2,5)*1,60*2+2,24*2+1,0*2+3,16*0,4*2))*0,00030		0,049			
84	K	711341564	Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAJP	m2	45,220	130,68	5 909,35	CS ÚRS 2020 01
	VV		"izolace mostovek - natavovací pásy (přetaženy 0,5m na svislou stěnu desky)"5,813*5,50+5,11*0,5*2		37,082			
	VV		"izolace pod římsou" 0,70*5,813*2		8,138			
	VV		Součet		45,220			
85	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	52,003	101,16	5 260,62	CS ÚRS 2020 01
	VV		"celoplošná izolace mostu" 45,22		45,220			
	VV		45,22*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		52,003			
86	K	X71100000	Dodávka a montáž hydroizolace	m2	20,400	302,50	6 171,00	
	VV		těsnící fólie ve vrstvě štěrkopísku;					
	VV		2*1,7*6		20,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 04 - Přeložka STL plynovodu

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Optima spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Optima spol. s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		306 485,93	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	306 485,93	21,00%	64 362,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	370 847,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 04 - Přeložka STL plynovodu

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Optima spol. s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Optima spol. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

306 485,93

HSV - Práce a dodávky HSV

306 485,93

1 - Zemní práce	110 222,94
4 - Vodorovné konstrukce	5 102,09
5 - Komunikace pozemní	30 032,20
8 - Trubní vedení	138 729,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 092,20
997 - Přesun sutě	4 302,30
998 - Přesun hmot	5 004,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč bez CETINU

Objekt:

SO 04 - Přeložka STL plynovodu

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Optima spol. s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Optima spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

306 485,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

306 485,93

D 1

Zemní práce

110 222,94

1	K	113107126	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm ručně	m2	14,600	816,75	11 924,55	CS ÚRS 2020 01
	W		2*2*2		8,000			
	W		(2,5+3)*1,2		6,600			
	W		Součet		14,600			
2	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	14,600	635,25	9 274,65	CS ÚRS 2020 01
	W		14,60		14,600			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	80,000	84,70	6 776,00	CS ÚRS 2020 01
	W		80		80,000			
4	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	18,720	205,70	3 850,70	CS ÚRS 2020 01
	W		12*1,2*1,3		18,720			
5	K	125703302	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl do 250 mm dno zpevněné kamenem	m3	8,000	423,50	3 388,00	CS ÚRS 2020 01
	W		8		8,000			
6	K	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,400	363,00	3 775,20	CS ÚRS 2020 01
	W		Montážní a propojovací jámy					
	W		2*2*1,3*2		10,400			
7	K	132254201	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	8,580	363,00	3 114,54	CS ÚRS 2020 01
	W		2,5*1,2*1,3		3,900			
	W		3*1,2*1,3		4,680			
	W		Součet		8,580			
8	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	49,000	54,45	2 668,05	CS ÚRS 2020 01
	W		(2,5+2,5)*2*1,5		15,000			
	W		(3+3)*2*1,5		18,000			
	W		2*2*2*2		16,000			
	W		Součet		49,000			
9	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	49,000	24,20	1 185,80	CS ÚRS 2020 01
	W		(2,5+2,5)*2*1,5		15,000			
	W		(3+3)*2*1,5		18,000			
	W		2*2*2*2		16,000			
	W		Součet		49,000			
10	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	37,700	54,45	2 052,77	CS ÚRS 2020 01
	W		37,70		37,700			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,700	205,70	7 754,89	CS ÚRS 2020 01
	W		37,70		37,700			
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	37,700	72,60	2 737,02	CS ÚRS 2020 01
	W		37,70		37,700			
13	K	171153101	Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4	m3	15,000	302,50	4 537,50	CS ÚRS 2020 01
	W		10*1*1,5		15,000			
14	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	69,745	121,00	8 439,15	CS ÚRS 2020 01
	W		37,7*1,85		69,745			
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	37,700	24,20	912,34	CS ÚRS 2020 01
	W		37,70		37,700			
16	K	171251201R	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	12,790	18,15	232,14	
	W		12,79		12,790			
17	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,300	145,20	2 947,56	CS ÚRS 2020 01
	W		37,7-2,9-14,5		20,300			
18	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	14,500	423,50	6 140,75	CS ÚRS 2020 01
	W		12*1,2*0,5		7,200			
	W		2*2*0,5*2		4,000			
	W		(2,5+3)*1,2*0,5		3,300			
	W		Součet		14,500			
19	M	58337303	štěrkopisec frakce 0/8	t	26,825	434,39	11 652,51	CS ÚRS 2020 01
	W		14,5*1,85		26,825			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	37,555	448,91	16 858,82	CS ÚRS 2020 01
	WV		20,3*1,85		37,555			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 102,09	
21	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,900	1 759,34	5 102,09	CS ÚRS 2020 01
	WV		12*1,2*0,1		1,440			
	WV		2*2*0,1*2		0,800			
	WV		(2,5+3)*1,2*0,1		0,660			
	WV		Součet		2,900			
	D	5	Komunikace pozemní				30 032,20	
22	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	14,600	163,35	2 384,91	CS ÚRS 2020 01
	WV		14,60		14,600			
23	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	14,600	272,25	3 974,85	CS ÚRS 2020 01
	WV		14,60		14,600			
24	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	14,600	605,00	8 833,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		14,60		14,600			
25	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	14,600	423,50	6 183,10	CS ÚRS 2020 01
	WV		14,60		14,600			
26	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	14,600	30,25	441,65	CS ÚRS 2020 01
	WV		14,60		14,600			
27	K	573431103	Jednoduchý nátěr s předdrcením z asfaltu v množství 1,5 kg/m2 s posypem	m2	14,600	78,65	1 148,29	CS ÚRS 2020 01
	WV		14,60		14,600			
28	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	14,600	484,00	7 066,40	CS ÚRS 2020 01
	WV		14,60		14,600			
	D	8	Trubní vedení				138 729,52	
29	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 40 x 3,7 mm	m	30,000	145,20	4 356,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		30		30,000			
30	M	28613922	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 40x3,7 mm	m	30,450	181,50	5 526,68	CS ÚRS 2020 01
	WV		30*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		30,450			
31	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 5,4 mm	m	20,000	217,80	4 356,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		20		20,000			
32	M	28613900R	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 17, 90x5,4 mm	m	20,300	520,30	10 562,09	
	WV		20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		20,300			
33	K	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	2,000	907,50	1 815,00	CS ÚRS 2020 01
34	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	2,000	441,65	883,30	CS ÚRS 2020 01
35	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000	907,50	5 445,00	CS ÚRS 2020 01
36	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 90mm	kus	6,000	1 174,91	7 049,46	CS ÚRS 2020 01
37	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	30,000	36,30	1 089,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		30		30,000			
38	K	X87102	Montážní práce na propoji se stávajícím potrubím STL plynovodu PE d90, přerézání, D+M	kus	2,000	18 149,99	36 299,98	
39	K	X87103	Ochranná trubka na překládaném STL plynovodu PE d125, s vystředovacími objímkami pro potrubí d90, - á 1,0m, ukončovací manžetou, D+M	m	10,000	544,50	5 445,00	
40	K	X87104	GEodetické zaměření STL přelohy plynu, D+M	kus	1,000	11 495,00	11 495,00	
41	K	X87105	Projektová dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	6 050,00	6 050,00	
42	K	X87108	Navrtávací odbočkový T kus pod tlakem PE 90/40 s prodlouženým hrdlem a přiloženou objímkou 90/40, - PE 100,SDR 11, (10 bar) pro plyn, D+M	kus	2,000	1 996,50	3 993,00	
43	K	X87109	Uzavření stávajícího potrubí STL plynovodu PE d90 stlačením STL plynovodu, D+M	soubor	2,000	1 815,00	3 630,00	
44	K	X87111	Odplynění a demontáž rušené části STL plynovodu PE d 63,proplach inertem , D+M	m	20,000	60,50	1 210,00	
45	K	X87112	Tlaková zkouška, revize By passu STL plynovodu PE 100 d40, D+M	soubor	1,000	3 630,00	3 630,00	
46	K	X87115	Tlaková zkouška překládaného STL plynovodu PE 100 d90,D+M	kus	1,000	1 815,00	1 815,00	
47	K	X87116	Revize překládaného STL plynovodu PE100 d90 v délce do 20m , D+M	kus	1,000	4 235,01	4 235,01	
48	K	X87119	Montážní práce na propoji signalizačního vodiče - se stáv.potrubím	kus	2,000	605,00	1 210,00	
49	K	X87131	Provizorní převedení vodního toku potrubím DN 500, délky 10,0 m , D+M	soubor	1,000	18 150,00	18 150,00	
50	K	X89901	Orientační fótie pro plyn, D+M	m	20,000	24,20	484,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 092,20	
51	K	919735113	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 150 mm	m	31,800	181,50	5 771,70	CS ÚRS 2020 01
	WV		2,5+2,5+1,2+1,2		7,400			
	WV		3+3+1,2+1,2		8,400			
	WV		2+2+2+2		8,000			
	WV		2+2+2+2		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		31,800			
52	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	250,000	6,05	1 512,50	CS ÚRS 2020 01
VV			250		250,000			
53	K	X97926	Obetonování potrubí uloženého v chrániče d 125 po obvodu tl. 70 mm D+M - (beton C 12/15), D+M	m	10,000	520,30	5 203,00	
VV			10		10,000			
54	K	X97927	Betonové žlabovky pro zatížení plynovodu pod dnem vodního toku, opatření proti vyplavení v délce 6,2 - m, š žlabovky 60 cm, kompletní D+M	kus	1,000	605,00	605,00	
VV			1		1,000			
D 997			Přesun sutě				4 302,30	
55	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	12,790	193,60	2 476,14	CS ÚRS 2020 01
VV			12,79		12,790			
56	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	115,110	2,42	278,57	CS ÚRS 2020 01
VV			12,79*9		115,110			
57	K	997221655R	Poplatek za uložení kameniva na skládce (skládkovné)	t	12,790	121,00	1 547,59	
VV			12,79		12,790			
D 998			Přesun hmot				5 004,68	
58	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	24,330	205,70	5 004,68	CS ÚRS 2020 01
VV			24,33		24,330			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 05 - Opěrné stěny a pažení

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		4 047 220,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 047 220,01	21,00%	849 916,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 897 136,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 05 - Opěrné stěny a pažení

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 047 220,01

HSV - Práce a dodávky HSV

4 047 220,01

1 - Zemní práce	617 158,13
2 - Zakládání	56 314,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 761 905,83
4 - Vodorovné konstrukce	51 463,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	224 269,75
997 - Přesun sutě	80 916,49
998 - Přesun hmot	255 191,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 05 - Opěrné stěny a pažení

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 047 220,01	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 047 220,01	
D	1	Zemní práce					617 158,13	
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	103,500	48,40	5 009,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		20.7/0,2		103,500			
2	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	294,075	363,00	106 749,23	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		75 % Třída těžitelnosti I					
	VV		(412,8-20,7)*0,75		294,075			
3	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	98,025	484,00	47 444,10	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		25 % Třída těžitelnosti II					
	VV		(412,8-20,7)*0,25		98,025			
4	K	151711111R	Osazení provizorních vzpěr, vč. přivaření koutovým svarem ke KD01 ve stěně - kompletní položka dodávka + montáž	m	70,400	2 420,00	170 368,00	
	VV		05.3 Výkres tvaru					
	VV		4*2*2*4,4		70,400			
5	M	13010916	ocel profilová UE 160 jakost 11 375	t	1,324	87 119,97	115 346,84	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce:					
	VV		Hmotnost: 14,20 kg/m					
	VV		05.3 Výkres tvaru - hm. 18,8 kg/m					
	VV		(70,4*18,8)/1000		1,324			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	158,550	205,70	32 613,74	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		(294,075+98,025-180,7)*0,75		158,550			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 171,000	2,42	7 673,82	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		Odvoz na skládku vzd. 30 km					
	VV		(294,075+98,025-180,7)*0,75*20		3 171,000			
8	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	52,850	205,70	10 871,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		(294,075+98,025-180,7)*0,25		52,850			
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 057,000	2,42	2 557,94	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		Odvoz na skládku vzd. 30 km					
	VV		(294,075+98,025-180,7)*0,25*20		1 057,000			
10	K	167151102	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	52,850	84,70	4 476,40	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		Odvoz na skládku vzd. 30 km					
	VV		(294,075+98,025-180,7)*0,25		52,850			
11	K	167151111	Nakládání výkopku z homin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	158,550	78,65	12 469,96	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		Odvoz na skládku vzd. 30 km					
	VV		(294,075+98,025-180,7)*0,75		158,550			
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	401,660	121,00	48 600,86	CS ÚRS 2020 01
	VV		(158,55+52,85)*1,9		401,660			
	VV		D.Technická zpráva					
	VV		Výkopová zemina. Objem hmotnost 1,9 t/m3. Jednotková cena za uložení dle aktuálního ceníku skládky v Nasavrkách.					
13	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	180,700	145,20	26 237,64	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		180,7		180,700			
14	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	103,500	181,50	18 785,25	CS ÚRS 2020 01
	VV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	VV		20.7/0,2		103,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy 20.7/0,2	m2	103,500	30,25	3 130,88	CS ÚRS 2020 01
	W				103,500			
16	M	00572410R	speciální travní směs 103,5*0,015 D.Technická zpráva (SO 06 Vegetační úpravy)	kg	1,553	121,00	187,91	
	W				1,553			
17	K	181951112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním D.Technická zpráva 121,4*0,75	m2	91,050	24,20	2 203,41	CS ÚRS 2020 01
	W				91,050			
18	K	181951114	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním D.Technická zpráva 121,4*0,25	m2	30,350	24,20	734,47	CS ÚRS 2020 01
	W				30,350			
19	K	182151111	Svahování v zářezích v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 D.Technická zpráva 33*0,75	m2	24,750	48,40	1 197,90	CS ÚRS 2020 01
	W				24,750			
20	K	182151112	Svahování v zářezích v homině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 D.Technická zpráva 33*0,25	m2	8,250	60,50	499,13	CS ÚRS 2020 01
	W				8,250			
	D	2	Zakládání				56 314,37	
21	K	212792211	Odvodnění - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100 63,4 D.Technická zpráva	m	63,400	62,92	3 989,13	CS ÚRS 2020 01
	W				63,400			
22	K	212792311R	Odvodnění zdi, vyústění drenáže - PVC DN 100 22,5 D.Technická zpráva	m	22,500	121,00	2 722,50	
	W				22,500			
23	K	214500411	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 1300 mm 63,4 D.Technická zpráva	m	63,400	242,00	15 342,80	CS ÚRS 2020 01
	W				63,400			
24	M	58344171	šterkodř frakce 0/32 31,2*2,5 D.technická zpráva	t	78,000	439,23	34 259,94	CS ÚRS 2020 01
	W				78,000			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				2 761 905,83	
25	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkládní s vyspárováním D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy 61,4	m3	61,400	17 545,00	1 077 263,00	CS ÚRS 2020 01
	W				61,400			
26	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy - podbetonování 18	m3	18,000	4 709,32	84 767,76	CS ÚRS 2020 01
	W				18,000			
27	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy 59,9	m3	59,900	4 467,32	267 592,47	CS ÚRS 2020 01
	W				59,900			
28	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy 378,1	m2	378,100	1 452,00	549 001,20	CS ÚRS 2020 01
	W				378,100			
29	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění 378,1	m2	378,100	484,00	183 000,40	CS ÚRS 2020 01
	W				378,100			
30	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm 05.3 Výkres tvaru - kotvení přízdívky - kotvící trny (hmotnost 0,62 kg/m) (0,32*450)*0,62/1000 05.4 Výkres vyztužení 2032,5/1000 Součet	t	2,122	78 650,00	166 895,30	CS ÚRS 2020 01
	W				0,089			
	W				2,033			
	W				2,122			
31	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm 05.4 Výkres vyztužení 722,9/1000	t	0,723	78 650,00	56 863,95	CS ÚRS 2020 01
	W				0,723			
32	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí 05.4 Výkres vyztužení (2389+1706,4+12+41,1)/1000	t	4,149	90 750,00	376 521,75	CS ÚRS 2020 01
	W				4,149			
	D	4	Vodorovné konstrukce				51 463,72	
33	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm 12,4/0,1 D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy	m2	124,000	415,03	51 463,72	CS ÚRS 2020 01
	W				124,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				224 269,75	
34	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy 108,4	m2	108,400	72,60	7 869,84	CS ÚRS 2020 01
	W				108,400			
35	K	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2 44,7	m	44,700	298,87	13 359,49	CS ÚRS 2020 01
	W				44,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Přesná specifikace v příloze D.Technická zpráva a 05.3 výkres tvaru					
36	K	953312124	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 40 mm	m2	11,340	363,00	4 116,42	CS ÚRS 2020 01
	WV		14*0,81		11,340			
	WV		Přesná specifikace v příloze D.Technická zpráva a 05.3 výkres tvaru					
37	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	34,250	2 178,00	74 596,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	WV		68,5*0,5		34,250			
38	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	34,250	3 630,00	124 327,50	CS ÚRS 2020 01
	WV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	WV		68,5*0,5		34,250			
	D	997	Přesun sutě				80 916,49	
39	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	171,250	193,60	33 154,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	WV		68,5*2,5		171,250			
40	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 966,250	2,42	12 018,33	CS ÚRS 2020 01
	WV		D.Technická zpráva, 01.4 Vzorové řezy					
	WV		68,5*2,5*29"odvoz na skládku, vzd. 30 km"		4 966,250			
41	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	85,625	296,45	25 383,53	CS ÚRS 2020 01
	WV		68,5*0,5*2,5		85,625			
	WV		D. Technická zpráva					
	WV		Likvidace stávajících zděných konstrukcí - beton.Objem hm. 2,5 t/m3. Cena dle aktuálního ceníku skládky v Nasavrkách.					
42	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	85,625	121,00	10 360,63	CS ÚRS 2020 01
	WV		68,5*0,5*2,5		85,625			
	WV		D. Technická zpráva					
	WV		Likvidace stávajících zděných konstrukcí - kámen.Objem hmotnost 2,5 t/m3. Jednotková cena za uložení dle aktuálního ceníku skládky v Nasavrkách.					
	D	998	Přesun hmot				255 191,72	
43	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	281,203	907,50	255 191,72	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 06 - Vegetační úpravy

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH		45 628,13	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	45 628,13	21,00%	9 581,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	55 210,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 06 - Vegetační úpravy

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 628,13

HSV - Práce a dodávky HSV

45 628,13

1 - Zemní práce

45 628,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnác_bez CETINU

Objekt:

SO 06 - Vegetační úpravy

Místo:

Svratouch

Zadavatel:

Obec Svratouch

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Datum:

30.11.2022

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 628,13	
D HSV Práce a dodávky HSV							45 628,13	
D 1 Zemní práce							45 628,13	
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojné	m2	106,000	36,78	3 898,68	CS ÚRS 2020 01
	W		106"D.Technická zpráva"		106,000			
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	6,000	223,85	1 343,10	CS ÚRS 2020 01
	W		2+4"D.Technická zpráva"		6,000			
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	kus	3,000	401,72	1 205,16	CS ÚRS 2020 01
	W		1+2"D.Technická zpráva"		3,000			
4	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm	kus	2,000	647,35	1 294,70	CS ÚRS 2020 01
	W		2"D.Technická zpráva"		2,000			
5	K	112211111	Spálení pařezu D do 0,3 m	kus	3,000	267,41	802,23	CS ÚRS 2020 01
	W		3"D.Technická zpráva"		3,000			
6	K	112211112	Spálení pařezu D do 0,5 m	kus	3,000	515,46	1 546,38	CS ÚRS 2020 01
	W		3"D.Technická zpráva"		3,000			
7	K	112211113	Spálení pařezu D do 1,0 m	kus	9,000	1 130,19	10 171,71	CS ÚRS 2020 01
	W		6+3"D.Technická zpráva"		9,000			
8	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	450,12	1 350,36	CS ÚRS 2020 01
	W		3"D.Technická zpráva"		3,000			
9	K	112251102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,000	853,04	2 559,12	CS ÚRS 2020 01
	W		3"D.Technická zpráva"		3,000			
10	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	6,000	1 367,30	8 203,80	CS ÚRS 2020 01
	W		5+1"D.Technická zpráva"		6,000			
11	K	112251104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	3,000	2 153,80	6 461,40	CS ÚRS 2020 01
	W		2+1"D.Technická zpráva"		3,000			
12	K	181411122	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	103,500	30,25	3 130,88	CS ÚRS 2020 01
	W		SO 05 Opěrné stěny - D.Technická zpráva					
	W		20,7/0,2		103,500			
13	M	00572100R	speciální travní směs	kg	1,553	121,00	187,91	
	W		103,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,553			
14	K	R01	Drcení ořezaných větví, keřů a pařezů vč. rozmanipulování pařezů s odvozem štěpky do 30 km.	m3	4,100	847,00	3 472,70	
	W		4,1"D.Technická zpráva"		4,100			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 07 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Svratouch

CC-CZ:

Datum: 30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

IČ:

25284959

DIČ:

CZ25284959

Projektant:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

IČ:

27560015

DIČ:

CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH		305 465,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	305 465,00	21,00%	64 147,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	369 612,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč_bez CETINU

Objekt:

SO 07 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Svratouch

Datum: 30.11.2022

Zadavatel: Obec Svratouch

Projektant: Envicons, s.r.o.

Uchazeč: INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel: Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

305 465,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

305 465,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč bez CETINU

Objekt:

SO 07 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Svratouch

Datum:

30.11.2022

Zadavatel:

Obec Svratouch

Projektant:

Envicons, s.r.o.

Uchazeč:

INSTAV Hlinsko a.s.

Zpracovatel:

Envicons, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

305 465,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					305 465,00	
1	K	R01	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby	soubor	1,000	27 500,00	27 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Podmínky vlastníka komunikace specifikované v dokladové části PD, např. čistící stanice se zpevněnou plochou, pravidelné kropení, kartáčování aj)								
2	K	R02	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, zřízení sjezdů do koryta, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	90 700,00	90 700,00	
3	K	R03	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: záchranný přenos, biologický dozor	soubor	1,000	18 150,00	18 150,00	
4	K	R04	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	soubor	1,000	12 100,00	12 100,00	
5	K	R05	Inženýrské sítě - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	12 100,00	12 100,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje: Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předjito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady o vytyčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vyplnění vzdušných el. vedení při práci pod nimi; zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a propojením inženýrských sítí, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť apod.								
6	K	R07	Vypracování mostního listu a protokolu z první hlavní prohlídky mostu	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
7	K	R08	Zpracování povodňového a havarijního plánu pro stavbu	soubor	1,000	24 200,00	24 200,00	
8	K	R10	Ochrana kmenů a náběhu stromů v prostoru staveniště	soubor	1,000	12 100,00	12 100,00	
9	K	R11	Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení	soubor	1,000	24 200,00	24 200,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby. (rozhodnutí, písemný protokol o jednání, zápis v SD...)								
10	K	R12	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou geodetické práce po celou dobu výstavby	soubor	1,000	36 300,00	36 300,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
11	K	R15	Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	1 815,00	1 815,00	
12	K	R17	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby.	soubor	1,000	18 150,00	18 150,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1 v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečného stavu). Pořízení fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměření.								
13	K	R18	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby. Zpracování geometrických plánů a schválení na katastru nemovitostí.	soubor	1,000	18 150,00	18 150,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství pro účely zpracování dokumentace skutečného provedení a pro kolaudaci stavby.								

Časový harmonogram stavby

Název stavby: Svratouch, protipovodňové úpravy potoka Řivnáč

Objednatel: Obec Svratouch, Svratouch 290, 539 42 Svratouch

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko

Termíny: zahájení stavby: 18.7.2022
dokončení díla: do 12ti měsíců

Stavební práce	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc
rok												
Předání staveniště, přípravné práce												
Realizace díla												
Dokončení díla, převzetí staveniště												

2022/2023

V Hlinsku dne 30.6.2022


 Ing. Vladislav Kropáček
 předseda představenstva a.s.

 **INSTAV** (24)
 INSTAV Hlinsko a.s.
 Tyršova 833
 539 01 Hlinsko
 IČO: 25284959
 DIČ: CZ25284959
 Tel.: 469 311 847

