



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

**uzavřené dne 20. 12. 2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů**

Smluvní strany

1. Objednatel

ODPADY – JIH, spol. s r. o.

sídlo: B. Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Pavlem Peroutkou, jednatelem

IČ: 07756704

DIČ: CZ07756704

zápis: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích vl.č C, 28388

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5527803339/0800

telefon: + 420 725 785 422

e-mail: pavel.peroutka@odpadyjih.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

zastoupený: Bc. Michal Luňáček, DiS.

sídlo / místo podnikání: Novohradská 1682, 370 08 České Budějovice

IČ: 28000476

DIČ: CZ28000476

zápis: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C vleč 17246

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 228606551/0300

(dále jen Zhotovitel)

které uzavřely dne 20. 12. 2022 podle §§ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci díla pod názvem „Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část“ se v souladu s čl. XV. odst. 1 uzavřené Smlouvy při dodržení ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a čl. 2.12.5. „Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2011-2027“, verze 4. Znění účinné od 10. 1, 2023 dnešního dne po vzájemném projednání dohody na následujícím Dodatku č. 1. této Smlouvy.

II.

II.1) V průběhu provádění stavebních prací při realizaci díla se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných stavebních prací nad rámec předmětu plnění vymezeného uzavřenou Smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, přičemž potřeba jejich provedení vznikla v důsledku okolností, které objednatel (zadavatel veřejné za) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II.3) Smluvní strany se dohody na provedení víceprací

u stavby v objemu

..... 1.706.284,70 Kč bez DPH

Soupis veškerých stavebních víceprací jejichž potřeba byla vyvolána objektivně nepředvídatelnými okolnostmi včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení je uveden ve stavebním deníku, přičemž jejich výčet tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III.

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu provádění stavebních prací při výstavbě se vyskytly skutečnosti zakládající neprovedení nebo jen částečné provedení některých stavebních prací (dále jen



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
OP Životní prostředí

„méněpráce“), které byly obsaženy ve Smlouvě a její příloze - naceněném Výkazu výměr, zadávacích podmínkách a projektové dokumentaci, smluvní strany se dohodly na neprovedení méněprací

u stavby v objemu

..... 591.821,04 Kč bez DPH

Soupis veškerých méněprací včetně odůvodnění jejich neprovedení je uveden ve stavebním deníku, přičemž jejich výčet tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

V návaznosti na skutečnosti, které se při výstavbě vyskytly se tímto Dodatkem č. 1 mění ujednání Smlouvy ze dne 20. 12. 2022, a to článku V. **Cena Díla odst. 1. tak, že ujednání nově zní:**

V.

Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

Celková smluvní cena díla bez DPH	8.696.026,01 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1	1.706.284,70 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1	- 591.821,04 Kč
Rozdíl víceprací a méněprací	1.114.463,66 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	9.810.489,67 Kč

V.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny, platné a účinné. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou paré.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich vážné, pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, tísně či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho po jeho přečtení činí vlastnoruční podpisy.

Příloha: č. 1 – změnový list č. 1 až č. 8 – méně práce a více práce

V Českých Budějovicích

Dne 20.6.2023

Za Objednatele:

Pavel Peroutka
jednatel

ODPADY - JIH, spol. s r.o.
B. Němcové 12/2
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE
IČO: 077 56 704 DIČ: CZ07756704

V Českých Budějovicích

Dne 20.6.2023

Za Zhotovitele:

Bc. Michal Luňáček, DiS.
jednatel

LUŇÁČEK
STAVITELSTVÍ s.r.o.
Stavitelství Luňáček s.r.o.
Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08
DIČ CZ28100476
+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

(1)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z22185
Stavba: Zařízení pro sběr a výkup odpadů Stráž - ZL č. 1 až č. 7

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavitelství Luňáček s.r.o.

IČ: 281 00 476
DIČ: CZ28100476

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

663 866,20

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	663 866,20	139 411,90
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

803 278,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: 20.6.23

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

(1)

LUŇÁČEK
STAVITELSTVÍ s.r.o.

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08

DIČ CZ28100476

+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

Datum a podpis: 20.6.23

Razítko

Datum a podpis: 20.6.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z22185

Stavba: Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - ZL č. 1 až č. 7

Místo:

Datum:

20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		663 866,20	803 278,10
z22185-0	změny		
z22185-01	Změna vsak s přepadem a revizkou, odstranění pařezů	663 866,20	803 278,10
z22185-02	změna - dvě nádrže na zálivku s revizkou + kanalizační potrubí, kompostárna	-111 865,27	-135 356,98
z22185-03	změna - odvodňovací žebro 110bm	471 038,28	569 956,32
z22185-04	změna mostová váha, příprava pro trafostanici, ostat	112 299,00	135 881,79
z22185-05	elektromontáže (založení kabelů do země - bez koncových prvků)	120 332,62	145 602,47
z22185-06	změna vodovod, kanalizace	59 334,10	71 794,26
z22185-07	změna brána	-11 805,17	-14 284,26
		24 532,64	29 684,49



Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část	
Změnový list č.: 1	
Změna rozsahu stavebních prací	
Část stavby dotčená změnou:	Objekt SO 06 – dešťová kanalizace, vsakovací objekt
Projekční zpracování změny:	ANO
Popis změny: Objekt SO 06 – dešťová kanalizace, vsakovací objekt – jedná se o nálezovou situaci. Při výkopových pracích byly zjištěny dobré vsakovací podmínky v lokalitě uvažovaného vsakovacího objektu. V rámci jednání bylo navrženo provedení vsakovacího objektu, jako štěrkovou vsakovací jámu. Vsakovací jáma bude mít totožné rozměry a parametry jako vsakovací objekt. Jedná se o úsporné řešení.	
Ohodnocení změny	-111 865, 27 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	Mínus jednojedenáctisícosmsetšedesát pět Kč a dvacetsedm haléřů
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
Přílohy změnového listu: - Položkový rozpočet	
Za investora: ODPADY – JIH, spol. s r. o. zamítnuto - doporučeno	Za zhotovitele: Stavitelství Luňáček s. r. o. zamítnuto - doporučeno





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Podpis:  Datum: 5. 6. 2023	(1)  Stavitelství Luňáček s.r.o. Novohradská 15/2, České Budějovice 6 - 370 08 IČ CZ28100476 +420 775 131 281 • fo@lunacek.cz • www.lunacek.org Podpis:  Datum: 5. 6. 2023
Za projektanta: Ing. Ladislav Čížek zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 5. 6. 2023	Za TDI: Roman Pivoňka zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 5. 6. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ:	
Zhotovitel:	Stavatelství Luňáček s. r. o.			
Investor:	ODPADY – JIH, spol. s r. o.	Datum: 5. 6. 2023		
Název akce: Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Objekt SO 06 – dešťová kanalizace, vsakovací objekt				
Popis a zdůvodnění změny:				
Objekt SO 06 – dešťová kanalizace, vsakovací objekt – jedná se o nálezovou situaci. Při výkopových pracích byly zjištěny dobré vsakovací podmínky v lokalitě uvažovaného vsakovacího objektu. V rámci jednání bylo navrženo provedení vsakovacího objektu, jako štěrkovou vsakovací jámu. Vsakovací jáma bude mít totožné rozměry a parametry jako vsakovací objekt. Jedná se o úsporné řešení.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Zápis z KD



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	Stavatelství Luňáček s. r. o.
Změnový list vystavil:	Stavatelství Luňáček s. r. o.
Datum:	5. 6. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Objekt SO 06 – dešťová kanalizace, vsakovací objekt

Popis a zdůvodnění změny:

Objekt SO 06 – dešťová kanalizace, vsakovací objekt – jedná se o nálezovou situaci. Při výkopových pracích byly zjištěny dobré vsakovací podmínky v lokalitě uvažovaného vsakovacího objektu. V rámci jednání bylo navrženo provedení vsakovacího objektu, jako štěrkovou vsakovací jámu. Vsakovací jáma bude mít totožné rozměry a parametry jako vsakovací objekt. Jedná se o úsporné řešení.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-369 971, 60 Kč

258 106, 33 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-111 865, 27 Kč

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 5. 6. 2023

Datum: 5. 6. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-01 - Změna vsak s přepadem a revizkou, odstranění pařezů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-111 865,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-111 865,27	21,00%	-23 491,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-135 356,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

20.6.23

Razítko

Datum a podpis:

 **LUŇÁČEK**
STAVITELSTVÍ s.r.o.
Stavitelství Luňáček s.r.o.
Novohradská 1632, České Budějovice 6 - 370 08
DIČ CZ28100476
+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

(1)

20.6.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-01 - Změna vsak s přepadem a revizkou, odstranění pařezů

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-111 865,27

13 - Hloubené vykopávky	6 462,00
17 - Konstrukce ze zemin	10 335,00
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	6 985,00
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	22 301,65
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	-369 971,60
HSV - Práce a dodávky HSV	212 022,68
1 - Zemní práce	201 314,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 355,20
8 - Trubní vedení	9 352,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-01 - Změna vsak s přepadem a revizkou, odstranění pařezů

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavatelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-111 865,27

D 13		Hloubené vykopávky				6 462,00	
1	K	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	20,000	157,50	3 150,00
2	K	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	12,000	276,00	3 312,00

D 17		Konstrukce ze zemin				10 335,00	
3	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	20,000	175,00	3 500,00
4	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,000	1 367,00	6 835,00

D 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				6 985,00	
5	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,000	1 397,00	6 985,00

D 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				22 301,65	
6	K	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	20,000	572,00	11 440,00
7	K	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250	m	5,000	1 299,29	6 496,45
8	K	977151124R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	ks	1,000	3 864,00	3 864,00
9	M	24633007	pěna montážní PUR potrubí a studnařských skruží	litr	2,000	250,60	501,20

D 89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-369 971,60	
10	K	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku včetně dodávky	kus	-300,000	119,50	-35 850,00
11	K	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	-117,760	35,00	-4 121,60
12	K	28697910	Blok vsakovací PP 800*800*320	kus	-300,000	1 100,00	-330 000,00

D HSV		Práce a dodávky HSV				212 022,68	
-------	--	---------------------	--	--	--	------------	--

D 1		Zemní práce				201 314,50	
-----	--	-------------	--	--	--	------------	--

13	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	15,000	389,90	5 848,50
14	K	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	20,000	777,00	15 540,00
15	K	112201113	Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	10,000	2 065,00	20 650,00
26	K	211521111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 125 mm	m3	120,000	1 167,00	140 040,00
18	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 - změna pevnosti textýlie	m2	300,000	64,12	19 236,00

D 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 355,20	
-----	--	-------------------------------	--	--	--	----------	--

19	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zalitím MC	kus	2,000	82,60	165,20
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m	m	10,000	70,00	700,00
21	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	10,000	49,00	490,00

D 8

Trubní vedení

9 352,98

22	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	6 020,00	6 020,00
23	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 022,00	1 022,00
24	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	56,98	56,98
25	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 254,00	2 254,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část

Změnový list č.: 2

Změna rozsahu stavebních prací

Část stavby dotčená změnou:

Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha

Projekční zpracování změny:

ANO

Popis změny:

Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek vybudování zpevněné plochy pro skladování odpadu - celková plocha je 920m². Tento požadavek investora vychází z nutnosti odborného uložení odpadu. Investor vychází ze zkušeností, které jsou standardně prováděny a využívány i na jiných stavbách stejného zaměření – tedy stavbách sběrných dvorů. Tímto bude dosaženo většího komfortu pro veřejnost, která bude toto zařízení využívat. Provedením plochy nedojde v rámci zpevněných ploch k zásadním změnám. Bude provedeno vymezení plochy betonovými obrubami a betonovými žlaby.

Ohodnocení změny

471 038, 28 Kč bez DPH

Ohodnocení změny (slovy):

čtyřistasedmdesátjednatísíctřicet osm Kč a
dvacet osm haléřů

Vliv změny na termín dokončení:

nemění se

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet

Za investora: ODPADY – JIH, spol. s r. o.

Za zhotovitele: Stavitelství Luňáček s. r. o.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 5. 6. 2023 Za projektanta: Ing. Ladislav Čížek	zamítnuto - doporučeno (1) Podpis:  ALUŇÁČEK STAVITELSTVÍ s.r.o. Stavatelství Luňáček s.r.o. Návohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28100476 +420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org Datum: 5. 6. 2023 Za TDI: Roman Pivoňka
zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 5. 6. 2023	zamítnuto - doporučeno Podpis:  Datum: 5. 6. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Stavatelství Luňáček s. r. o.		
Investor:	ODPADY – JIH, spol. s r. o.	Datum: 5. 6. 2023	
Název akce: Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha			
Popis a zdůvodnění změny:			
Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek vybudování zpevněné plochy pro skladování odpadu - celková plocha je 920m ² . Tento požadavek investora vychází z nutnosti odborného uložení odpadu. Investor vychází ze zkušeností, které jsou standardně prováděny a využívány i na jiných stavbách stejného zaměření – tedy stavbách sběrných dvorů. Tímto bude dosaženo většího komfortu pro veřejnost, která bude toto zařízení využívat. Provedením plochy nedojde v rámci zpevněných ploch k zásadním změnám. Bude provedeno vymezení plochy betonovými obrubami a betonovými žlaby.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Zápis z KD



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Datum:	5. 6. 2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha Popis a zdůvodnění změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek vybudování zpevněné plochy pro skladování odpadu - celková plocha je 920m². Tento požadavek investora vychází z nutnosti odborného uložení odpadu. Investor vychází ze zkušeností, které jsou standardně prováděny a využívány i na jiných stavbách stejného zaměření – tedy stavbách sběrných dvorů. Tímto bude dosaženo většího komfortu pro veřejnost, která bude toto zařízení využívat. Provedením plochy nedojde v rámci zpevněných ploch k zásadním změnám. Bude provedeno vymezení plochy betonovými obrubami a betonovými žlaby.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	471 038, 28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
471 038, 28 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	  (1) Staviteiství Luňáček s.r.o. Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28100476 +420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org	
Datum: 5. 6. 2023	Datum: 5. 6. 2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

**z22185-02 - změna - dvě nádrže na zálivku s revizkou + kanalizační potrubí,
plocha BRO**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavatelství Luňáček s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

471 038,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	471 038,28	21,00%	98 918,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

569 956,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

20. 6. 2022

Razítko

Datum a podpis:


STAVITELSTVÍ s.r.o.
Stavitelství Luňáček s.r.o.
Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08
DIČ CZ28100476
+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org
20. 6. 2022

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-02 - změna - dvě nádrže na zálivku s revizkou + kanalizační potrubí, plocha BRO

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	471 038,28
13 - Hloubené vykopávky	47 593,80
16 - Přemístění výkopku	40 928,16
17 - Konstrukce ze zemin	47 276,80
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	7 124,70
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	82 001,48
89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	52 410,00
H27 - Vedení trubní dálková a přípojná	8 774,56
HSV - Práce a dodávky HSV	158 116,98
2 - Zakládání	34 940,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	105 662,00
8 - Trubní vedení	9 352,98
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 162,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	8 162,00
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	26 220,00
H22 - Komunikace pozemní a letiště	591,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-02 - změna - dvě nádrže na zálivku s revizkou + kanalizační potrubí, plocha BRO

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavatelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

471 038,28

D		13	Hloubené vykopávky				47 593,80
1	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	70,000	418,50	29 295,00
2	K	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	66,300	276,00	18 298,80

D		16	Přemístění výkopku				40 928,16
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	136,300	200,28	27 298,16
4	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	681,500	20,00	13 630,00

D		17	Konstrukce ze zemin				47 276,80
5	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	110,800	175,00	19 390,00
6	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	20,400	1 367,00	27 886,80

D		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				7 124,70
7	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	5,100	1 397,00	7 124,70

D		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				82 001,48
8	K	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	19,000	572,00	10 868,00
9	K	871353121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	47,000	905,30	42 549,10
10	K	871373121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250	m	22,000	1 299,29	28 584,38

D		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				52 410,00
11	K	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	3,000	9 970,00	29 910,00
12	K	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg	kus	3,000	7 500,00	22 500,00

D		H27	Vedení trubní dálková a přípojná				8 774,56
13	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	54,841	160,00	8 774,56

D		HSV	Práce a dodávky HSV				158 116,98
---	--	-----	---------------------	--	--	--	------------

D		2	Zakládání				34 940,00
14	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	8,000	3 120,00	24 960,00
15	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,200	49 900,00	9 980,00

D		3	Svislé a kompletní konstrukce				105 662,00
16	K	382413119	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 15000 l pro usazení do terénu	kus	2,000	1 631,00	3 262,00
17	M	562000001R	jímka plastová samonosná 15m3	kus	2,000	48 750,00	97 500,00
18	K	K001	Naplnění jímky vodou	m3	14,000	350,00	4 900,00

D		8	Trubní vedení				9 352,98
---	--	---	---------------	--	--	--	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	894811133	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	6 020,00	6 020,00
20	K	894812003	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	1 022,00	1 022,00
21	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	56,98	56,98
22	K	894812062	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro třídu zatížení B125	kus	1,000	2 254,00	2 254,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 162,00
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb							8 162,00
27	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	1,980	2 170,00	4 296,60
25	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	11,000	81,90	900,90
26	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 510x 650x157mm	m	11,000	269,50	2 964,50
D 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných							26 220,00
23	K	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	46,000	570,00	26 220,00
D H22 Komunikace pozemní a letiště							591,80
24	K	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	22,000	26,90	591,80



Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část

Změnový list č.: 3

Změna rozsahu stavebních prací

Část stavby dotčená změnou:	Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha
-----------------------------	--

Projekční zpracování změny:	NE
-----------------------------	----

Popis změny:

Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – Jedná se o nálezovou situaci. Při výkopových pracích podkladních vrstev pro zpevněnou plochu bylo zjištěno nevyhovující podloží. Stabilitu podloží narušovala spodní voda. Tato nálezová situace byla řešena s AD a bylo navrženo provedení drenážního potrubí kolem celé délky severní hrany zpevněné plochy. Toto oddrenážování zamezí vnikání spodní vody do zpevněných podkladních vrstev asfaltové plochy. Po provedení tohoto opatření bylo navrženo provedení nových hutnících zkoušek v místech nálezové situace.

Ohodnocení změny	112 299, 00 Kč bez DPH
------------------	------------------------

Ohodnocení změny (slovy):	jednostodvanácttisícdvěstědevadesátdevět Kč
---------------------------	---

Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
---------------------------------	-----------

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Za investora: ODPADY – JIH, spol. s r. o. zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za zhotovitele: Stavitelství Luňáček s. r. o. zamítnuto - doporučeno (1) STAVITELSTVÍ s.r.o. Stavitelství Luňáček s.r.o. Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28100476 +420775131284 • info@lunacek.org • www.lunacek.org Podpis: Datum: 5. 6. 2023
Za projektanta: Ing. Ladislav Čížek zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za TDI: Roman Pivoňka zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ:	
Zhotovitel:	Stavatelství Luňáček s. r. o.			
Investor:	ODPADY – JIH, spol. s r. o.	Datum:	5. 6. 2023	
Název akce: Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na		specifikaci:		
		na výkresy:		
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha				
Popis a zdůvodnění změny:				
Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – Jedná se o nálezovou situaci. Při výkopových pracích podkladních vrstev pro zpevněnou plochu bylo zjištěno nevyhovující podloží. Stabilitu podloží narušovala spodní voda. Tato nálezová situace byla řešena s AD a bylo navrženo provedení drenážního potrubí kolem celé délky severní hrany zpevněné plochy. Toto oddrenážování zamezí vnikání spodní vody do zpevněných podkladních vrstev asfaltové plochy. Po provedení tohoto opatření bylo navrženo provedení nových hutnicích zkoušek v místech nálezové situace.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Zápis z KD



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Datum:	5. 6. 2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Objekt SO 02 - asfaltová zpevněná plocha Popis a zdůvodnění změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – Jedná se o nálezovou situaci. Při výkopových pracích podkladních vrstev pro zpevněnou plochu bylo zjištěno nevyhovující podloží. Stabilitu podloží narušovala spodní voda. Tato nálezová situace byla řešena s AD a bylo navrženo provedení drenážního potrubí kolem celé délky severní hrany zpevněné plochy. Toto oddrenážování zamezí vnikání spodní vody do zpevněných podkladních vrstev asfaltové plochy. Po provedení tohoto opatření bylo navrženo provedení nových hutních zkoušek v místech nálezové situace.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	112 299, 00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
112 299, 00 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 (1)  LUŇÁČEK STAVITELSTVÍ s.r.o. Stavitelství Luňáček s.r.o. Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28100476 +420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org	
Datum: 5. 6. 2023	Datum: 5. 6. 2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-03 - změna - odvodňovací žebro 110bm

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

112 299,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 299,00	21,00%	23 582,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

135 881,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

20. 6. 22

Razítko

Datum a podpis:


STAVITELSTVÍ s.r.o.
Stavitelství Luňáček s.r.o.
Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08
DIČ CZ28100476
+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

(1)

20. 6. 22

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-03 - změna - odvodňovací žebro 110bm

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

112 299,00

21 - Úprava podloží a základové spáry

62 348,00

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

21 791,00

D2 - Asfaltová zpevněná plocha

28 160,00

12 - Odkopávky a prokopávky

23 320,00

16 - Přemístění výkopku

4 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-03 - změna - odvodňovací žebro 110bm

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 299,00

D		21	Úprava podloží a základové spáry			62 348,00	
1	K	211521111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 125 mm	m3	44,000	1 167,00	51 348,00
2	K	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	220,000	50,00	11 000,00
D		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových			21 791,00	
3	K	28611225.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	110,000	177,00	19 470,00
4	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	110,000	21,10	2 321,00
D		D2	Asfaltová zpevněná plocha			28 160,00	
D		12	Odkopávky a prokopávky			23 320,00	
5	K	125203201R00	Hloubení odvodňovacích kanálů v hor. 3	m3	44,000	530,00	23 320,00
D		16	Přemístění výkopku			4 840,00	
6	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	44,000	110,00	4 840,00



Zařízení na úpravu odpadu Strítež – stavební část

Změnový list č.: 4

Změna rozsahu stavebních prací

Část stavby dotčená změnou:	Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha
Projekční zpracování změny:	ANO

Popis změny:

Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek vybudování konstrukce mostové váhy a příprava podkladní konstrukce pro budoucí umístění objektu trafostanice. Požadavek investora osazení mostové váhy vychází z nutnosti požadavku údržby a provozovatele plochy na zpracování dokumentace a kontroly hmotnosti přivážených jednotlivých druhů odpadů. Provedením mostové váhy nedojde v rámci zpevněných ploch k zásadním změnám. Mostová váha je samostatnou konstrukcí, která je osazena do předem připravené výkopové rýhy dle požadavku zhotovitele mostové váhy. K této konstrukci mostové váhy je provedeno doasfaltování komunikace plochy. Dále zde vznikl požadavek investora na vybudování podkladní konstrukce pro budoucí objekt trafostanice. Vybudování trafostanice je nezbytnou nutností pro bezproblémový provoz SD, bez vybudování objektu trafostanice není možné SD provozovat, el energie z budoucí trafostanice je jediným zdrojem energie pro chod SD. Podkladní konstrukce bude provedena z betonových šalovacích tvárnic v požadovaném rozměru. Vnitřní část bude vysypána štěrkem.

Ohodnocení změny	120 332, 62 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	Jednostodvacettisícetřicetdva Kč a šedesát dva haléřů
Vliv změny na termín dokončení:	nemění se

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Za investora: ODPADY – JIH, spol. s r. o. zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za zhotovitele: Stavitelství Luňáček s. r. o. zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023 LUŇÁČEK STAVITELSTVÍ s.r.o. Stavitelství Luňáček s.r.o. Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28160476 420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org
Za projektanta: Ing. Ladislav Čížek zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za TDI: Roman Pivoňka zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ:	
Zhotovitel:	Stavatelství Luňáček s. r. o.		
Investor:	ODPADY – JIH, spol. s r. o.	Datum:	5. 6. 2023
Název akce: Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha			
Popis a zdůvodnění změny:			
Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek vybudování konstrukce mostové váhy a příprava podkladní konstrukce pro budoucí umístění objektu trafostanice. Požadavek investora osazení mostové váhy vychází z nutnosti požadavku údržby a provozovatele plochy na zpracování dokumentace a kontroly hmotnosti přivážených jednotlivých druhů odpadů. Provedením mostové váhy nedojde v rámci zpevněných ploch k zásadním změnám. Mostová váha je samostatnou konstrukcí, která je osazena do předem připravené výkopové rýhy dle požadavku zhotovitele mostové váhy. K této konstrukci mostové váhy je provedeno doasfaltování komunikace plochy. Dále zde vznikl požadavek investora na vybudování podkladní konstrukce pro budoucí objekt trafostanice. Vybudování trafostanice je nezbytnou nutností pro bezproblémový provoz SD, bez vybudování objektu trafostanice není možné SD provozovat, el energie z budoucí trafostanice je jediným zdrojem energie pro chod SD. Podkladní konstrukce bude provedena z betonových šalovacích tvárnic v požadovaném rozměru. Vnitřní část bude vysypána štěrkem.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Zápis z KD



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Datum:	5. 6. 2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha Popis a zdůvodnění změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek vybudování konstrukce mostové váhy a příprava podkladní konstrukce pro budoucí umístění objektu trafostanice. Požadavek investora osazení mostové váhy vychází z nutnosti požadavku údržby a provozovatele plochy na zpracování dokumentace a kontroly hmotnosti přivážených jednotlivých druhů odpadů. Provedením mostové váhy nedojde v rámci zpevněných ploch k zásadním změnám. Mostová váha je samostatnou konstrukcí, která je osazena do předem připravené výkopové rýhy dle požadavku zhotovitele mostové váhy. K této konstrukci mostové váhy je provedeno doasfaltování komunikace plochy. Dále zde vznikl požadavek investora na vybudování podkladní konstrukce pro budoucí objekt trafostanice. Vybudování trafostanice je nezbytnou nutností pro bezproblémový provoz SD, bez vybudování objektu trafostanice není možné SD provozovat, el energie z budoucí trafostanice je jediným zdrojem energie pro chod SD. Podkladní konstrukce bude provedena z betonových šalovacích tvárnic v požadovaném rozměru. Vnitřní část bude vysypána štěrskem.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	120 332, 62 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
120 332, 62 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 LUŇÁČEK STAVITELSTVÍ s.r.o. Stavitelství Luňáček s.r.o. Novohradská 168/II, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28100476 +420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org	
Datum: 5. 6. 2023	Datum: 5. 6. 2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-04 - změna mostová váha, příprava pro trafostanici, ostat

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

120 332,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 332,62	21,00%	25 269,85
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 602,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LUŇÁČEK
STAVITELSTVÍ s.r.o.

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08

DIČ CZ28100476

+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

Datum a podpis:

20.6.23

Razítko

Datum a podpis:

20.6.2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-04 - změna mostová váha, příprava pro trafostanici, ostat

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	120 332,62
13 - Hloubené vykopávky	14 501,03
16 - Přemístění výkopku	10 620,23
21 - Úprava podloží a základové spáry	44 880,75
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	288,92
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	5 581,40
HSV - Práce a dodávky HSV	38 690,79
2 - Zakládání	36 960,00
998 - Přesun hmot	1 730,79
M65 - Elektroinstalace	5 769,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-04 - změna mostová váha, příprava pro trafostanici, ostat

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

120 332,62

D 13		Hloubené vykopávky				14 501,03	
1	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	34,650	418,50	14 501,03

D 16		Přemístění výkopku				10 620,23	
2	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	34,650	200,00	6 930,00
3	K	162701109RT3	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	173,250	21,30	3 690,23

D 21		Úprava podloží a základové spáry				44 880,75	
4	K	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm	m3	27,250	1 647,00	44 880,75

D 45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				288,92	
5	K	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	m3	0,248	1 165,00	288,92

D 87		Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				5 581,40	
6	K	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	43,000	61,60	2 648,80
7	K	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	43,000	68,20	2 932,60

D HSV		Práce a dodávky HSV				38 690,79	
-------	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

D 2		Zakládání				36 960,00	
8	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	8,000	2 296,00	18 368,00
9	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	16,000	1 162,00	18 592,00

D 998		Přesun hmot				1 730,79	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	11,447	151,20	1 730,79

D M65		Elektroinstalace				5 769,50	
11	K	650111111RT2	Uložení uzem. pásku na povrch do 120 mm2	m	35,000	148,50	5 197,50
12	K	650111713RT2	Montáž hromosvodové svorky nad 2 šrouby	kus	4,000	143,00	572,00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část

Změnový list č.: 5

Změna rozsahu stavebních prací

Část stavby dotčená změnou:	Objekt SO 07 – kabelové vedení VO
-----------------------------	-----------------------------------

Projekční zpracování změny:	ANO
-----------------------------	-----

Popis změny:

Objekt SO 07 – kabelové vedení VO – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek vybudování el. přípravy pro VO a zesílení kapacit kabelových tras dle dispozic nově vzniklé plochy. Nové uspořádání plochy pro úpravu odpadů si vyžádalo novou koncepci rozmístění VO a jiné kabelové trasování oproti původnímu PD.

Ohodnocení změny	59 334, 10 Kč bez DPH
------------------	-----------------------

Ohodnocení změny (slovy):	šedesáttisíctřítatřináct Kč
---------------------------	-----------------------------

Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
---------------------------------	-----------

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Za investora: ODPADY – JIH spol. s r. o. zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za zhotovitele: Stavitelství Luňáček s. r. o. zamítnuto - doporučeno (1) Podpis: LUŇÁČEK STAVITELSTVÍ s.r.o. Stavitelství Luňáček s.r.o. Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28100476 +420775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org Datum: 5. 6. 2023
Za projektanta: Ing. Ladislav Čížek zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za TDI: Roman Pivoňka zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ:	
Zhotovitel:	Stavatelství Luňáček s. r. o.			
Investor:	ODPADY – JIH, spol. s r. o.	Datum:	5. 6. 2023	
Název akce: Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Objekt SO 07 – kabelové vedení VO				
Popis a zdůvodnění změny:				
Objekt SO 07 – kabelové vedení VO – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek vybudování el. přípravy pro VO a zesílení kapacit kabelových tras dle dispozic nově vzniklé plochy. Nové uspořádání plochy pro úpravu odpadů si vyžádalo novou koncepci rozmístění VO a jiné kabelové trasování oproti původnímu PD.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Zápis z KD



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 5

Zhotovitel:	Stavitelství Luňáček s. r. o.
Změnový list vystavil:	Stavitelství Luňáček s. r. o.
Datum:	5. 6. 2023

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Objekt SO 07 – kabelové vedení VO

Popis a zdůvodnění změny:

Objekt SO 07 – kabelové vedení VO – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek vybudování el. přípravy pro VO a kabelových tras dle dispozic nově vzniklé plochy. Nové uspořádání plochy pro úpravu odpadů si vyžádalo novou koncepci rozmístění VO a jiné kabelové trasování oproti původnímu PD.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

-114 681, 30 Kč

174 015, 40 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

59 334, 10 Kč

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

 **LUŇÁČEK**
STAVITELSTVÍ s.r.o.

(1)

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Novohradská 1682 / České Budějovice 6 - 370 08

DIČ CZ28100476

+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

Datum: 5. 6. 2023

Datum: 5. 6. 2023

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-05 - elektromontáže (založení kabelů do země - bez koncových prvků)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

59 334,10

DPH základní
snížená

Základ daně
59 334,10
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 460,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

71 794,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

(1)

Datum a podpis:

20. 6. 2023

Razítko

Datum a podpis:

LUŇÁČEK
STAVITELSTVÍ s.r.o.

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08

DIČ CZ28100476
+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

20. 6. 2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-05 - elektromontáže (založení kabelů do země - bez koncových prvků)

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 334,10
13 - Hloubené vykopávky	89 343,00
M46 - Zemní práce při montážích	89 343,00
D8 - Ostatní materiál	-36 344,00
H28 - Vedení elektrická a dráhy visuté	0,00
M65 - Elektroinstalace	-78 337,30
PSV - Práce a dodávky PSV	82 016,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	82 016,40
0.1 - elektro pro brány	2 656,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-05 - elektromontáže (založení kabelů do země - bez koncových prvků)

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavatelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

59 334,10

D 13 Hloubené vykopávky 89 343,00

D M46 Zemní práce při montážích 89 343,00

1	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	120,600	575,00	69 345,00
2	K	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z pisku	m	90,000	60,90	5 481,00
3	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	16,200	110,00	1 782,00
4	K	460570273R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3, se zhuštěním	m	90,000	141,50	12 735,00

D D8 Ostatní materiál -36 344,00

5	K	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050, dodávka+montáž, vč.protažení vodiče nebo lanka	m	-280,000	61,60	-17 248,00
6	K	3457114702	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063, dodávka+montáž, vč.protažení vodiče nebo lanka	m	-280,000	68,20	-19 096,00

D H28 Vedení elektrická a dráhy visuté 0,00

D M65 Elektroinstalace -78 337,30

7	K	650111111RT2	Uložení uzem. pásku na povrch do 120 mm2	m	-280,000	148,50	-41 580,00
8	K	650111116RT3	Uložení uzem. drátu na povrchu do 10 mm	m	-10,000	148,50	-1 485,00
9	K	650125767RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm2 volně	m	-280,000	169,40	-47 432,00
10	K	210813065	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x10 až 16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	140,000	41,16	5 762,40
11	K	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	190,000	33,67	6 397,30

D PSV Práce a dodávky PSV 82 016,40

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 82 016,40

12	K	210812043	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x120 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	172,000	44,94	7 729,68
13	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	200,000	44,03	8 806,00
14	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm	m	18,000	38,64	695,52
15	M	M003	Pás zemnicí FeZn (nad rámec dodávky objednatele)	ks	2,000	1 560,00	3 120,00
16	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	31,000	79,10	2 452,10
17	M	M002	svorka SP (nad rámec dodávky objednatele)	ks	10,000	88,00	880,00
18	K	460671114	Montáž výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 40 cm	m	270,000	12,53	3 383,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	K023	Ukládka kabelové chráničky bez dodávky trubky KOPOFLEX D110	m	180,000	26,40	4 752,00
20	K	K024	Ukládka kabelové chráničky bez dodávky trubky KOPOFLEX D50	m	330,000	50,60	16 698,00
21	K	K025	Ukládka kabelového vedení strojní přípomocí a manipulace (odhad)	den	1,000	11 000,00	11 000,00
22	K	K006	Příprava pro VO osazením chráničky	ks	5,000	2 500,00	12 500,00
23	K	K005	Osazení elektro pilíře	ks	2,000	5 000,00	10 000,00

D 0.1

elektro pro brány

2 656,00

24	K	741120101	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm ² zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	100,000	9,31	931,00
25	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	50,000	18,20	910,00
26	M	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm ²	m	50,000	5,70	285,00
27	M	34113013	kabel instalační flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (H05VV-F) 2x1,00mm ²	m	50,000	10,60	530,00



Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část

Změnový list č.: 6

Změna rozsahu stavebních prací

Část stavby dotčená změnou:	Objekt SO 04 – vodovodní přípojka, rozvod vody
------------------------------------	--

Projekční zpracování změny:	NE
------------------------------------	----

Popis změny:

Objekt SO 04 – vodovodní přípojka, rozvod vody – Jedná se o nálezovou situaci. V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek správce vodovodní sítě přesunout vodoměrnou šachtu blíže k místu hydrantu. Vodoměrná šachta bude obetonována. Tato změna si vyžádala změnu trasování vodovodní přípojky k jednotlivým napojovacím a koncovým bodům oproti původnímu PD. Jedná se o méněpráce.

Ohodnocení změny	- 11 805, 17 Kč bez DPH
-------------------------	--------------------------------

Ohodnocení změny (slovy):	Mínus jedenácttisícosmsetpět Kč a sedmnáct haléřů
----------------------------------	---

Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
--	-----------

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Za investora: ODPADY – JIH, spol. s r. o. zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za zhotovitele: Stavitelství Luňáček s. r. o. zamítnuto - doporučeno (1) Podpis: Datum: 5. 6. 2023
Za projektanta: Ing. Ladislav Čížek zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za TDI: Roman Pivoňka zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ:	
Zhotovitel:	Stavatelství Luňáček s. r. o.			
Investor:	ODPADY – JIH, spol. s r. o.	Datum:	5. 6. 2023	
Název akce: Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:				
na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Objekt SO 04 – vodovodní přípojka, rozvod vody				
Popis a zdůvodnění změny:				
Objekt SO 04 – vodovodní přípojka, rozvod vody – Jedná se o nálezovou situaci. V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek správce vodovodní sítě přesunout vodoměrnou šachtu blíže k místu hydrantu. Vodoměrná šachta bude obetonována. Tato změna si vyžádala změnu trasování vodovodní přípojky k jednotlivým napojovacím a koncovým bodům oproti původnímu PD. Jedná se o méněpráce.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Zápis z KD



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Datum:	5. 6. 2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Objekt SO 04 – vodovodní přípojka, rozvod vody Popis a zdůvodnění změny: Objekt SO 04 – vodovodní přípojka, rozvod vody – Jedná se o nálezovou situaci. V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek správce vodovodní sítě přesunout vodoměrnou šachtu blíže k místu hydrantu. Vodoměrná šachta bude obetonována. Tato změna si vyžádala změnu trasování vodovodní přípojky k jednotlivým napojovacím a koncovým bodům oproti původnímu PD. Jedná se o méněpráce.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-40 811, 73 Kč	29 006, 56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-11 805, 17 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: (1)	
	  Stavitelství Luňáček s.r.o. Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28100476 +420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org	
Datum: 5. 6. 2023	Datum: 5. 6. 2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-06 - změna vodovod, kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-11 805,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 805,17	21,00%	-2 479,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 284,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

(1)

LUŇÁČEK
STAVITELSTVÍ s.r.o.

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08

DIČ CZ28100476

+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

Datum a podpis:

20. 6. 2023

Razítko

Datum a podpis:



20. 6. 2023

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-06 - změna vodovod, kanalizace

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-11 805,17

13 - Hloubené vykopávky

-8 572,50

16 - Přemístění výkopku

-4 324,03

17 - Konstrukce ze zemin

-22 363,20

87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

29 006,56

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

-2 552,00

H27 - Vedení trubní dálková a přípojná

-3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-06 - změna vodovod, kanalizace

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-11 805,17

D 13 Hloubené vykopávky

-8 572,50

1	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	27,000	418,50	11 299,50
2	K	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	-72,000	276,00	-19 872,00

D 16 Přemístění výkopku

-4 324,03

3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	-14,400	200,28	-2 884,03
4	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-72,000	20,00	-1 440,00

D 17 Konstrukce ze zemin

-22 363,20

5	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-52,800	175,00	-9 240,00
6	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-9,600	1 367,00	-13 123,20

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

29 006,56

7	K	286134121	Trubka tlaková PE100 63x5,8 mm PN16	m	-81,600	240,90	-19 657,44
12	K	342311611R00	Obetonování jímky z betonu prostého C 16/20	m3	10,000	5 500,00	55 000,00
8	K	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm	m	-80,000	79,20	-6 336,00

D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

-2 552,00

9	K	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	-80,000	13,20	-1 056,00
10	K	899731111R00	Vodič signalizační CYY 1,5 mm2	m	-80,000	18,70	-1 496,00

D H27 Vedení trubní dálková a přípojná

-3 000,00

11	K	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-20,000	150,00	-3 000,00
----	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------



Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část

Změnový list č.: 7

Změna rozsahu stavebních prací

Část stavby dotčená změnou:

Objekt SO 03 – oplocení

Projekční zpracování změny:

NE

Popis změny:

Objekt SO 03 – oplocení – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek provedení posuvné brány. Jedná se provedení z důvodu uvolnění manipulačního prostoru v místě vjezdu do SD. Při KD na stavbě bylo simulováno otvírání a zavírání vjezdové brány v uvažované pozici, a bylo řečeno, že tento stav je nevyhovující. Bylo navrženo provedení posuvné brány, která umožní jednoduší vjezd a manipulaci provozu v blízkosti vjezdu do SD.

Ohodnocení změny

24 523, 64 Kč bez DPH

Ohodnocení změny (slovy):

dvacetčtyřtisícpětsetdvacet tři Kč a šedesátčtyři haléřů

Vliv změny na termín dokončení:

nemění se

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Za investora: ODPADY – JIH, spol. s r. o. zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za zhotovitele: Stavitelství Luňáček s. r. o. zamítnuto - doporučeno STAVITELSTVÍ s.r.o. Stavitelství Luňáček s.r.o. Novohradská 1182, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28100476 +420 775 131 281 info@lunacek.org • www.lunacek.org Podpis: Datum: 5. 6. 2023
Za projektanta: Ing. Ladislav Čížek zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za TDI: Roman Pivoňka zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ:	
Zhotovitel:	Stavatelství Luňáček s. r. o.			
Investor:	ODPADY – JIH, spol. s r. o.	Datum:	5. 6. 2023	
Název akce: Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
osobně ☐				
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Objekt SO 03 - oplocení				
Popis a zdůvodnění změny:				
Objekt SO 03 – oplocení – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek provedení posuvné brány. Jedná se provedení z důvodu uvolnění manipulačního prostoru v místě vjezdu do SD. Při KD na stavbě bylo simulováno otvírání a zavírání vjezdové brány v uvažované pozici, a bylo řečeno, že tento stav je nevyhovující. Bylo navrženo provedení posuvné brány, která umožní jednodušší vjezd a manipulaci provozu v blízkosti vjezdu do SD.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐	
Oznámení vydává:				



Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Zápis z KD



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Datum:	5. 6. 2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Objekt SO 03 – oplocení Popis a zdůvodnění změny: Objekt SO 03 – oplocení – V rámci výstavby stavby zařízení na úpravu odpadu vznikl požadavek provedení posuvné brány. Jedná se provedení z důvodu uvolnění manipulačního prostoru v místě vjezdu do SD. Při KD na stavbě bylo simulováno otvírání a zavírání vjezdové brány v uvažované pozici, a bylo řečeno, že tento stav je nevyhovující. Bylo navrženo provedení posuvné brány, která umožní jednodušší vjezd a manipulaci provozu v blízkosti vjezdu do SD.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-66 356, 41 Kč	90 889, 05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24 532, 64 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 5. 6. 2023	Datum: 5. 6. 2023	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-07 - změna brána

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

24 532,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	24 532,64	21,00%	5 151,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

29 684,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

20.10.22

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

(1)

Stavitelství Luňáček s.r.o.
Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08
DIČ CZ28100476
+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-07 - změna brána

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	24 532,64
D8 - Ostatní materiál	3 696,00
HSV - Práce a dodávky HSV	8 218,05
1 - Zemní práce	964,25
2 - Zakládání	6 139,00
998 - Přesun hmot	1 114,80
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	-66 356,41
22 - posuvná brána	76 475,00
geo - geodetické vyměření	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-07 - změna brána

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavatelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

24 532,64

D D8 Ostatní materiál 3 696,00

1	K	3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050, dodávka+montáž, vč.protažení vodiče nebo lanka	m	60,000	61,60	3 696,00
---	---	------------	---	---	--------	-------	----------

D HSV Práce a dodávky HSV 8 218,05

D 1 Zemní práce 964,25

2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,500	385,70	964,25
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 2 Zakládání 6 139,00

3	K	271542211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštění z netříděné štěrkodrtě	m3	0,750	952,00	714,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

4	K	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20	m3	2,500	2 170,00	5 425,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

D 998 Přesun hmot 1 114,80

5	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	7,373	151,20	1 114,80
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) -66 356,41

6	K	55345	Ocelová vrata dvoukřídlová, 5000x200, vč. závěsů, klíky, zámku, spodní doraz	kus	-1,000	33 605,00	-33 605,00
---	---	-------	--	-----	--------	-----------	------------

7	K	767920250R00	Montáž vrat otevíracích dvoukřídlových na ocelové sloupky, plochy do 10 m2	kus	-1,000	7 754,00	-7 754,00
---	---	--------------	--	-----	--------	----------	-----------

8	K	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-15,640	1 598,30	-24 997,41
---	---	--------------	--	---	---------	----------	------------

D 22 posuvná brána 76 475,00

9	K	K014	Materiál (jelek 80 x 50 mm, L-profil 35 x 35 mm) + výroba + zinkování	ks	1,000	24 265,00	24 265,00
---	---	------	---	----	-------	-----------	-----------

10	K	K015	Sloup pro horní vedení 100 x 100 x 2000 mm + výroba + zinkování	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
----	---	------	---	----	-------	----------	----------

11	K	K016	Sada kování pro posuv zn. (2x vozík, c profil 94 x 85 mm, dojezd.kolečko,kapsa) příprava	ks	1,000	20 067,50	20 067,50
----	---	------	--	----	-------	-----------	-----------

12	K	K017	Oprava pletivového oplocení k vjezdu + montáž	ks	1,000	3 220,00	3 220,00
----	---	------	---	----	-------	----------	----------

13	K	K018	6x trapézový plech T35, spojovací materiál + montáž	ks	1,000	7 417,50	7 417,50
----	---	------	---	----	-------	----------	----------

14	K	K019	2x vjezdový sloupek 120 x 120 x 2900 mm + výroba + zinkování	ks	1,000	7 935,00	7 935,00
----	---	------	--	----	-------	----------	----------

15	K	K020	Spojovací a el.materiál	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
----	---	------	-------------------------	----	-------	----------	----------

16	K	K021	Montáž brány	ks	1,000	6 900,00	6 900,00
----	---	------	--------------	----	-------	----------	----------

17	K	K022	Doprava	ks	1,000	3 220,00	3 220,00
----	---	------	---------	----	-------	----------	----------

18	M	M001	pozn.: neobsahuje el.pohon		0,000	0,00	0,00
----	---	------	----------------------------	--	-------	------	------

D geo geodetické měření 2 500,00

19	K	K002	měření pozic - geodet		1,000	2 500,00	2 500,00
----	---	------	-----------------------	--	-------	----------	----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z22185
Stavba: Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - ZL č. 8

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Stavitelství Luňáček s.r.o.

IČ: 281 00 476
DIČ: CZ28100476

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			450 597,46
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 450 597,46	Výše daně 94 625,47
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			545 222,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LUŇÁČEK
STAVITELSTVÍ s.r.o.

Stavitelství Luňáček s.r.o.
Novohradská 1682, České Budějovice 5 - 370 08
DIČ CZ28100476
+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: z22185

Stavba: Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - ZL č. 8

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		450 597,46	545 222,93
z22185-0	změny	450 597,46	545 222,93
z22185-08	přijezd cesta asfalty s podloží, odvoz a přesun zemin	450 597,46	545 222,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítěž - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-08 - příjezd cesta asfalty s podloží, odvoz a přesun zemin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

281 00 476

DIČ:

CZ28100476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

450 597,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450 597,46	21,00%	94 625,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

545 222,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

20.6.22

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

LUŇÁČEK
STAVITELSTVÍ s.r.o.

Stavitelství Luňáček s.r.o.

Novohradská 1682, České Budějovice 5 - 370 08

DIČ CZ28100476

+420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-08 - příjezd cesta asfalty s podloží, odvoz a přesun zemin

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Stavatelství Luňáček s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

450 597,46

D2 - Asfaltová zpevněná plocha

293 077,46

12 - Odkopávky a prokopávky

91 960,20

16 - Přemístění výkopku

104 840,00

17 - Konstrukce ze zemin

15 974,40

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

56 450,46

57 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné

23 852,40

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

20 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

137 520,00

5 - Komunikace pozemní

137 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zařízení pro sběr a výkup odpadů Střítež - DPS 2022 výkaz výměr

Objekt:

z22185-0 - změny

Soupis:

z22185-08 - příjezd cesta asfalty s podloží, odvoz a přesun zemin

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Stavatelství Luňáček s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

450 597,46

D D2 Asfaltová zpevněná plocha 293 077,46

D 12 Odkopávky a prokopávky 91 960,20

1	K	122201102T00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	410,000	195,00	79 950,00
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	222,000	54,10	12 010,20

D 16 Přemístění výkopku 104 840,00

3	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	500,000	110,00	55 000,00
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	166,000	200,00	33 200,00
5	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	832,000	20,00	16 640,00

D 17 Konstrukce ze zemin 15 974,40

6	K	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	512,000	31,20	15 974,40
---	---	--------------	--	----	---------	-------	-----------

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 56 450,46

7	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 300 mm	m2	66,000	228,20	15 061,20
8	K	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	66,000	217,00	14 322,00
9	K	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,tl. 7 cm	m2	66,000	410,11	27 067,26

D 57 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné 23 852,40

10	K	573111115R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2	m2	66,000	18,87	1 245,42
11	K	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	66,000	20,04	1 322,64
12	K	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	66,000	322,49	21 284,34

D 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 20 000,00

13	K	93	Statická zatěžovací zkouška podkladových vrstev	kus	2,000	10 000,00	20 000,00
----	---	----	---	-----	-------	-----------	-----------

D HSV Práce a dodávky HSV 137 520,00

D 5 Komunikace pozemní 137 520,00

14	K	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 50 mm (bez materiálu - pouze ukládka -30%ceny)	m2	4 000,000	13,38	53 520,00
15	K	564921411R	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 30 mm	m2	4 000,000	21,00	84 000,00



Zařízení na úpravu odpadu Strítež – stavební část

Změnový list č.: 8

Změna rozsahu stavebních prací

Část stavby dotčená změnou:	Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha
------------------------------------	--

Projekční zpracování změny:	NE
------------------------------------	----

Popis změny:

Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – jedná se o nálezovou situaci. Při výkopových pracích a rovnání pláň byla zjištěna v horní části budoucí zpevněné plochy nevyhovující podkladní vrstva. Nevyhovující podkladní vrstvu prokázaly provedené hutnicí zkoušky. Při jednání bylo doporučeno provést sanaci tohoto místa. To znamenalo provedení sanačních prací ve vytypovaném místě a odvoz nepoužitelného materiálu. Nutné provedení nových šterkových vrstev do výkopové jámy vrstvené po etapách. Dále bylo nutné provedení vrchní vyrovnávací šterkové vrstvy, která byla míchána s asfaltovým recyklátem. Provedením těchto opatření bude zajištěna požadovaná únosnost podloží pro pojezdovou komunikaci nákladních aut. Požadovaná únosnost prokázána provedením nových hutnicích zkoušek.

Ohodnocení změny	450 597, 46 Kč bez DPH
-------------------------	-------------------------------

Ohodnocení změny (slovy):	Čtyřistapadesáttisícpětsetdevadesátsedm Kč a čtyřicetšest haléřů
----------------------------------	--

Vliv změny na termín dokončení:	nemění se
--	-----------

Přílohy změnového listu:

- Položkový rozpočet



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Za investora: ODPADY – JIH, spol. s r. o. zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za zhotovitele: Stavitelství Luňáček s. r. o. zamítnuto - doporučeno Podpis: (1) LUŇÁČEK STAVITELSTVÍ s.r.o. Stavitelství Luňáček s.r.o. Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28100476 +420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org Datum: 5. 6. 2023
Za projektanta: Ing. Ladislav Čížek zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023	Za TDI: Roman Pivoňka zamítnuto - doporučeno Podpis: Datum: 5. 6. 2023



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ:

Zhotovitel: Stavitelství Luňáček s. r. o.

Investor: ODPADY – JIH, spol. s r. o.

Datum: 5. 6. 2023

Název akce: Zařízení na úpravu odpadu Střítež – stavební část

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☐

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha

Popis a zdůvodnění změny:

Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – jedná se o nálezovou situaci. Při výkopových pracích a rovnání pláň byla zjištěna v horní části budoucí zpevněné plochy nevyhovující podkladní vrstva. Nevyhovující podkladní vrstvu prokázaly provedené hutnicí zkoušky. Při jednání bylo doporučeno provést sanaci tohoto místa. To znamenalo provedení sanačních prací ve vytypovaném místě a odvoz nepoužitelného materiálu. Nutné provedení nových šterkových vrstev do výkopové jámy vrstvené po etapách. Dále bylo nutné provedení vrchní vyrovnávací šterkové vrstvy, která byla míchána s asfaltovým recyklátem. Provedením těchto opatření bude zajištěna požadovaná únosnost podloží pro pojezdovou komunikaci nákladních aut. Požadovaná únosnost prokázána provedením nových hutnicích zkoušek.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:




Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasí

Stanovisko projektanta stavby: Souhlasí

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Zápis z KD



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 8
Zhotovitel:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Změnový list vystavil:	Stavitelství Luňáček s. r. o.	
Datum:	5. 6. 2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha Popis a zdůvodnění změny: Objekt SO 02 – asfaltová zpevněná plocha – jedná se o nálezovou situaci. Při výkopových pracích a rovnání pláň byla zjištěna v horní části budoucí zpevněné plochy nevyhovující podkladní vrstva. Nevyhovující podkladní vrstvu prokázaly provedené hutní zkoušky. Při jednání bylo doporučeno provést sanaci tohoto místa. To znamenalo provedení sanačních prací ve vytypovaném místě a odvoz nepoužitelného materiálu. Nutné provedení nových šterkových vrstev do výkopové jámy vrstvené po etapách. Dále bylo nutné provedení vrchní vyrovnávací šterkové vrstvy, která byla míchána s asfaltovým recyklátem. Provedením těchto opatření bude zajištěna požadovaná únosnost podloží pro pojezdovou komunikaci nákladních aut. Požadovaná únosnost prokázána provedením nových hutních zkoušek.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0, 00 Kč	450 597, 46 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
450 597, 46 Kč	Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 (1)  Stavitelství Luňáček s.r.o. Novohradská 1682, České Budějovice 6 - 370 08 DIČ CZ28100476 +420 775 131 281 • info@lunacek.org • www.lunacek.org	
Datum: 5. 6. 2023	Datum: 5. 6. 2023	