


Štitový vazník



- Štitový vazník
rošt 50/100 mm
OSB3 25 mm PD

- POZNÁMKA :
- všechny prvky krovu budou opatřeny impregnačním nátěrem BOCHEMIT FORTE
 - přesahující části krovu budou opracovány - ohoblováním a opatřeny lazurovacím nátěrem trojnásobným v barvě natur
 - vazníky budou vyrobeny ze smrkového řeziva S10(C24), tl. 50 mm
 - vazníky budou navrženy dle EN 1995-1-1 eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí
 - specifikace: výrobní dokumentace dodavatele vazníků



PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek
Ing. Irena Pichlová

Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 467, 362 21 Nejdek, - Tel. 353 618 892, 775 252 580, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz

Zodpovědný projektant:		Podpis:				
Ing. Irena Pichlová						
Kreslil:						
Ing. Irena Pichlová						
Kraj:	Karlovarský	Obec:	Bochov	Souprava:	Formát:	6x A4
Objednatel:	Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., IČ: 26402068 Na Vlečce 177, Otovice, 360 01				Měřítko:	1:75
Číslo zakázky:	PS 1.2020	Datum:	03.2020	DPS	Autorizace :	
Álce:	Sklad soli a kamenné drtě v místě stávající haly na stpč. 659 a ppč.4356/9 - Bochov					
Část:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					
Výkres:	D.1.1.4. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE					