


OPĚRNÁ ZEDĚ - stěna haly - VÝKRES VÝZTUŽE
M 1 : 30

ŘEZ 1-1



Projekt : Bochov - sklad soli	Číslo: 1
Výkres :	Datum : 27.02.2020
St. díl : opěrná úhlová zeď - výztuž plošná (sítě)	Str. : 1

4*KY 81

43215

Kusů	Označení	Brutto[kg]
4	KY 81	343.60
4	Součet	343.60

Přesah sítí při osazování v ploše je 300 mm .

POZOR - výztuž opěrné úhlové zdi daného typu je vzorové vyztužení daného typu .
Plošná výztuž je nad základovou deskou opěrné zdi pro pokrytí plochy celé stěny opěrné zdi .
Výztuž zde uvedená se vztahuje na délku opěrné zdi 4,00 m .
Pro provádění je nutné zpracovat realizační projektovou dokumentaci (tato slouží pouze pro možnost nacenění stavby) .

Beton C30/37 - XC4, XF4
Ocel B500B (R-1050S)
min.krytí výztuže 35 mm

Výkaz prutů včetně tvarů ohybů

Pol.	Kusů	ø [mm]	Jednot. délka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	40	14	7.05		282.00	340.66
2	40	16	8.85		354.00	558.97
3	67	12	1.10		73.70	65.45
4	58	12	5.20		301.60	267.82
5	40	12	2.50		100.00	88.80

Celková hmotnost [kg] : 1321.70

Gener.projektant,HIP Ing. Irena Pichlová - Proj.kancelář PS, Nejdk		<div>KSI Plzeň s.r.o.</div> <div>Únehle 59, Stříbro</div> <div>tel. : 377 240 461 , 603 803 222</div> <div>IČO 25221094 DIČ CZ25221094</div>	
Zodpověd. projektant Ing.Tomáš Křelina			
Vypracoval , kreslil Ing.Tomáš Křelina			
Kontroloval Ing. Petr Hampl			
Investor Údržba silnic Karlovarského kraje a.s., Na Vlečce 177, Otovice		zakázkové číslo 12 - 03 / 2020	
Akce Sklad soli a kamenné drtě v místě stávající haly na st.p.č.659 a p.p.č.4356/9 - Bochov		datum březen 2020	
D.1.2 Stavebně konstrukční část - založení objektu a žbkce		stupeň DSP + DPVD	
Objekt		číslo přílohy D.1.2.5	číslo paré
Obsah Schéma výztuž základ a stěna M1:30			
TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM ZHOTOVITELE . NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDANO BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZHOTOVITELE .			