

*projektová dokumentace pro provádění stavby*

---

název stavby      **ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OSTAŠ -  
STAVEBNÍ ÚPRAVY,  
Žďár nad Metují 141, 549 55 Žďár nad Metují**

---

zpracovatel      Zbyněk Chmela, autor. inženýr pro poz. stavby ČKAIT, č. a. 0701436  
podpis a razítko

datum      06/2022 - 08/2022  
část dokumentace      D.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

**OSTATNÍ PRVKY**

**D.1.10**

OSTATNÍ PRVKY		
BUDOVA A		
<b>X A-1</b>	<b>poštovní schránka</b> dodávka a montáž nerezové poštovní schránky s tubusem na letáky, noviny a časopisy vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm	<b>1 ks</b>
<b>X A-2</b>	<b>demontáž a zpětná montáž čidla</b> demontáž a zpětná montáž čidla vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm	<b>1 ks</b>
<b>X A-3</b>	<b>demontáž a zpětná montáž čidla</b> demontáž a zpětná montáž čidla vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm	<b>1 ks</b>
<b>X A-4</b>	<b>demontáž a zpětná montáž informační destičky</b> demontáž a zpětná montáž informační destičky vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm před demontáží je nutné zaznamenat přesnou polohu informační destičky	<b>1 ks</b>
<b>X A-5</b>	<b>demontáž a zpětná montáž svodu bleskosvodu</b> demontáž svodu vč. ochranného úhelníku délky do 1,2 m zpětná montáž svodu vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm dodávka a montáž ochranného úhelníku bleskosvodu délky 1700 mm z FeZn	<b>8 m</b>  <b>2 ks</b>
<b>X A-6</b>	<b>oprava dřevěných částí střechy</b> odstranění nesoudržných vrstev starších nátěrů nátěr (2x) barvou na dřevěné konstrukce tmavého odstínu	
<b>X A-7</b>	<b>úprava zakončení technického zařízení budovy</b> úprava zakončení technického zařízení budovy - odvětrání kanalizace demontáž stávajícího zakončení dodávka a montáž vhodné kanalizační koncovky DN 110 dodávka a montáž krycí mřížky z nerez o rozměru do 150 mm x 150 mm vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm	<b>1 ks</b>
<b>X A-8</b>	<b>dilatace zateplovacího systému</b> dodávka a montáž dilatace do zateplovacího systému stěny tl. 190 mm	<b>17 m</b>
<b>X A-9</b>	<b>demontáž drobných prvků z fasád BUDOVY A</b> demontáž drobných prvků z fasád BUDOVY A	<b>1 kpl</b>
BUDOVA B		
<b>X B-1</b>	<b>číslo popisné "141"</b> samostatné číslice z nerez výšky 175 mm vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm	<b>1 ks</b>
<b>X B-2</b>	<b>demontáž a zpětná montáž popisné tabule</b> demontáž a zpětná montáž popisné tabule rozměrů okolo 600 mm x 900 mm vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm	<b>1 ks</b>
<b>X B-3</b>	<b>demontáž a zpětná montáž informační destičky</b> demontáž a zpětná montáž informační destičky vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm před demontáží je nutné zaznamenat přesnou polohu informační destičky	<b>1 ks</b>
<b>X B-4</b>	<b>demontáž a zpětná montáž čidla</b> demontáž a zpětná montáž čidla vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm	<b>1 ks</b>
<b>X B-5</b>	<b>demontáž a zpětná montáž čidla</b> demontáž a zpětná montáž čidla vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm	<b>1 ks</b>
<b>X B-6</b>	<b>demontáž a zpětná montáž čidla</b> demontáž a zpětná montáž čidla	<b>1 ks</b>

vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm

<b>X B-7</b>	<b>demontáž a zpětná montáž čidla</b>	<b>1 ks</b>
	demontáž a zpětná montáž čidla vč. kotvicích prvků do zateplovacího systému tl. 190 mm	
<b>X B-8</b>	<b>lapač střešních splavenin</b>	<b>1 ks</b>
	dodávka a montáž lapače střešních splavenin úprava kanalizačního potrubí pro montáž oprava dešťovými vodami degradovaného okolí soklu vybetonováním	
<b>X B-9</b>	<b>demontáž a montáž rozvodu stlačeného vzduchu</b>	<b>2 ks</b>
	demontáž a montáž rozvodu stlačeného vzduchu pr. do 25 mm zateplovacím systémem tl. 190 vč. těsnícího kroužku na fasádu	
<b>X B-10</b>	<b>demontáž a zpětná montáž svodu bleskosvodu</b>	<b>6 m</b>
	demontáž svodu vč. ochrany bleskosvodu zpětná montáž svodu vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm dodávka a montáž ochranného úhelníku bleskosvodu délky 1700 mm z FeZn (vykázán zvlášť)	<b>1 ks</b>
<b>X B-11</b>	<b>budka do zateplení pro rorýse jednokomorové</b>	<b>5 ks</b>
	dodávka a montáž budky do zateplení pro rorýse jednokomorová vč. kotvicích prvků	
<b>X B-12</b>	<b>demontáž a zpětná montáž svodu bleskosvodu</b>	<b>7,1 m</b>
	demontáž svodu délky vč. ochrany bleskosvodu zpětná montáž svodu vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm a k atice dodávka a montáž ochranného úhelníku bleskosvodu délky 1700 mm z FeZn (vykázán zvlášť)	<b>1 ks</b>
<b>X B-13</b>	<b>demontáž a zpětná montáž svodu bleskosvodu</b>	<b>13,1 m</b>
	demontáž svodu délky vč. ochrany bleskosvodu zpětná montáž svodu vč. kotvení do zateplovacího systému tl. 190 mm dodávka a montáž ochranného úhelníku bleskosvodu délky 1700 mm z FeZn (vykázán zvlášť)	<b>2 ks</b>
<b>X B-14</b>	<b>kotvení hasícího přístroje</b>	<b>1 ks</b>
	kotvení přenosného hasícího přístroje do zateplovacího systému tl. 190 mm	
<b>X B-15</b>	<b>demontáž drobných prvků z fasád BUDOVY B</b>	<b>1 kpl</b>
	demontáž drobných prvků z fasád BUDOVY B	
<b>X B-16</b>	<b>oprava dřevěných částí střechy</b>	
	odstranění nesoudržných vrstev starších nátěrů nátěr (2x) barvou na dřevěné konstrukce tmavého odstínu	