

SKLADBY KONSTRUKCÍ

① poddýžková krajní deska 25 mm
izolační jádro z kukuřičných oklasků 50 mm
poddýžková krajní deska 25 mm

② podezdívka - plná cihla pálená 300 mm

③ vnitřní omítka
smíšené zdivo
plná cihla pálená/plynosilikát tl. 300 mm
vnější omítka

④ železobetonová deska 100 mm
pískový podsyp 100 mm
rostlý terén

⑤ dřevotřísková deska 25 mm
minerální tepelná izolace s
parozábranou 30 mm

⑥ horní pásnice sbíjeného dřevěného vazníku
laťování
vlnitá střešní krytina - azbestocementové desky - ETERNIT

0,000 = 335,00 m.n.m.

KOORDINÁTOR PROJEKTU	ING.ARCH.RADEK HAŠKA	PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH A POZEMNÍCH STAVEB HAŠKA, a.s. TEL./FAX.516 417 561 JUNGMANNOVA 74,TIŠNOV,666 01	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING.ARCH.RADEK HAŠKA		
ODPOVÍDNÝ PROJEKTANT	ING.ARCH.RADEK HAŠKA		
VYPRACOVAL	ING.ARCH.RADEK HAŠKA		
PROJEKTANT	HAŠKA,a.s.,Jungmannova 74,Tišnov		
INVESTOR	OBEC SEBRANICE SEBRANICE 149, 679 31 IČO: 00280917		
NÁZEV STAVBY SEBRANICE – ODSTRANĚNÍ STAVBY PRO CHOV DRŮBEŽE		STUPEŇ	DBP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	XXXXXX
		FORMÁT	2x A4
MÍSTO STAVBY	k.ú.SEBRANICE U BOSKOVIC	DATUM	XXXXXXXX
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 HALA PRO CHOV DRŮBEŽE	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU	PŘÍČNÝ ŘEZ A–A	1:50	D.03