

Změnový list č. 1

Dobříč - rekonstrukce místních komunikací

SO 103 - Komunikace 6c

Tento změnový list je vyhotoven dle zákona 134/2016 Sb. §222, odst. 5

122151102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 m3	m3	440,00	144,00	63 360,00
171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	440,00	82,00	36 080,00
997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	792,00	130,00	102 960,00
997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	792,00	140,00	110 880,00
	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	880,00	295,00	259 600,00
	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	880,00	295,00	259 600,00
998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 600,00	68,00	108 800,00
	Zřízení vrstvy geotextilie	m2	880,00	65,00	57 200,00
	Drenážní potrubí DN 100	m	200,00	691,00	138 200,00
	CELKEM				1 136 680,00

Zkouškami únosnosti stávajících podkladních vrstev a podloží, provedené Mgr. Tiborem Matulou a RNDr. Milošem Čeledou, bylo zjištěno, že únosnost podloží je nízká a je nutné tuto únosnost zvýšit pomocí sanace aktivní zóny. Veškeré výše uvedené práce budou provedeny z důvodu zvýšení únosnosti podloží a podkladních vrstev.

Příloha: posouzení únosnosti a protokoly o zkoušce

V Kyšicích, dne 28.6.2024

Karel Sklenička
Jednatel společnosti

Aquarius, spol. s r.o.
Pražská 224, 273 51 Kyšice
Tel.: 602 286 231
mail: sklenicka@aquarius-is.cz

