

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Obec Rostěnice – Zvonovice

Se sídlem

zastoupená:

IČ:

DIČ:

Email:

Tel:

bankovní spojení:

č. účtu:

na straně jedné jako „**Objednatel**“

Rostěnice 109, 682 01 Vyškov

Roman Petřík – starosta obce

61729639

CZ61729639

rostenice@volny.cz

+420 517 330 610

Komerční banka a.s. Vyškov

8947870267/0100

a

EDMA s.r.o.

se sídlem:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33471

Bankovní spojení:

Tel.

e-mail:

Luleč 407, 683 03 Luleč

Ing. Martin Vaškeba, Kateřina Vaškebová, Leoš Filip

25558391

CZ25558391

KB, a.s.; č. 8997900217/0100

+420 725 576 218

edma@edma.czna straně druhé jako „**Zhotovitel**“

(doplň uchazeč)

I.

Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo předat objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto díla.
2. Předmětem díla podle této smlouvy jsou stavební práce související s realizací akce **Rostěnice – Komunikace pro výstavbu RD, prodloužení vodovodu a kanalizace parc. č. 278/17**. Realizace bude provedena dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Podrobnější údaje jsou specifikovány ve výzvě, zadávací dokumentaci, v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr – položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
3. Předmět smlouvy dále tvoří:

- a) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli.
 - b) Celkový úklid díla před jeho předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez provádění jakéhokoli dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace díla (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
4. Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a podle:
- a) položkového rozpočtu – položkového výkazu zadávací dokumentace,
 - b) nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího otevřeného řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. **Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této smlouvy v plném rozsahu dle tohoto článku a čl. VIII. této smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla.**
6. Zhotovitel se zavazuje, že splní všechny podmínky případného stavebního povolení, zejména zajištění vyjádření, souhlasů, stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců inženýrských sítí, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během realizace stavby.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla.

II.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši
- | | |
|------------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH: | 5 632 332,84 Kč |
| DPH 21 %: | 1 182 789,90 Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 6 815 122,74 Kč |
2. Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla, zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých ploch, zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za přechodné dopravní značení včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objízdek (které je zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, veškeré poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
3. Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat. Cena díla podle čl. II. odst. 1 této smlouvy je platná po dobu nejméně 24 měsíců od data podpisu smlouvy s ohledem na ustanovení čl. XI. odst. 5 této smlouvy o účinnosti smlouvy.

4. Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude objednatel požadovat i provedení jiných činností a prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. Případné změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo. Tím není dotčeno ustanovení podle čl. II. odst. 3 této smlouvy.
5. Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla (kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „**změna díla**“). Změny díla mající vliv na cenu díla, které smluvní strany nepředpokládaly při uzavírání této smlouvy a jejichž neprovedení by mělo negativní vliv na řádný průběh provádění díla v termínu uvedeném v této smlouvě, je možné začít provádět na základě zhotovitelem zpracovaného změnového listu písemně potvrzeného zástupcem objednatele ve věcech stavby, TDI, projektanta a zhotovitele, který bude podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě o dílo. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku smlouvy - až dodatek ke smlouvě má právní následky. Dohoda musí vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně. V případě víceprací stejného typu musí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena.
7. Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace.

III.

Postup při změně díla

1. Změna ceny díla je přípustná v případě změny díla. Zhotovitel je povinen ke každé změně díla zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny díla ve stavebním deníku oběma smluvními stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.
2. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat objednatele k jeho odsouhlasení. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne vyzvání zhotovitelem.
3. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním nových výrobků či použitím nových hmot do stavby projednat toto s objednatelem a v podobě zápisu do stavebního deníku (či v jiné písemné podobě) si nechat objednatelem jejich použití schválit. Objednatel v tomto případě bude požadovat předložení návrhu na úpravu ceny díla.

5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změn samostatné změnové listy. Změnové listy jsou vydávány v postupné číselné řadě.
6. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré změny díla, které v průběhu realizace díla vzniknou.
7. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, přesný technický popis změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny (kalkulace zvýšení či snížení ceny díla s použitím jednotkových cen).

IV.

Doba plnění

1. Zahájení prací: **24.února 2025**
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit provádění díla nejpozději v den zahájení prací – viz bod 1.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději: **do 31. srpna 2025** a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.
4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla k převzetí díla a dohodnout se s objednatelem na termínu předání a převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem oznámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací protokol ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení.
6. Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
7. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami nebrání řádnému užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele provést dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná práva objednatele vyplývající z poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není dotčena.
8. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělků, je objednatel oprávněn dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy díla. Zhotovitel k nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.
9. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době podle této smlouvy.
10. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s čl. II. odst. 3-7 této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotovení díla. Pokud by se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, změni se termín zhotovení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla.
11. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy takto:
2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy

po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny zhotoviteli tak, aby zhotoviteli bylo uhrazeno 90% z celkové ceny díla bez DPH, a zbývajících 10% celkové ceny díla bez DPH si je oprávněn objednatel ponechat jako pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy. Faktury zaslané objednateli musí mít všechny náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., zákonem č. 563/1991 Sb. a dalšími právními předpisy.

3. Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit zjišťovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených prací a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen přiložit jako přílohu oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.
4. Každá faktura je splatná do **21 dnů** ode dne doručení faktury objednateli na adresu: Obec Rostěnice – Zvonovice, Rostěnice 109, 682 01 Vyškov.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla.
6. Pozastávku ve výši 10% ceny díla bez DPH podle odst. 2 tohoto článku je objednatel oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy dojde k sepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
8. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.
10. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie a pracím zhotovitele již prokazatelně provedeným.

VI.

Záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu **60 měsíců na dílo v celém rozsahu**. Záruční doba počíná plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se lze domáhat i z jiného právního důvodu (při volbě jiného právního důvodu však již nelze uplatnit právo z vadného plnění). Objednatel nemůže uplatnit práva z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle kdykoli během doby 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. V případě

oprávněné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:
 - nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději do 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak,
 - odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného plnění zhotovitele.
5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu nebo e-mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené pro reklamaci jsou uvedené v záhlaví této smlouvy.
6. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy, má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí.
7. Práva ze skryté vady, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět může objednatel uplatnit po dobu 15 let. od předání díla.
8. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto skutečnosti objednatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl. Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče chybu zjistit dříve.
9. Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla:
 - požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách;
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;
 - odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají bezprostřední vliv na funkčnost a užívání díla.

VII.

Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení.
2. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo k sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle čl. IV. odst. 6 této smlouvy a tyto vady, nebo nedodělky zhotovitel zhojí v náhradním dohodnutém termínu určeném v protokolu o předání a převzetí díla.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý byt i jen započatý den prodlení.
4. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.
5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt i jen započatý den prodlení.
6. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli nárok na případnou náhradu škody v plném rozsahu.

7. Za nesplnění některého z bodů uvedeného v článku VIII, odst. 3, písm. a) až i) včetně a písm. m) tamtéž, je povinen zhotovitel uhradit sankci ve výši 3.000 Kč za každé jednotlivé porušení příslušných ustanovení.
8. V případě, že objednatel zjistí na díle skryté vady, o nichž zhotovitel věděl nebo musel vědět v době dodání díla, a přesto o nich objednatele včas neinformoval, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Právo na smluvní pokutu dle předchozí věty se promlčuje za 15 let od okamžiku předání díla.

VIII.

Ujednání o provádění díla

1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení provádění díla povolení formou souhlasu přísl. stav. úřadu a projektovou dokumentaci k dílu (dále také „stavba“).
2. Do zahájení stavby sdělí písemně objednatel zhotoviteli jména osob, které budou vykonávat autorský dozor projektanta (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2013, příloha č. 8), a technický dozor investora (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2013, příloha č. 9).
3. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí provádění díla dle této smlouvy dále zejména:
 - a) vytýčení stavby podle projektové dokumentace,
 - b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - d) zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
 - e) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné uzavírky s dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.),
 - f) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.,
 - g) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případné škody na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - h) zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a dalších záznamů po dokončení díla objednateli,
 - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
 - j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na řízené skládky včetně poplatku za uskladnění a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,
 - k) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy),
 - l) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby.
4. Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek, a to buď sám, nebo prostřednictvím TDI, či jiné jím zmocněné osoby. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že provedené práce, které vykazují zřejmé vady znemožňující funkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o této situaci jednat až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.

6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce zhotovitele, položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem se smluvní strany naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7. Při zahájení a následném provádění prací je zhotovitel povinen bezodkladně předkládat objednateli (TDI) doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty popřípadě zkoušky vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy, které jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných v průběhu prací je nutná přítomnost objednatele (TDI).
8. U mimořádně významných dílů stavby zhotovitel sám nebo u svých subdodavatelů zajistí zhotovení dodavatelské (výrobní) dokumentace. Jedno vyhotovení této dokumentace bude předáno objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Zástupcům objednatele bude umožněno na základě jeho žádosti kontrolovat tuto dokumentaci i během realizace stavby.
9. Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.
10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.
11. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
12. Důstojné pracovní podmínky - zhotovitel se zavazuje, že při realizaci plnění bude dodržovat veškeré pracovně-právní předpisy (a to zejména, nikoli však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 453/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění této smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.
13. Férové vztahy v dodavatelském řetězci - zhotovitel zajistí včasné a řádné plnění finančních závazků vůči poddodavatelům, kdy za včasné a řádné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. Zhotovitel se dále zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovně dodavatelského řetězce.
14. Ekologicky šetrné řešení a cirkulární ekonomika – zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny zásady ochrany životního prostředí a vzniklý odpad při realizaci plnění bude v maximální míře tříděn pro zpětné využití.

IX.

Závazky smluvních stran

1. Objednatel určí pro zhotovitele zdroj elektrické energie a vody.
2. Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
 - zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla,
 - zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní,
 - objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla o více než 14 dní.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů, pro které odstupující smluvní strana od smlouvy odstupuje a musí být druhé smluvní straně doručeno. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a s platnými právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatel mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
5. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, času a ceně, sdělí je zhotovitel do 5-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění písemně objednateli a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových skutečností objednateli, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla nebo na jeho cenu, budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na zhotovení díla a jeho montáži. Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy dle tohoto odstavce.
6. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy:
 1. převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě protokolárního zápisu,
 2. uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy:
 3. řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl splněn předmět této smlouvy,
 4. předat dílo objednateli ve sjednaném termínu.
8. Zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých objednatel ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny k provedení díla, je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která by mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo podkladů. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.
9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde k sepsání protokolu o převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá za škodu, která vznikne třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu ve výši min. 5 mil. Kč pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den zahájení prací na díle objednateli předloží. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ani po výzvě k jejímu předložení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

11. V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.

X.

Stavební deník

1. Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění díla.
2. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je zhotovitel oprávněn pověřit stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele.
3. Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Mimo stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišťující výkon TDI, bude-li objednatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění (přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.)
4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní dny před zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této výzvě objednatel vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným odkrytím.
5. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazná, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
6. Jméno stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního deníku, je uvedeno v záhlaví této smlouvy o dílo. Případná změna pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního deníku ze strany zhotovitele.
7. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v průběhu pracovní doby při provádění díla.
8. Po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.
9. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

XI.


Závěrečná ustanovení

1. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako ustanovení původní.
2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami – smluvní strany vylučují možnost změn této smlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.
4. Tato smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění.
7. Uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 27.02.2025


Přílohy:

- 1) Rozpočty

V Rostěnicích dne 10.03.2025


**Obec
Rostěnice-Zvonovice**
Rostěnice 109
682 01 Vyškov
Roman Petřík
starostka obce

V Lulči dne 10.03.2025


EDMA
633 03 Luleč 407
IČ: 23558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz
Leoš Filip
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 141477c(1)(1)(1)(2)

Stavba: Rostěnice - zasíťování lokality

KSO:
Místo: Rostěnice - Zvonovice

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:
Obec Rostěnice - Zvonovice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
EDMA s.r.o.

IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391

Projektant:
Kamil Marhefka

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Kamil Marhefka

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 632 332,84
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	5 632 332,84	1 182 789,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			6 815 122,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Obec
Rostěnice - Zvonovice
Rostěnice 109
682 01 Vyškov



683 03 Luieč 407
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz

10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	141477c(1)(1)(1)(2)		
Stavba:	Rostěnice - zasíťování lokality		
Místo:	Rostěnice - Zvonovice	Datum:	3. 2. 2025
Zadavatel:	Obec Rostěnice - Zvonovice	Projektant:	Kamil Marheřka
Uchazeč:	EDMA s.r.o.	Zpracovatel:	Kamil Marheřka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 632 332,84	6 815 122,74
SO - 01	Splašková kanalizace	1 533 575,93	1 855 626,88
SO - 02	Vodovod	817 788,41	989 523,98
SO - 03	Komunikace	2 945 968,50	3 564 621,89
SO - 04	Ostatní náklady	335 000,00	405 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rostěnice - zasilování lokality

Objekt:

SO - 01 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo: Rostěnice - Zvonovice

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:

Obec Rostěnice - Zvonovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDMA s.r.o.

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

Projektant:

Kamil Marhefka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Marhefka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 533 575,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 533 575,93	21,00%	322 050,95
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 855 626,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



683 03 Luleč 407
IČ: 25558391, DIČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz

10

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rostěnice - zasil'ování lokality	Datum:	3. 2. 2025
Objekt:	SO - 01 - Splašková kanalizace	Projektant:	Kamil Marhefka
Místo:	Rostěnice - Zvonovice	Zpracovatel:	Kamil Marhefka
Zadavatel:	Obec Rostěnice - Zvonovice		
Uchazeč:	EDMA s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 533 575,93
HSV - Práce a dodávky HSV	1 533 575,93
1 - Zemní práce	841 092,30
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 132,50
4 - Vodorovné konstrukce	41 664,22
5 - Komunikace pozemní	35 581,25
8 - Trubní vedení	470 329,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 822,25
997 - Přesun sutě	12 000,51
998 - Přesun hmot	114 953,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rostěnice - zasíťování lokality

Objekt:

SO - 01 - Splašková kanalizace

Místo:

Rostěnice - Zvonovice

Datum:

3. 2. 2025

Zadavatel:

Obec Rostěnice - Zvonovice

Projektant:

Kamil Marhefka

Uchazeč:

EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kamil Marhefka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 533 575,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 533 575,93
D	1		Zemní práce				841 092,30
46	K	121103111	Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	419,600	102,50	43 009,00
	VV		1049*0,4		419,600		
44	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	12,500	65,00	812,50
	VV		6,25*2 "překop napojení na stáv. splaškovou"		12,500		
45	K	113107443	Odstranění podkladu živiničných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	12,500	139,00	1 737,50
	VV		12,5		12,500		
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	72,000	51,50	3 708,00
	VV		3*24		72,000		
2	K	115101209	Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpání vody na dopravní výšku do 10 m	hod	72,000	21,50	1 548,00
	VV		72		72,000		
3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	383,955	295,50	113 458,70
	VV		1,1*1,5*99,5		164,175		
	VV		1,1*2,7*74		219,780		
	VV		Součet		383,955		
71	K	141721219	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 315 do 355 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	9,000	5 230,00	47 070,00
	P		Poznámka k položce: Ocelová výpažnice DN 350, potrubí je uloženo v objímkách RACI typ F/G výšky 41mm, prostor mezi potrubím a výpažnicí je vyplněn koposem, vč. startovní a koncové jámy protlaku				
	VV		9		9,000		
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	298,500	52,00	15 522,00
	VV		1,5*99,5*2		298,500		
69	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	399,600	112,50	44 955,00
	VV		2,7*74*2		399,600		
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	298,500	12,50	3 731,25
	VV		298,5		298,500		
70	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	399,600	56,00	22 377,60
	VV		399,6		399,600		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	970,425	74,50	72 296,66
	VV		1,1*1,5*99,5 "výkopek na mezideponii"		164,175		
	VV		1,1*2,7*74 "výkopek na mezideponii"		219,780		
	VV		419,6"skrývka na mezideponii"		419,600		
	VV		2,05*1,1*74 "výkopek na zpětný zásyp"		166,870		
	VV		Součet		970,425		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	217,085	323,50	70 227,00
	VV		1,1*1,5*99,5		164,175		
	VV		0,65*1,1*74		52,910		
	VV		Součet		217,085		
72	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 170,850	11,50	24 964,78
	VV		217,085*10		2 170,850		
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	970,465	46,50	45 126,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		383,995		383,995		
	W		166,87 "nakl. výkopek na zpětný zásyp"		166,870		
	W		419,6"ornice"		419,600		
	W		Součet		970,465		
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	390,753	232,50	90 850,07
	W		217,085*1,8		390,753		
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	803,555	35,50	28 526,20
	W		803,555		803,555		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	259,903	214,00	55 619,24
	W		1,1*0,85*99,5		93,033		
	W		1,1*2,05*74		166,870		
	W		Součet		259,903		
73	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/32-63	t	176,762	321,50	56 828,98
	W		(1,1*0,85*99,5)*1,9		176,762		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	104,968	277,50	29 128,62
	W		0,55*1,1*99,5		60,198		
	W		0,55*1,1*74		44,770		
	W		Součet		104,968		
13	M	58337331	DK 0/4	t	188,942	334,50	63 201,10
	W		104,968*1,8		188,942		
14	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	190,850	33,50	6 393,48
	W		1,1*(99,5+74)		190,850		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				11 132,50
15	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	182,500	61,00	11 132,50
	W		182,5		182,500		
	D	4	Vodorovné konstrukce				41 664,22
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	19,085	1 441,00	27 501,49
	W		(182,5-9)*1,1*0,1		19,085		
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	3,550	3 989,50	14 162,73
	W		2,5 "rezerva napojení, protlak"		2,500		
	W		1*7*0,15		1,050		
	W		Součet		3,550		
	D	5	Komunikace pozemní				35 581,25
48	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	12,500	323,50	4 043,75
	W		12,5		12,500		
64	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	12,500	243,00	3 037,50
	W		12,5		12,500		
65	K	566901262	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	12,500	1 372,00	17 150,00
	W		12,5		12,500		
66	K	566901272	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí smíšenou cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	12,500	851,00	10 637,50
	W		12,5		12,500		
50	K	573111112	Spojovací postřik kationakt. asf. emulze 1,2 kg/m2	m2	12,500	34,50	431,25
	W		12,5		12,500		
51	K	573211109	Postřik živický spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	12,500	22,50	281,25
	W		12,5		12,500		
	D	8	Trubní vedení				470 329,88
18	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 120 mm	kus	16,000	455,00	7 280,00
	W		16		16,000		
19	M	PFB.1120104OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/12	kus	1,000	385,00	385,00
	P		Poznámka k položce: 625/120/120				
	W		1		1,000		
20	M	PFB.1120103OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/10	kus	7,000	344,00	2 408,00
	P		Poznámka k položce: 625/120/100				
	W		7		7,000		
21	M	PFB.1120102OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/8	kus	6,000	308,00	1 848,00
	P		Poznámka k položce: 625/120/80				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	WV		6		6,000		
22	M	PFB.1120101OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací (OZ) TBW-Q.1 63/6	kus	2,000	277,50	555,00
	P		Poznámka k položce: 625/120/60				
	WV		2		2,000		
24	K	871363124	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 PVC DN 250	m	182,500	209,50	38 233,75
	WV		182,5		182,500		
25	M	28612030	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12	m	187,975	885,00	166 357,88
	P		Poznámka k položce: Kanalizační potrubí z PVC s hladkou vícevrstvou kompektní stěnou (např. PIPE LIFE, QUANTUM), SN12				
	WV		182,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		187,975		
26	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	950,00	6 650,00
	WV		7		7,000		
27	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	7,000	2 665,00	18 655,00
	WV		7		7,000		
28	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	3 444,00	24 108,00
	WV		7		7,000		
29	M	59224357	dno betonové šachty kanalizační jednolitě 120x113x80cm	kus	7,000	8 659,00	60 613,00
	P		Poznámka k položce: kameninový žlábek				
	WV		7		7,000		
30	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	13,000	667,00	8 671,00
	WV		13		13,000		
31	M	PFB.1122193A	Skruž výšky 1000 mm TBS-Q.1 100/100 PS	kus	4,000	2 566,00	10 264,00
	P		Poznámka k položce: 1000/1000/100				
	WV		4		4,000		
32	M	PFB.1122183A	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50 PS	kus	5,000	1 920,70	9 603,50
	P		Poznámka k položce: 1000/500/100				
	WV		5		5,000		
33	M	PFB.1122173A	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25 PS	kus	4,000	1 445,50	5 782,00
	P		Poznámka k položce: 1000/250/100				
	WV		4		4,000		
34	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	7,000	887,00	6 209,00
	WV		7		7,000		
35	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	7,000	2 558,00	17 906,00
	P		Poznámka k položce: 100Q625/580				
	WV		7		7,000		
36	M	BTL.0006185.URS	skruž betonová přechodová TZK-Q.1 63/10	kus	7,000	3 885,50	27 198,50
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	182,500	26,50	4 836,25
	WV		182,5		182,500		
39	K	953171004	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti nad 150 kg	kus	7,000	633,00	4 431,00
	WV		7		7,000		
40	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	7,000	3 115,00	21 805,00
	WV		7		7,000		
41	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	20,000	299,00	5 980,00
	WV		20		20,000		
42	K	NAP	Napojení na stávající splaškovou kanalizaci D+M	kpl	1,000	20 550,00	20 550,00
	WV		1		1,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 822,25
53	K	919111223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živ. krytu	m	14,500	123,50	1 790,75
	WV		6,25+6,25+2		14,500		
54	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	14,500	164,50	2 385,25
	WV		14,5		14,500		
55	K	919735114	Řezání stávajícího živčního krytu hl přes 150 do 200 mm	m	14,500	182,50	2 646,25
	WV		14,5		14,500		
D	997		Přesun sutě				12 000,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,450	232,50	2 197,13
	VV		9,45		9,450		
57	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,500	232,50	1 278,75
	VV		5,5 "kamenivo"		5,500		
58	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,950	1 255,00	4 957,25
	VV		3,95		3,950		
59	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	9,450	377,50	3 567,38
	VV		9,45		9,450		
	D	998	Přesun hmot				114 953,02
43	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	505,288	227,50	114 953,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rostěnice - zasíťování lokality

Objekt:

SO - 02 - Vodovod

KSO:

Místo: Rostěnice - Zvonovice

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:

Obec Rostěnice - Zvonovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDMA s.r.o.

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

Projektant:

Kamil Marhefka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Marhefka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

817 788,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	817 788,41	21,00%	171 735,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

989 523,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rostěnice - zasilřování lokality	Datum:	3. 2. 2025
Objekt:	SO - 02 - Vodovod	Projektant:	Kamil Marhefka
Místo:	Rostěnice - Zvonovice	Zpracovatel:	Kamil Marhefka
Zadavatel:	Obec Rostěnice - Zvonovice		
Uchazeč:	EDMA s.r.o.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady ze soupisu prací	817 788,41
HSV - Práce a dodávky HSV	817 788,41
1 - Zemní práce	399 950,30
4 - Vodorovné konstrukce	29 490,25
5 - Komunikace pozemní	35 581,25
8 - Trubní vedení	263 036,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 233,00
997 - Přesun sutě	12 000,51
998 - Přesun hmot	65 496,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rostěnice - zasítování lokality

Objekt:

SO - 02 - Vodovod

Místo:

Rostěnice - Zvonovice

Datum:

3. 2. 2025

Zadavatel:

Obec Rostěnice - Zvonovice

Projektant:

Kamil Marhefka

Uchazeč:

EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kamil Marhefka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

817 788,41

D HSV Práce a dodávky HSV 817 788,41

D 1 Zemní práce 399 950,30

43	K	113107423	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	12,500	65,00	812,50
	WV		12,5*1 "překop napojení na stáv. vodovod"		12,500		
44	K	113107443	Odstranění podkladu živičných tl přes 100 do 150 mm při překozech strojně pl do 15 m2	m2	12,500	139,00	1 737,50
	WV		12,5		12,500		
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	51,50	1 236,00
	WV		24		24,000		
2	K	115101209	Příplatek ZKD 2000 l/min při čerpání vody na dopravní výšku do 10 m	hod	24,000	21,50	516,00
	WV		24		24,000		
3	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	214,008	295,50	63 239,36
	WV		0,8*1,3*103,5		107,640		
	WV		0,8*1,6*83,1		106,368		
	WV		Součet		214,008		
41	K	141721215	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	9,000	2 945,50	26 509,50
	P		Poznámka k položce:				
	WV		vč. vymezení RACI v chrániče a montážní jámy		9,000		
5	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	535,020	21,00	11 235,42
	WV		1,3*103,5*2		269,100		
	WV		1,6*83,1*2		265,920		
	WV		Součet		535,020		
6	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	535,020	5,00	2 675,10
	WV		535,02		535,020		
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	214,008	74,50	15 943,60
	WV		214,008		214,008		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	140,880	323,50	45 574,68
	WV		0,8*1,3*103,5		107,640		
	WV		0,8*0,5*83,1		33,240		
	WV		Součet		140,880		
42	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 408,800	11,50	16 201,20
	WV		140,88*10		1 408,800		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	428,016	46,50	19 902,74
	WV		214,008 "nakládání výkop"		214,008		
	WV		140,88 "nakládání odvoz na trvalou skládku"		140,880		
	WV		1,1*0,8*83,1 "nakládání zásyp v zel. pásu"		73,128		
	WV		Součet		428,016		
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	253,584	232,50	58 958,28
	WV		140,88*1,8		253,584		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	214,008	35,50	7 597,28
	WV		214,008		214,008		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	139,368	214,00	29 824,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		0,8*0,8*103,5		66,240		
	W		1,1*0,8*83,1		73,128		
	W		Součet		139,368		
59	M	58981122	recyklat betonový frakce 0/32-63	t	125,856	321,50	40 462,70
	W		(0,8*0,8*103,5)*1,9		125,856		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	59,712	277,50	16 570,08
	W		0,8*0,4*(195,6-9)		59,712		
14	M	58337331	DK 0/4	t	107,482	334,50	35 952,73
	W		59,712*1,8		107,482		
15	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	149,280	33,50	5 000,88
	W		0,8*(195,6-9)		149,280		
	D	4	Vodorovné konstrukce				29 490,25
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	14,928	1 441,00	21 511,25
	W		0,8*0,1*(195,6-9)		14,928		
17	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	2,000	3 989,50	7 979,00
	W		2 "bloky"		2,000		
	D	5	Komunikace pozemní				35 581,25
45	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	12,500	323,50	4 043,75
	W		12,5		12,500		
46	K	566901232	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrti tl. 150 mm	m2	12,500	243,00	3 037,50
	W		12,5		12,500		
47	K	566901262	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	12,500	1 372,00	17 150,00
	W		12,5		12,500		
48	K	566901272	Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	12,500	851,00	10 637,50
	W		12,5		12,500		
49	K	573111112	Spojovací postřik kationakt. asf. emulze 1,2 kg/m2	m2	12,500	34,50	431,25
	W		12,5		12,500		
50	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	12,500	22,50	281,25
	W		12,5		12,500		
	D	8	Trubní vedení				263 036,30
18	M	1	Vodovodní tlakové potrubí PE 100 RC SDR 11 d90*8,2	m	195,600	183,50	35 892,60
	W		195,6		195,600		
19	M	2	LN- lemový nákrůžek PE D 90 s otočnou přírubou DN 80	kus	8,000	804,00	6 432,00
20	M	3	el. PE spojka d 90	kus	20,000	315,00	6 300,00
21	M	4	el. T kus PE DN 90	kus	3,000	745,00	2 235,00
22	M	5	Odvzdušňovací ventil	kus	1,000	18 520,00	18 520,00
23	M	6	Šrouby nerez, matice mosaz, těsnění	kus	1,000	7 500,00	7 500,00
24	M	7	Přírubový T-kus DN 80/80	kus	3,000	2 356,00	7 068,00
25	M	8	Šoupě DN 80	kus	3,000	3 755,00	11 265,00
26	M	9	Zemní zákopová souprava teleskopická	kus	3,000	1 452,00	4 356,00
27	M	10	Poklop šoupátkový	kus	3,000	1 005,50	3 016,50
28	M	11	TP DN 80 dl. 200 mm	kus	2,000	1 888,00	3 776,00
29	M	12	Patkové koleno PP DN 80	kus	2,000	2 147,00	4 294,00
30	M	13	Hydrant podzemní DN 80	kus	2,000	15 233,00	30 466,00
31	M	14	Poklop hydrantový	kus	2,000	2 225,00	4 450,00
32	M	15	Podkladová deska pod poklop (tvárnice)	kus	5,000	356,00	1 780,00
33	M	16	Signalizační vodič	m	195,600	28,00	5 476,80
34	M	17	Označník + tabulka+sloupek	kus	2,000	1 856,00	3 712,00
35	K	871241141	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 90 x 8,2 mm	m	195,600	189,00	36 968,40
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	195,600	28,50	5 574,60
36	K	892241111a	Montáž tvarovek a příslušenství	kpl	1,000	38 220,00	38 220,00
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	195,600	26,50	5 183,40
39	K	NAP	Napojení na stávající vodovod D+M	kpl	1,000	20 550,00	20 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 233,00
51	K	919111223	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živ. krytu	m	26,000	123,50	3 211,00
	vv		12,5+12,5+1		26,000		
52	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	26,000	164,50	4 277,00
	vv		26		26,000		
53	K	919735114	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	26,000	182,50	4 745,00
	vv		26		26,000		
D 997			Přesun sutě				12 000,51
54	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,450	232,50	2 197,13
	vv		9,45		9,450		
55	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,500	232,50	1 278,75
	vv		5,5 "kamenivo"		5,500		
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,950	1 255,00	4 957,25
	vv		3,95		3,950		
57	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	9,450	377,50	3 567,38
	vv		9,45		9,450		
D 998			Přesun hmot				65 496,80
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	287,898	227,50	65 496,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rostěnice - zasilování lokality
Objekt:
SO - 03 - Komunikace

KSO:
Místo: Rostěnice - Zvonovice

Zadavatel:
Obec Rostěnice - Zvonovice

Uchazeč:
EDMA s.r.o.

Projektant:
Kamil Marhefka

Zpracovatel:
Kamil Marhefka

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 2. 2025

IČ:
DIČ:

IČ: 25558391
DIČ: CZ25558391

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		2 945 968,50	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 945 968,50	21,00%	618 653,39
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 564 621,89

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Rostěnice - zasíťování lokality	Datum:	3. 2. 2025
Objekt:	SO - 03 - Komunikace	Projektant:	Kamil Marhefka
Místo:	Rostěnice - Zvonovice	Zpracovatel:	Kamil Marhefka
Zadavatel:	Obec Rostěnice - Zvonovice		
Uchazeč:	EDMA s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	2 945 968,50
HSV - Práce a dodávky HSV	2 945 968,50
1 - Zemní práce	1 040 641,96
2 - Zakládání	68 968,68
5 - Komunikace pozemní	1 187 943,45
8 - Trubní vedení	63 926,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	206 562,50
997 - Přesun sutě	18 230,38
998 - Přesun hmot	359 695,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rostěnice - zasilování lokality

Objekt:

SO - 03 - Komunikace

Místo:

Rostěnice - Zvonovice

Datum:

3. 2. 2025

Zadavatel:

Obec Rostěnice - Zvonovice

Projektant:

Kamil Marhefka

Uchazeč:

EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kamil Marhefka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 945 968,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 945 968,50

D 1

Zemní práce

1 040 641,96

73	K	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	42,500	166,00	7 055,00
	WV		1*42,5		42,500		
4	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	455,125	188,50	85 791,06
	WV		827,5*1,1*0,5 "odkop na sanaci "		455,125		
5	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	17,600	443,50	7 805,60
	WV		110*0,4*0,4 "drenáže"		17,600		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	455,125	74,50	33 906,81
	WV		455,125		455,125		
7	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	455,125	323,50	147 232,94
	WV		455,125		455,125		
59	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4 551,250	11,50	52 339,38
	WV		455,125*10		4 551,250		
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	455,125	46,50	21 163,31
	WV		455,125		455,125		
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	470,125	199,00	93 554,88
	WV		30*2,5*0,2		15,000		
	WV		827,5*1,1*0,5		455,125		
	WV		Součet		470,125		
10	M	58981122	recyklát betonový frakce 0/63(32,80)	t	893,238	321,50	287 176,02
	WV		470,125*1,9		893,238		
12	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	819,225	232,50	190 469,81
	WV		455,125*1,8		819,225		
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	455,125	35,50	16 156,94
	WV		455,125		455,125		
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	17,600	277,50	4 884,00
	WV		17,6 "drenáž"		17,600		
14	M	58343911	kamenivo drcené hrubé frakce 11/22	t	33,440	734,00	24 544,96
	WV		17,6*1,9		33,440		
15	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	900,000	22,50	20 250,00
	P		Poznámka k položce:				
	WV		vč. dovozu ornice z meziskládky				
			900		900,000		
16	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	900,000	18,50	16 650,00
	WV		900		900,000		
17	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	50,000	145,00	7 250,00
	WV		50		50,000		
18	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	827,500	29,50	24 411,25
	WV		827,5		827,500		

D 2

Zakládání

68 968,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	1 013,500	29,00	29 391,50
	W		30*2,2 "chodník"		66,000		
	W		827,5 "komunikace"		827,500		
	W		120 "drenáž"		120,000		
	W		Součet		1 013,500		
20	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	1 114,850	35,50	39 577,18
	W		1013,5*1,1		1 114,850		
	D	5	Komunikace pozemní				1 187 943,45
68	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	116,000	235,00	27 260,00
	W		25*2 "parkovací stání"		50,000		
	W		2,2*30 "chodník"		66,000		
	W		Součet		116,000		
66	K	564851114	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 180 mm	m2	677,850	285,00	193 187,25
	W		24,5 "park. stání invalidní"		24,500		
	W		637 "vozovka"		637,000		
	W		16,35"varovný sig. pás"		16,350		
	W		Součet		677,850		
61	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	677,850	354,00	239 958,90
	W		24,5 "park. stání invalidní"		24,500		
	W		637 "vozovka"		637,000		
	W		16,35"varovný sig. pás"		16,350		
	W		Součet		677,850		
77	K	565156101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	21,250	758,00	16 107,50
	W		0,5*42,5		21,250		
79	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	42,500	34,50	1 466,25
78	K	573211106	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	42,500	14,50	616,25
75	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,250	622,00	13 217,50
	W		42,5*0,5		21,250		
76	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	42,500	655,00	27 837,50
64	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	792,850	310,00	245 783,50
	W		16,35 "varovný signální pás"		16,350		
	W		65 "chodník"		65,000		
	W		25+24,5 "parkovací stání"		49,500		
	W		25 "park. stání bet. distanc.dlažba"		25,000		
	W		637 "vozovka kryt"		637,000		
	W		Součet		792,850		
33	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	49,500	412,00	20 394,00
	W		25+24,5 "parkovací stání"		49,500		
63	M	59245020	dlažba tvar obdelník betonova 200x100x80mm přírodní	m2	702,000	275,00	193 050,00
	W		65 "chodník"		65,000		
	W		637 "vozovka kryt"		637,000		
	W		Součet		702,000		
34	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	16,350	488,00	7 978,80
	W		16,35 "varovný signální pás"		16,350		
67	M	59245035	dlažba plošná distanční betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	25,000	411,50	10 287,50
	W		25		25,000		
69	K	ZP1	Zpomalovací práh komplet vč. konstrukce D+M	m2	52,500	3 150,00	165 375,00
	W		52,5		52,500		
74	K	ZP2	Opevnění svahu příkopu - lomový kámen do betonu	m2	5,100	4 985,00	25 423,50
	W		1,7*3		5,100		
	D	8	Trubní vedení				63 926,00
37	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 90 do 150 mm	m	110,000	35,00	3 850,00
	W		110		110,000		
38	M	ACO.53100125	ACO Flex PVC DN160 - drenážní trubka, žlutá, 50m	m	111,100	160,00	17 776,00
	W		110*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		111,100		
70	K	RN1	Liniový žlab DN 200 dl. 5,5m vč. přípojky PVC DN 200 dl. 7,5m	kpl	1,000	42 300,00	42 300,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				206 562,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	340,000	305,00	103 700,00
	VV		289+49+2		340,000		
40	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	49,000	148,00	7 252,00
	VV		49		49,000		
41	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	289,000	156,00	45 084,00
	VV		289		289,000		
43	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm PL	m	2,000	377,00	754,00
	VV		2		2,000		
71	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	30,000	271,50	8 145,00
	VV		30		30,000		
72	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	30,000	139,00	4 170,00
	VV		30		30,000		
47	K	919111223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živ. krytu	m	43,000	123,50	5 310,50
48	K	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	43,000	164,50	7 073,50
49	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 150 do 200 mm	m	43,000	182,50	7 847,50
51	K	DZ3	IZ5a začátek obytné zony 1000*750 mm D+M	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00
	VV		1		1,000		
52	K	DZ4	IZ5b konec obytné zony - 1000*750 mm D+M	kpl	1,000	4 750,00	4 750,00
	VV		1		1,000		
53	K	DZ7	Vodorovné dopr. invalidé značení D+M	kpl	1,000	3 950,00	3 950,00
80	K	DZ8	Směrový posun stáv. IZ4a o cca 50 m viz. PD	kpl	2,000	1 888,00	3 776,00
D 997			Přesun sutě				18 230,38
54	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,775	232,50	2 272,69
	VV		9,775		9,775		
56	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,775	1 255,00	12 267,63
	VV		9,775		9,775		
57	K	997241521	Vodorovné přemístění vybouraných hmot do 7 km	t	9,775	377,50	3 690,06
	VV		9,775		9,775		
D 998			Přesun hmot				359 695,53
65	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 468,145	245,00	359 695,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rostěnice - zasilřování lokality

Objekt:

SO - 04 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Rostěnice - Zvonovice

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel:

Obec Rostěnice - Zvonovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EDMA s.r.o.

IČ:

25558391

DIČ:

CZ25558391

Projektant:

Kamil Marhefka

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Kamil Marhefka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

335 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	335 000,00	21,00%	70 350,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

405 350,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rostěnice - zasilování lokality

Objekt:

SO - 04 - Ostatní náklady

Místo:

Rostěnice - Zvonovice

Datum:

3. 2. 2025

Zadavatel:

Obec Rostěnice - Zvonovice

Projektant:

Kamil Marhefka

Uchazeč:

EDMA s.r.o.

Zpracovatel:

Kamil Marhefka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

335 000,00

SN - Související náklady

335 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rostěnice - zasíťování lokality

Objekt:

SO - 04 - Ostatní náklady

Místo: Rostěnice - Zvonovice

Datum: 3. 2. 2025

Zadavatel: Obec Rostěnice - Zvonovice

Projektant: Kamil Marhefka

Uchazeč: EDMA s.r.o.

Zpracovatel: Kamil Marhefka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							335 000,00
D	SN	Související náklady					335 000,00
1	K	SN-0001	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00
	W		viz. PD :				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
2	K	SN-0002	Omezující přechodné dopravní značení po dobu výstavby	soubor	1,000	37 500,00	37 500,00
	W		viz. PD :				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
3	K	SN-0003	Vytyčení stavby dle dokumentace	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00
	W		viz. PD :				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
4	K	SN-0005	Vypracování geodetické dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě	kus	1,000	65 000,00	65 000,00
	W		1		1,000		
5	K	SN-0006	Zařízení staveniště-zřízení+provoz+odstranění (opl.,zábrany, sklad. ploch a obj. mobil. buňky,..)	kus	1,000	89 500,00	89 500,00
	W		viz. PD :				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
6	K	SN-0008	Kontrolní zkoušky dle ČSN (stat. zkouška zhutnění pláně - 4 ks)	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
	W		viz. PD :				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
7	K	SN-0015	Rozbor výkopku dle vyhl. 294/2005 Sb. příloha č.10, tabulka 10.1 a 10.2	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
	W		viz. PD :				
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		



683 03 Luleč 4-7
IČ: 25558391 IČ: CZ25558391
e-mail: edma@edma.cz