



SMLOUVA O DÍLO

na akci:

„Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **obec Sebranice**
Sídlo: č.p. 149, 679 31 Sebranice
Zastoupen: Mgr. Eva Škrabalová, starostka
tel.: +420 605 581 927
email: starosta.sebranice@seznam.cz
IČO: 00280917
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1361576309/0800

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **STAVKOM, spol. s r. o.**
Sídlo: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
Kontaktní místo: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
Zastoupen: Jaroslav Šafránek, jednatel společnosti
IČO: 41604041
DIČ: CZ699005473
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 2539
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Boskovice
Číslo účtu: 153213824/0300

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: Jaroslav Šafránek, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Vladimír Popelář, stavbyvedoucí

na straně druhé jako „zhotovitel“.



I. Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „**ZZVZ**“), v rámci projektu spolufinancovaného z programu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky s názvem „Podpora obnovy a rozvoje regionů“, podprogram 117D7620 Podpora obnovy a rozvoje venkova, výzva č. 1/2025/117D7620, s názvem akce „**Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice**“, pořadové číslo: **143246** (dále jen jako „**projekt**“), mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

II. Předmět smlouvy, dílo

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo, jak je toto definováno níže v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost a předá ho objednateli za podmínek stanovených a specifikovaných v této smlouvě.
- 2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem jsou **stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice** (dále jen „**dílo**“).
Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek (včetně veškeré dokumentace), prací, konstrukcí a zkoušek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a předání díla objednateli.
- 2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací pro stavební povolení vypracovanou společností Ing. Ilona Janíková s. r. o., sídlem Újezd u Boskovic 118, 680 01 Boskovice, IČO 29236789, odpovědným hlavním projektantem: Ing. Ilonou Janíkovou, osvědčení o autorizaci č. 1004979 (dále jako „**projektová dokumentace**“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jako „**položkový rozpočet**“), které tvoří přílohy č. 3 a 4 zadávací dokumentace, a které byly zhotoviteli předány společně se zadávací dokumentací k veřejné zakázce.
- 2.5. Projektová dokumentace je závaznou specifikací díla, avšak není s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou).
- 2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat.
- 2.7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, obecně závaznými pravidly či pokyny poskytovatele dotace, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je – li tento vykonáván.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat a plnit dané podmínky následujících závazných veřejnoprávních rozhodnutí:

Stavební povolení, vydané Městským úřadem Boskovice, odbor výstavby a územního plánování ze dne 21. 10. 2024, č.j. DMBO 62237/2024, které je přílohou č. 5 zadávací dokumentace k veřejné zakázce.

2.9. Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

- a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při předání a převzetí díla,
- b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení díla,
- c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel),
- e) to, že na stavenišť mohou kromě zhotovitele a jeho zaměstnanců nebo jiných osob ve smluvním vztahu se zhotovitelem vstoupit jen objednatel a jím pověřené osoby a osoby k tomu oprávněné ze zákona nebo na jeho základě,
- f) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů,
- g) projednání a obstarání právního titulu k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.),
- h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie, vody a zdroje jiných energií prostřednictvím odběrných zařízení, a to v místech, které určí objednatel.,
- i) odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a veškerého dalšího odpadu vzniklého při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání objednateli doloží příslušnými doklady,
- j) uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (pozemní komunikace vč. chodníků, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- k) uvedení veškerých pozemků dotčených prováděním díla a majetku třetích osob umístěného na těchto pozemcích do původního stavu, pokud nejsou úpravy těchto pozemků předmětem díla,
- l) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními dotčených subjektů, oznámení zahájení stavebních prací např. správci sítí apod.,
- m) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů vztahujících se k předmětu díla,
- o) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (případně s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené dokumentaci);
- p) geodetické zaměření stavby;
- q) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: **do 5 dnů** od uzavření této smlouvy

Termín zahájení prací: **do 5 dnů** po předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla: nejpozději **do 4 měsíců** ode dne předání staveniště zhotoviteli

Termín provedení díla je stanoven dle podmínek poskytovatele dotace.

- 3.2. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.
- 3.3. Místo plnění díla je k. ú. Sebranice u Boskovic, p. č. stav. 25.
- 3.4. V případě, že při provádění díla nastanou objektivní klimatické okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně písemně informovat objednatele a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídit zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla o dobu, po kterou objektivní klimatické okolnosti odůvodňovaly přerušování prací na díle. V případě přerušování prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů. Klimatickými okolnostmi, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, se myslí počasí, za kterého nelze dodržet technologický postup výstavby, a vnější přírodní (povětrnostní, atmosférické) vlivy, které dočasně znemožňují zhotoviteli realizovat dílo smlouveným způsobem, např. dlouhodobý déšť, přívalové deště, krupobití, sněžení, mraz. Konkretizace klimatických okolností, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, musí být uvedena v oznámení zhotovitele a ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.

IV.

Cena díla

- 4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.

Cena za dílo činí:

Cena bez DPH	6.708.891,98 Kč
DPH	1.408.867,32 Kč
Cena včetně DPH	8.117.759,30 Kč

- 4.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

na kompletní provedení díla bez vad a nedodělků.

- 4.4. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání této smlouvy. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.
- 4.5. Cenu za dílo a jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu je možné změnit pouze z důvodů uvedených v tomto článku Smlouvy.
 - a) Cena za dílo a jednotkové ceny budou upraveny v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně sazby DPH, a to pouze v částce odpovídající DPH a pouze v souladu se změnou sazby DPH.
- 4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy, postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ, resp. „Metodickým pokynem poskytovatele dotace pro výběr dodavatelů k veřejné zakázce malého rozsahu (VZMR) a k podlimitní či nadlimitní zakázce příjemce, který není zadavatelem dle § 4 ZZVZ“ (dále jen „**Pokyn**“). Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve sjednány dodatkem k této smlouvě, teprve potom realizovány. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.
- 4.7. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel na základě písemného požadavku objednatele podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ, resp. s Pokynem. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

V.

Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po objednateli uhrazení zálohy požadovat.
- 5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě objednatelem písemně schváleného oceněného písemného soupisu prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol. Bez tohoto dokladů je faktura neúplná.
- 5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po

měsíci, za který je zjišťovací protokol zpracován. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.

- 5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zhotoviteli.
- 5.5. Doba splatnosti faktur je **30 kalendářních dnů** ode dne doručení faktury objednateli, bez ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.
- 5.6. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského zákoníku. DPH bude uvedeno podle platných daňových předpisů. Faktura musí vedle těchto povinných náležitostí být označena „Hrazeno z MMR“ a dále obsahovat:
- název a registrační číslo projektu (tj. „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranic“, pořadové číslo: 143246);
 - jako přílohu objednatelem odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol.
- 5.7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu dodavatele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.
- 5.9. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, resp. Pokynu.
- 5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.
- 5.11. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději poslední den termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně deset pracovních dnů předem objednatele k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u převjímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.
- 6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:
- a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - b) identifikační údaje o díle,
 - c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele převjíká,
 - e) soupis příloh,
 - f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo řízení o povolení záměru,
 - g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělky,
 - h) jmenovitý seznam účastníků převjímacího řízení,
 - i) určení místa a času předání a převzetí díla;
 - j) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělkami, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
 - k) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.
- 6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo řízení o povolení záměru budou zaneseny do dokumentace skutečného provedení stavby na náklady zhotovitele, a to nejpozději v termínu pro provedení díla dle této smlouvy.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělky, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě dle předchozí věty uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, kterým dojde k předání a převzetí díla s výhradou odstranění vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany

objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.

- 6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol.
- 6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 6.10. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 6.11. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VII. Vlastnictví

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VIII. Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č.

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

- 8.3. Zhotoviteli je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla dle této smlouvy v termínu dle této smlouvy. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru objednatele a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o BOZP**“), při realizaci stavby zajistit zejména zákonem stanovené:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.
- Další minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, které je zhotovitel povinen dodržovat, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho přílohách (dále jen „**NV**“).
- 8.5. Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP.
- 8.6. Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel je na své náklady zejména povinen zajistit:
- a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně; zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně prověřovat,
 - b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,
 - c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné ochranné pracovní pomůcky,
 - d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - e) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení materiálů – zejména viz přílohy k NV),
 - f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona

o BOZP.

- 8.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami.
- 8.8. Dále je zhotovitel povinen:
- a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,
 - b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností,
- 8.9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen neprodleně o tomto informovat objednatele a zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.10. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.
- 8.11. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 8.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 8.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést při provádění stavby stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě ve smyslu § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a další podmínky způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 8.14. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě objednateli.
- 8.15. Záznamy do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou oprávněni provádět stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických činností. Záznamy jsou dále oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka nebo dozor projektanta, jsou-li takové dozory vykonávány, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, a další osoby, které mohou vykonávat kontrolu podle jiných právních předpisů. Zápisy ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažují za změnu této smlouvy.
- 8.16. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.

- 8.17. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě. Schválení komponent a materiálů dle tohoto odstavce nezavazuje zhotovitele povinnosti provést dílo řádně, jakož i odpovědnosti z poskytnuté záruky.
- 8.18. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
- 8.19. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne sepiše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do písemného zápisu.
- 8.20. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního stavu realizace díla.
- 8.21. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 8.22. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 8.21. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 8.23. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 8.24. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 8.25. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, která

nebude kratší než 7 dnů od doručení výzvy objednateli, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

- 8.26. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.
- 8.27. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 8.28. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.
- 8.29. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude prosté vad.
- 9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**.
- 9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělký, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělký do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšší najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 9.5. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařízení, předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena. V případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele, má objednatel právo od smlouvy

odstoupit.

- 9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady a začít s jejich odstraňováním nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, ledaže ze smlouvy vyplývá termín dřívější. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 9.11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, sjednají lhůtu pro odstranění oznámených vad obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí lhůty uvedené v odst. 9.13 smlouvy.
- 9.12. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
- označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 9.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítáním s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na poskytnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za jakost pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou zhotovitelem třetí osobě (zejména objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 10.000.000,- Kč.

- 10.2. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 10.1 tohoto článku smlouvy.
- 10.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „**pojistná smlouva**“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne uzavření této smlouvy a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 10.4. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 10.6. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.
- 10.7. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/újmu způsobenou třetím osobám v rozsahu pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající výši plnění poskytovaného poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat pojištění poddodavatelů.
- 10.8. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti s ním anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.9. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěných na těchto pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených prováděním díla a na majetku třetích osob, umístěného na těchto pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou finanční náhrady.
- 10.10. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepíše smluvní strany zápis.

XI.

Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

- 11.1. Není požadováno.

XII.

Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení termínu provedení díla se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele.
- 12.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez výhrad, případně s výhradou odstranění vad a nedodělků nebránících užití díla.
- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní vady oznámené v záruční době v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.11 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě dle odst. 8.4 až 8.8 této Smlouvy, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných koordinátorem BOZP nebo porušení ustanovení odst. 8.2 nebo 8.16 Smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP nebo ustanovení odst. 8.2 nebo 8.16 Smlouvy.
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 10.1 této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém bude trvat k porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIV. odst. 14.3 smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.10. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním svých finančních závazků svým poddodavatelům dle čl. V. odst. 5.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbujuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XIII.

Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy.
- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když:
- a) zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 kalendářních dní;
 - b) zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt;
 - c) i přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části;
 - d) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;
 - f) zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň;
 - g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;
 - h) zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla.
- 13.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od

smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV. Poddodavatelé

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele (ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 14.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy.
- 14.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, kteří mu poskytl plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XV.

Platnost a účinnost smlouvy

- 15.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li dále sjednáno jinak.

XVI.

Závěrečná ustanovení

- 16.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen „**nabídka zhotovitele**“), kterou v postavení účastníka podal do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k veřejné zakázce včetně všech jejích příloh.
- 16.2. Jestliže ze zadávací dokumentace k veřejné zakázce nebo nabídky zhotovitele vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je dodržet, jsou-li pro objednatele výhodnější.
- 16.3. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh. V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.

- 16.4. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace týkající se této smlouvy.
- 16.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.6. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví této smlouvy.
- 16.7. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 16.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 16.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 16.10. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 16.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 16.12. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.
- 16.13. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.
- 16.14. Tato smlouva včetně příloh je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. Smlouva může být uzavřena rovněž v elektronické podobě.
- 16.15. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

- 16.16. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
- 16.17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 16.18. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na zastupitelstvu obce, konaném dne 13. 6. 2025.

XVII. Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Sebranicích, dne viz e. podpis

V Boskovicích, dne: viz el. podpis

.....
Mgr. Eva Škrabalová
starostka obce Sebranice

za objednatele

.....
Jaroslav Šafránek
jednatel společnosti

za zhotovitele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **500176** **Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice**

Zadavatel **Obec Sebranice** IČO: **00280917**
 149 DIČ:
 67931 **Sebranice-Sebranice**

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.** IČO: **41604041**
 Nádražní 1332/32 DIČ: **CZ699005473**
 680 01 **Boskovice**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 318 773,03
PSV			1 945 190,09
MON			4 207,54
Vedlejší náklady			150 000,00
Ostatní náklady			70 000,00
Celkem			4 488 170,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 488 170,66 CZK
Základní DPH	21 %	942 516,00 CZK

Zaokrouhlení **0,34** CZK

Cena celkem s DPH **5 430 687,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	5
00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	220 000,00	46 200,00	266 200,00	5
	Stavební objekt			0,00		
01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ	0,00	3 900 964,27	819 202,50	4 720 166,77	87
01A	Stavební řešení	0,00	3 900 964,27	819 202,50	4 720 166,77	87
02	Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody	0,00	367 206,39	77 113,34	444 319,73	8
02	Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody	0,00	367 206,39	77 113,34	444 319,73	8
Celkem za stavbu		0,00	4 488 170,66	942 515,84	5 430 686,50	100

Popis stavby: 500176 - Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: 01 - Stavební úpravy ZŠ a MŠ

Popis rozpočtu: 01A - Stavební řešení

V rozpočtu nejsou započteny náklady na:

- demontáže a dodávky nových instalací - elektroinstalací, zdravotnických instalací a topení
- zednické výpomoci pro instalace
- chráničky a prostupy pro instalace

Popis objektu: 02 - Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody

Popis rozpočtu: 02 - Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody

Náklady na demolici stávajícího oplocení a technické místnosti jsou započteny v rozpočtu 01A.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			9 165,15	0,2
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			9 529,62	0,2
13	Hloubené vykopávky	HSV			22 905,98	0,5
16	Přemístění výkopku	HSV			29 868,71	0,7
17	Konstrukce ze zemin	HSV			2 165,62	0,0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			10 247,73	0,2
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			8 670,98	0,2
27	Základy	HSV			59 168,43	1,3
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			50 110,20	1,1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			349 176,92	7,8
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stočky	HSV			4 687,26	0,1
34	Stěny a příčky	HSV			56 887,48	1,3
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			34 404,68	0,8
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			148 233,36	3,3
43	Schodiště	HSV			5 013,67	0,1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			57 293,60	1,3
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			65 424,51	1,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			146 280,90	3,3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			179 486,80	4,0

63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			203 883,68	4,5
64	Výplně otvorů	HSV			48 360,70	1,1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			30 348,15	0,7
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			15 000,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			7 705,25	0,2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			754,50	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			45 164,19	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 894,57	0,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			81 155,03	1,8
97	Prorážení otvorů	HSV			77 101,76	1,7
98	Demolice	HSV			129 351,08	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			98 736,50	2,2
711	Izolace proti vodě	PSV			165 347,68	3,7
712	Živičné krytiny	PSV			111 032,23	2,5
713	Izolace tepelné	PSV			118 927,31	2,6
725	Zařizovací předměty	PSV			26 425,78	0,6
728	Vzduchotechnika	PSV			1 108,45	0,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			74 060,40	1,7
763	Dřevostavby	PSV			13 133,51	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			93 964,29	2,1
765	Krytiny tvrdé	PSV			8 797,07	0,2

766	Konstrukce truhlářské	PSV			484 615,12	10,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			197 256,49	4,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			111 905,22	2,5
776	Podlahy povlakové	PSV			68 898,23	1,5
781	Obklady keramické	PSV			149 025,01	3,3
783	Nátěry	PSV			1 457,18	0,0
784	Malby	PSV			33 392,67	0,7
787	Zasklívání	PSV			6 984,05	0,2
798	Vnitřní vybavení	PSV			278 859,40	6,2
M21	Elektromontáže	MON			4 207,54	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			301 596,02	6,7
VN	Vedlejší náklady	VN			150 000,00	3,3
ON	Ostatní náklady	ON			70 000,00	1,6
Cena celkem					4 488 170,66	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				150 000,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
3	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 25/ I
4	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
5	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
Díl: ON		Ostatní náklady				70 000,00		
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 25/ I
8	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
Celkem						220 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 13		Hloubené vykopávky	22 108,58					
1	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu -0,600 : 0,4*0,6*2,12 -0,810 : 0,9*(0,5*(1,555+2,475)+0,375*0,3) -1,350 : 1,2*0,6*2,67-1*0,5*2,67+1,15*0,6*6,275 Konec provozního součtu 20% ručně : 7,3407*0,8	m3	5,87256	919,60	5 400,41	800-1	RTS 25/ I
2	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepvost, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu -0,600 : 0,4*0,6*2,12 -0,810 : 0,9*(0,5*(1,555+2,475)+0,375*0,3) -1,350 : 1,2*0,6*2,67-1*0,5*2,67+1,15*0,6*6,275 Konec provozního součtu 20% ručně : 7,3407*0,8*0,3	m3	1,76177	398,40	701,89	800-1	RTS 25/ I
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek WC 2x, umývárna, chodba 2x, šatna kuchyně : (15,04+10,58)*0,09 Začátek provozního součtu -0,600 : 0,4*0,6*2,12 -0,810 : 0,9*(0,5*(1,555+2,475)+0,375*0,3) -1,350 : 1,2*0,6*2,67-1*0,5*2,67+1,15*0,6*6,275 Konec provozního součtu 20% ručně : 7,3407*0,2 drenáž podél základů : 0,2*(6,875+5,25)	m3	6,19894	2 582,10	16 006,28	800-1	RTS 25/ I
Díl: 16		Přemístění výkopku	16 160,12					
4	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy : 5,87256+6,19894 zásyp : -2,9585	m3	9,11300	253,90	2 313,79	800-1	RTS 25/ I
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, WC 2x, umývárna, chodba 2x, šatna kuchyně : (15,04+10,58)*0,09 zásyp : 2,9585*2	m3	8,22280	381,70	3 138,64	800-1	RTS 25/ I
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, WC 2x, umývárna, chodba 2x, šatna kuchyně : (15,04+10,58)*0,09	m3	2,30580	337,50	778,21	800-1	RTS 25/ I
7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4 WC 2x, umývárna, chodba 2x, šatna kuchyně : (15,04+10,58)*0,09 zásyp : 2,9585	m3	5,26430	1 107,20	5 828,63	800-1	RTS 25/ I
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů výkopy : 5,87256+6,19894 zásyp : -2,9585	m3	9,11300	450,00	4 100,85	800-1	RTS 25/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemin	2 165,62					
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, drenáž podél základů : 0,244*(6,875+5,25)	m3	2,95850	732,00	2 165,62	800-1	RTS 25/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	6 700,32					
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhuštěním - ručně vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. WC 2x, umývárna, chodba 2x, šatna kuchyně : (15,04+10,58) podkladní beton přístavba : (17,59+11,13) PDL1,2,3 : (7+8,05+3,17+10,16)	m2	82,72000	81,00	6 700,32	800-1	RTS 25/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry	8 670,98					
11	212312111R00	Lože pro trativody z betonu prostého Včetně vyčištění dna rýh, drenáž podél základů : 0,022*(6,875+5,25)	m3	0,26675	4 134,50	1 102,88	800-2	RTS 25/ I
12	212561111R00	Výplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 4-16 mm do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně, drenáž podél základů : 0,137*(6,875+5,25)	m3	1,66113	1 860,80	3 091,03	800-2	RTS 25/ I
13	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože drenáž podél základů : (6,875+5,25)	m	12,12500	42,70	517,74	827-1	RTS 25/ I
14	212753511R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, , s jedním spojem	kus	2,00000	27,00	54,00	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drenáž podél základů : 2		2,00000				
15	212971110R00	Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami, drenáž podél základů : 1,65*(6,875+5,25)	m2	20,00625	54,80	1 096,34	800-2	RTS 25/ I
16	21-01	D+M zaústění drenáže do kanalizace nebo vsaku, vč. zemních prací	kus	2,00000	862,50	1 725,00		Vlastní
17	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m drenáž podél základů : (6,875+5,25)*1,015	m	12,30688	50,00	615,34	SPCM	RTS 25/ I
18	28611326.AR	Zátka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; DN = 100 drenáž podél základů : 2*1,015	kus	2,03000	80,10	162,60	SPCM	RTS 25/ I
19	69365997R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; plošná hmotnost = 300 g/m2 drenáž podél základů : 1,65*(6,875+5,25)*1,055	m2	21,10659	14,50	306,05	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 27		Základy				47 303,27		
20	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, -0,310 : 0,25*(1,505+2,625+3,125+0,45) -0,850 : 0,5*(2,57+6,375)	m2	6,39875	2 867,80	18 350,34	801-1	RTS 25/ I
21	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. -0,600 : 0,25*0,6*2,12 -0,810 : 0,5*0,5*(1,555+2,475+3,625)+0,75*0,375*0,3 -1,350 : 0,5*0,6*(2,67+6,275)	m3	4,99963	3 918,90	19 593,05	801-1	RTS 25/ I
22	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, -0,600 : 0,1*2*2,12 -0,810 : 0,1*2*(1,555+2,475+3,625)+0,5*(0,375+0,3) -1,350 : 0,1*2*(2,67+6,275)	m2	4,08150	928,20	3 788,45	801-1	RTS 25/ I
23	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 4,08150	m2	4,08150	202,10	824,87	801-1	RTS 25/ I
24	274361821R00	Výztuž a svařované síť základových pasů výztuž, z oceli 10505, , Začátek provozního součtu -0,310 : 0,25*(1,505+2,625+3,125+0,45) -0,850 : 0,5*(2,57+6,375) Konec provozního součtu 6,39875/0,25*3*0,89*1,1/1000	t	0,07517	63 144,30	4 746,56	821-1	RTS 25/ I
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				50 110,20		
25	281606113R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky 600 mm, beztlakovou injektáží	m	14,00000	3 579,30	50 110,20	801-4	RTS 25/ I
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				346 637,50		
26	310238211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 103-106 : 0,665*0,3*1,18	m3	0,23541	7 843,20	1 846,37	801-4	RTS 25/ I
27	310239211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení 109 : 0,3*(1,165*1,5+0,95*2,06+1,18*1,79*2) 106 : 0,3*(0,9*2,05+1,18*2,09)	m3	3,67203	7 379,60	27 098,11	801-4	RTS 25/ I
28	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 5,15 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,52 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, štiny : 7,47+3,61+2,15	m2	13,23000	2 657,50	35 158,73	801-1	RTS 25/ I
29	311237655R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 500 mm, , charakteristická pevnost v tlaku f _k = 1,70 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,11 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, 2,5*(3,575+3,375+1,505-0,45*2) -0,75*0,5*2 -0,25*1*2 2,75*(2,555+6,78+2,17) -1,95*2,05-2*1,625-1,75*2 -0,25*(2,5*2+2,25)	m2	36,71625	5 687,00	208 805,31	801-1	RTS 25/ I
30	311271175R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku f _k = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m2.K atika SCH1 : 0,45*(5,12+2,575)	m2	3,46275	1 550,30	5 368,30	801-1	RTS 25/ I
31	317167122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.	kus	1,00000	586,50	586,50	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1		1,00000				
32	317167123R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	4,00000	659,80	2 639,20	801-1	RTS 25/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.						
		4		4,00000				
33	317167125R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000	825,80	1 651,60	801-1	RTS 25/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.						
		1+1		2,00000				
34	317167210R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	10,00000	630,70	6 307,00	801-1	RTS 25/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.						
		2*5		10,00000				
35	317167215R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	1 620,40	8 102,00	801-1	RTS 25/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.						
		5		5,00000				
36	317167216R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	10,00000	2 004,20	20 042,00	801-1	RTS 25/ I
		Včetně: - podepření plochých překladů v montážním stavu, - dodávky překladů.						
		2*5		10,00000				
37	317238111R00	Překlady keramické nadezdívka tlakové zóny plochých překladů šířky 115 mm	m	6,50000	431,20	2 802,80	801-1	RTS 25/ I
		2*2+1,25*2		6,50000				
38	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	9,25000	173,00	1 600,25	801-1	RTS 25/ I
		1*2+2,5*2+2,25		9,25000				
39	317234410RT2	Výzdívka mezi nosníky cementovou	m3	0,39159	12 150,20	4 757,90	801-4	RTS 25/ I
		jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 101-102 : 2,45*0,11*0,14*3 106-107 : 2,9*0,2*0,16*3		0,11319 0,27840				
40	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140	t	0,14014	56 417,00	7 906,28	801-4	RTS 25/ I
		bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr, 101-102 : 2,45*4*14,3/1000		0,14014				
41	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160	t	0,20764	57 624,50	11 965,15	801-4	RTS 25/ I
		bez zazdění hlav, s napezáním nosníků na potřebný rozměr, 106-107 : 2,9*4*17,9/1000		0,20764				
Díl: 34		Stěny a příčky				42 701,36		
42	342247522R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	8,04750	1 001,60	8 060,38	801-1	RTS 25/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 2,12*1,425 2,2*(2,4-0,845) 1,4*2,37 -0,7*2 -0,25*1,25		3,02100 3,42100 3,31800 -1,40000 -0,31250				
43	342247532R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu	m2	13,81125	1 285,10	17 748,84	801-1	RTS 25/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 2,5*(2,475) 2,75*(1,51+3,17-0,125)+2,25*1,18+3*1,045 -1,545*2*2-0,8*2*2 -0,25*(2*2+1,25)		6,18750 18,31625 -9,38000 -1,31250				
44	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	30,34000	200,50	6 083,17	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. 2,5*2+2,75*2+3*4+2,12*2+2,2+1,4		30,34000				
45	346244311R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm	m2	9,38250	929,30	8 719,16	801-1	RTS 25/ I
		104 : 1,35*(0,9+0,15)+0,15*0,9 107 : 1,35*(1,545+2,37+0,15*2)+0,15*(1,545+2,37) 111 : 1,35*(0,9+0,15)+0,15*0,9		1,55250 6,27750 1,55250				
46	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	1,61400	1 294,80	2 089,81	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jakýmkoliv cihlami, 101-102 : 2,45*0,14*2 106-107 : 2,9*0,16*2			0,68600 0,92800			

Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce	34 404,68					
47	342012221RT1	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	2,84000	1 088,50	3 091,34	801-1	RTS 25/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

108-109 : 2,9*1,6-0,9*2

2,84000

48	342090121R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 75 mm, 1 x opláštěné	kus	1,00000	2 540,20	2 540,20	801-1	RTS 25/ I
		108-109 : 1			1,00000			

49	342091082R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za plochy nad 2 do 5 m2	m2	2,84000	96,70	274,63	801-1	RTS 25/ I
		108-109 : 2,9*1,6-0,9*2			2,84000			

50	416021125R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, standard, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	18,36000	991,70	18 207,61	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
101,102 : 6,5+11,86

18,36000

51	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm	m2	7,57000	1 028,20	7 783,47	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
STR1 : (4,32+3,25)

7,57000

52	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	7,57000	96,70	732,02	801-1	RTS 25/ I
		STR1 : (4,32+3,25)			7,57000			

53	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	18,36000	96,70	1 775,41	801-1	RTS 25/ I
		101,102 : 6,5+11,86			18,36000			

Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce	148 233,36					
54	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	6,25380	4 652,00	29 092,68	801-1	RTS 25/ I

55	411351101RT4	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm, zřízení	m2	33,95000	1 249,50	42 420,53	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

s pomocným lešením

SCH1 : 5,72+16,37+11,86

33,95000

56	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy včetně podpěrné konstrukce , odstranění	m2	33,95000	268,50	9 115,58	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 33,95000			33,95000			

57	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení	m	13,92000	740,70	10 310,54	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením						
		SCH1 : 28,03-6,97-7,14			13,92000			

58	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění	m	13,92000	151,50	2 108,88	801-1	RTS 25/ I
		s pomocným lešením						
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 13,92000			13,92000			

59	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,62538	65 602,40	41 026,43	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	-----------

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

SCH1 : 44,67*0,14*0,1

0,62538

60	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	0,64995	5 298,90	3 444,02	801-1	RTS 25/ I
		0,28*0,25*(3,125*2+2,475+0,28*2)			0,64995			

61	417351115R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	2,18125	625,30	1 363,94	801-1	RTS 25/ I
		0,25*(3,125*2+2,475)			2,18125			

62	417351116R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	2,18125	156,30	340,93	801-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,18125			2,18125			

63	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou pálenou bez izolace výšky 249 mm	m	9,72500	581,10	5 651,20	801-1	RTS 25/ I
		(3,125*2+2,475+0,28*2+0,07*2+0,15*2)			9,72500			

64	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,05200	64 589,00	3 358,63	801-1	RTS 25/ I
		Včetně distančních prvků.						
		0,28*0,25*(3,125*2+2,475+0,28*2)*0,08			0,05200			

		0,28*0,25*(3,125*2+2,475+0,28*2)*0,08		0,05200				
Díl: 43		Schodiště				5 013,67		
65	434121425R00	Osazení schodišťových stupňů železobetonových na desku broušených nebo leštěných	m	1,50000	1 092,10	1 638,15	801-1	RTS 25/I

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vstup do 109 : 1,5		1,50000				
66	59373756R	stupeň schodišťový betonový; nosný; l = 150,0 cm; š = 35,0 cm; h = 14,5 cm	kus	1,01000	3 342,10	3 375,52	SPCM	RTS 25/ I
		vstup do 109 : 1,01		1,01000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				146 280,90		
67	601021143RT2	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	29,85000	277,10	8 271,44	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		Včetně pomocného lešení.						
		108,9 : (11,12+18,73)		29,85000				
68	601021191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	29,85000	69,20	2 065,62	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		108,9 : (11,12+18,73)		29,85000				
69	602021142RT2	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	125,60970	213,50	26 817,67	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		stávající zdvo :						
		101 : 2,55*2,735-1,95*2,05		2,97675				
		102 : 2,6*(4,02*2+2,95*2)-1,95*2,05-0,885*0,87*2-0,9*2-1,6*(0,625+1,2)+(0,25+0,35)*(0,865+0,87*2)		27,54960				
		103 : 2,55*(5,29+1,5)-0,2*1,56-0,95*2,06-1,18*1,79*2-1,18*2,92		7,37550				
		104 : 2,55*2,145-0,9*1,6		4,02975				
		105 : 0,95*(0,9+0,36)		1,19700				
		106 : 0,6*(0,15*2+0,085+0,36+0,29)+2,6*0,61		2,20700				
		107 : 1*(3,27*2+3,8*2-2,4)-0,58*1,06*2+0,4*(0,58+1,06*2)*2		12,67040				
		109 : 2,6*0,17+(2,6+2,31)/2*10,58*2+2,31*(0,27+0,075)-1,18*1,79*2-0,95*2,06-1,165*1,56*3-1,45*2-0,6*0,6*4-1*2		35,21315				
		110 : 2,31*(2,475+0,27)		6,34095				
		zazdívký :						
		103-106 : 0,665*2*1,18		1,56940				
		109 : 2*(1,165*1,5+0,95*2,06+1,18*1,79*2)		15,85780				
		106 : 2*(0,9*2,05+1,18*2,09)		8,62240				
70	602021191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	125,60970	76,30	9 584,02	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		stávající zdvo :						
		101 : 2,55*2,735-1,95*2,05		2,97675				
		102 : 2,6*(4,02*2+2,95*2)-1,95*2,05-0,885*0,87*2-0,9*2-1,6*(0,625+1,2)+(0,25+0,35)*(0,865+0,87*2)		27,54960				
		103 : 2,55*(5,29+1,5)-0,2*1,56-0,95*2,06-1,18*1,79*2-1,18*2,92		7,37550				
		104 : 2,55*2,145-0,9*1,6		4,02975				
		105 : 0,95*(0,9+0,36)		1,19700				
		106 : 0,6*(0,15*2+0,085+0,36+0,29)+2,6*0,61		2,20700				
		107 : 1*(3,27*2+3,8*2-2,4)-0,58*1,06*2+0,4*(0,58+1,06*2)*2		12,67040				
		109 : 2,6*0,17+(2,6+2,31)/2*10,58*2+2,31*(0,27+0,075)-1,18*1,79*2-0,95*2,06-1,165*1,56*3-1,45*2-0,6*0,6*4-1*2		35,21315				
		110 : 2,31*(2,475+0,27)		6,34095				
		zazdívký :						
		103-106 : 0,665*2*1,18		1,56940				
		109 : 2*(1,165*1,5+0,95*2,06+1,18*1,79*2)		15,85780				
		106 : 2*(0,9*2,05+1,18*2,09)		8,62240				
71	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	17,75000	71,60	1 270,90	801-1	RTS 25/ I
		kteřé se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		ocelové zárubně : (0,9+0,7+1,97*4)*0,2+(0,7+0,8*2+1,97*6)*0,225		5,07300				
		okna a dveře : 0,75*0,5*2+1,105*1,5+1,105*2,41+1,94*1,565+1,89*2,02+0,865*0,87		12,67700				
72	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	27,13500	52,30	1 419,16	801-1	RTS 25/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		okna a dveře :		27,13500				
		(0,75+2*0,5)*2+1,105+2*1,5+1,105+2*2,41+1,94+2*1,565+1,89+2*2,02+0,865+2*0,87						
73	611421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	29,85000	152,60	4 555,11	801-4	RTS 25/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		108,9 : (11,12+18,73)		29,85000				
74	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	88,72110	497,50	44 138,75	801-1	RTS 25/ I
		pod obklad :						
		102 : (0,625+1,2)*1,6		2,92000				
		104 : 0,9*1,6		1,44000				
		105 : (0,9*2+1,385)*1,6		5,09600				
		106 : (1,05+1,99+1,705)*2		9,49000				
		107 : (3,27*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7)*1,6+2,37*1,2*2-0,58*0,45*2+0,48*0,45*2*2		27,59800				
		110 : (0,95+0,625)*1,6		2,52000				
		111 : (1,305*2+2,475*2-0,7)*2-0,75*0,45+0,25*0,45*2		13,60750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zazdívký :						
		103-106 : 0,665*2*1,18		1,56940				
		109 : 2*(1,165*1,5+0,95*2,06+1,18*1,79*2)		15,85780				
		106 : 2*(0,9*2,05+1,18*2,09)		8,62240				
75	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	51,48195	686,80	35 357,80	801-1	RTS 25/ I
		nové zdívo :						
		101 : (2,17+2,18+2,628)*2,55-1,95*2,05-1,75*2+0,23*(1,95+2,05*2)+0,22*(1,75+2*2)		12,95290				
		103 : (3,275+2,12+1,51+3,17)*2,55-2*1,625-1,75*2,05-0,7*2+0,15*(1,75+2,05*2)+0,22*(2+1,625*2)		19,48625				
		104 : (2,145+1,385)*2,55-0,7*2		7,60150				
		105 : 0,95*0,9		0,85500				
		110 : (1,695+2,475)*2,31-0,7*2-0,75*0,5+0,22*(0,75+0,5*2)		8,24270				
		111 : (1,305*2+2,475*2)*0,31		2,34360				
76	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých	m2	99,56010	84,40	8 402,87	801-4	RTS 25/ I
		stávající zdívo :						
		101 : 2,55*2,735-1,95*2,05		2,97675				
		102 : 2,6*(4,02*2+2,95*2)-1,95*2,05-0,885*0,87*2-0,9*2-1,6*(0,625+1,2)+(0,25+0,35)*(0,865+0,87*2)		27,54960				
		103 : 2,55*(5,29+1,5)-0,2*1,56-0,95*2,06-1,18*1,79*2-1,18*2,92		7,37550				
		104 : 2,55*2,145-0,9*1,6		4,02975				
		105 : 0,95*(0,9+0,36)		1,19700				
		106 : 0,6*(0,15*2+0,085+0,36+0,29)+2,6*0,61		2,20700				
		107 : 1*(3,27*2+3,8*2-2,4)-0,58*1,06*2+0,4*(0,58+1,06*2)*2		12,67040				
		109 : 2,6*0,17+(2,6+2,31)/2*10,58*2+2,31*(0,27+0,075)-1,18*1,79*2-0,95*2,06-1,165*1,56*3-1,45*2-0,6*0,6*4-1*2		35,21315				
		110 : 2,31*(2,475+0,27)		6,34095				
77	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	20,00000	112,10	2 242,00	801-1	RTS 25/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství		20,00000				
78	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků	m2	4,73750	455,00	2 155,56	801-4	RTS 25/ I
		s postříkem cementovou maltou (s dodáním hmot),						
		101-102 : 2,45*0,75		1,83750				
		106-107 : 2,9*1		2,90000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				178 459,50		
79	602021187RW2	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,	m2	55,74030	462,00	25 752,02	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		SV : 7,64-0,75*0,5*2+0,15*(0,75+0,5*2)*2		7,41500				
		SV dvůr : 16,81-2*1,625-1,95*2,05+0,15*(2+1,625*2+1,95+2,05*2)		11,25750				
		JZ : 3,22		3,22000				
		SZ : 64,63-1,165*1,56-1,165*2,44-0,865*0,87+0,15*(0,865+0,87*2)		59,60820				
		ZKS : -5,08995-9,56995-1,4295-0,078		-16,16740				
		marmolit : -9,593		-9,59300				
80	602021191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	55,74030	76,30	4 252,98	801-1	RTS 25/ I
		po jednotlivých vrstvách						
		SV : 7,64-0,75*0,5*2+0,15*(0,75+0,5*2)*2		7,41500				
		SV dvůr : 16,81-2*1,625-1,95*2,05+0,15*(2+1,625*2+1,95+2,05*2)		11,25750				
		JZ : 3,22		3,22000				
		SZ : 64,63-1,165*1,56-1,165*2,44-0,865*0,87+0,15*(0,865+0,87*2)		59,60820				
		ZKS : -5,08995-9,56995-1,4295-0,078		-16,16740				
		marmolit : -9,593		-9,59300				
81	620991001R00	Připojovací lišty zajišťovací okenní lišta, , pro omítku tl. 6 mm	m	17,40500	55,70	969,46	801-1	RTS 25/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		SV : (0,75+0,5*2)*2		3,50000				
		SV dvůr : (2+1,625*2+1,95+2,05*2)		11,30000				
		SZ : (0,865+0,87*2)		2,60500				
82	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného řešení	m2	12,67700	71,70	908,94	801-1	RTS 25/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		okna a dveře : 0,75*0,5*2+1,105*1,5+1,105*2,41+1,94*1,565+1,89*2,02+0,865*0,87		12,67700				
83	622311514R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm	m2	2,81400	1 426,30	4 013,61	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.		2,81400				
84	622311128T03	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 40 mm, silikonová omítka	m2	7,30255	2 366,40	17 280,75		Vlastní
		přesahy střech : (0,79*1+0,105*6,07+0,105*(1,45+3,375+3,575+0,1*4))		2,35135				
		přesahy střech : (0,24*1+0,56*1/2+0,24*6,07+0,26*(1,45+3,375+3,575+0,1*4)+0,16*4,29)		4,95120				
85	622311524RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	1,50000	2 679,10	4 018,65	801-1	RTS 25/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,038 W/mK. SZ : 0,92+0,58		1,50000				
86	622311132RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. atika SCH1 : 0,45*(5,12+2,575) okap SCH1 : 0,24*6,78	m2	5,08995	1 731,40	8 812,74	801-1	RTS 25/ I
87	622311134RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,032 W/mK. SZ : 13,78-1,105*1,5-1,105*2,31	m2	9,56995	2 027,90	19 406,90	801-1	RTS 25/ I
88	622311150RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. SZ : 0,15*(1,105*2+1,5*2+2,01+2,31)	m2	1,42950	2 549,70	3 644,80	801-1	RTS 25/ I
89	622311150RU1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a mozaiková omítka okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. SZ : 0,15*(0,41+0,11)	m2	0,07800	2 975,60	232,10	801-1	RTS 25/ I
90	622391001R00	Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka. Bez dodávky materiálu. přesahy střech : (0,79*1+0,105*6,07+0,105*(1,45+3,375+3,575+0,1*4))	m2	2,35135	323,40	760,43	801-1	RTS 25/ I
91	622300157R00	Příslušenství pro zateplovací systém montáž, napojovací lišty na oplechování atiky, atika SCH1 : (5,12+2,575) okap SCH1 : 6,78	m	14,47500	40,30	583,34	801-1	RTS 25/ I
92	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenocementové hladké, , složitost 1+ 2 SV : 7,64-0,75*0,5*2+0,15*(0,75+0,5*2)*2 SV dvůr : 16,81-2*1,625-1,95*2,05+0,15*(2+1,625*2+1,95+2,05*2) JZ : 3,22 SZ : 64,63-1,165*1,56-1,165*2,44-0,865*0,87+0,15*(0,865+0,87*2)	m2	81,50070	609,10	49 642,08	801-1	RTS 25/ I
93	622432111R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní jemnozrné, akrylátové SV : 1,75 SV dvůr : 1,61+0,36+0,41*0,15*2 JZ : 0,53 SZ : 1,25+3,97	m2	9,59300	789,20	7 570,80	801-1	RTS 25/ I
94	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu SV : 7,64-0,75*0,5*2+0,15*(0,75+0,5*2)*2 SV dvůr : 16,81-2*1,625-1,95*2,05+0,15*(2+1,625*2+1,95+2,05*2) JZ : 3,22 SZ : 64,63-1,165*1,56-1,165*2,44-0,865*0,87+0,15*(0,865+0,87*2) ZKS : -5,08995-9,56995-1,4295-0,078	m2	65,33330	374,60	24 473,85	801-1	RTS 25/ I
95	622481291R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Montáž lišty rohové, nadpražní nebo dilatační do výztužné stěrky roh : 1,2+2,5+2,02+0,89+3,21+5,14+2,75	m	17,71000	80,50	1 425,66	801-1	RTS 25/ I
96	622481292R00	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Montáž podparapetní lišty do výztužné stěrky, bez dodávky výplně : SV : (0,75+0,5*2)*2 SV dvůr : (2+1,625*2+1,95+2,05*2) SZ : (0,865+0,87*2) parapety : (0,75*2+2+0,865)	m	21,77000	80,50	1 752,49	801-1	RTS 25/ I
97	28350140R	lišta připojovací; parapetní se síťovinou; materiál plast+tkanina; l = 2 000 mm; samolepicí; bíločervená parapety : (0,75*2+2+0,865)/2*1,05	kus	2,29163	110,50	253,23	SPCM	RTS 24/ I
98	283502709R	profil plastový stavební ukončovací, napojení na oplechování atiky; s tkaninou; tkanina 120 mm Začátek provozního součtu atika SCH1 : (5,12+2,575) okap SCH1 : 6,78 Konec provozního součtu 14,475*1,05	m	15,19875	122,40	1 860,33	SPCM	RTS 24/ I
99	55392740.AR	Lišta omítková rohová, s prolisem; materiál: hliník; šířka ramene = 22 mm; tkanina 150 x 100 mm	m	36,87075	22,90	844,34	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rohy : (1,2+2,5+2,02+0,89+3,21+5,14+2,75)*1,05		18,59550				
		výplně :						
		Začátek provozního součtu						
		SV : (0,75+0,5*2)*2		3,50000				
		SV dvůr : (2+1,625*2+1,95+2,05*2)		11,30000				
		SZ : (0,865+0,87*2)		2,60500				
		Konec provozního součtu						
		17,405*1,05		18,27525				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				203 883,68		
100	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton : (17,59+11,13+0,88+9,55+3,79+11,83)*0,15 zesílení podkladního betonu v místě příčky : (0,3*(1,52+3,05)+0,5*3,27)*0,15	m3	8,66640	5 320,40	46 108,71	801-1	RTS 25/ I
101	63132141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, 109 : 0,3*1,165*0,1	m3	0,03495	6 387,70	223,25	801-4	RTS 25/ I
102	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny podkladní beton : (17,59+11,13+0,88+9,55+3,79+11,83)*0,15 zesílení podkladního betonu v místě příčky : (0,3*(1,52+3,05)+0,5*3,27)*0,15	m3	8,66640	152,00	1 317,29	801-1	RTS 25/ I
103	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení podkladní beton : (2,57+6,775+1,505+3,375+5,75)*0,15 109 : 1,165*0,1	m2	3,11275	518,00	1 612,40	801-1	RTS 25/ I
104	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 3,11275	m2	3,11275	161,20	501,78	801-1	RTS 25/ I
105	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků podkladní beton : (17,59+11,13+0,88+9,55+3,79+11,83)*4,4*1,25/1000 zesílení podkladního betonu v místě příčky : (0,3*(1,52+3,05)+0,5*3,27)*4,4*1,25/1000	t	0,31777	46 401,40	14 744,97	801-1	RTS 25/ I
106	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonu a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků podkladní beton nad základovými pásy : 1*(2,57+5,775+1,67+3,6+2+1,5+1,95+1,18+2,4)*3,301*1,2/1000	t	0,08970	46 131,90	4 138,03	801-1	RTS 25/ I
107	631571003R00	Násyp z kameniva ze šterkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, PDL1,2,3 : (7,96+5,71+7+8,05+3,17+10,16-0,3*2,67-0,5*3,27)*0,15	m3	5,94210	2 067,80	12 287,07	801-1	RTS 25/ I
108	632421140RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 30 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. PDL3 : 11,32	m2	11,32000	1 315,30	14 889,20	801-1	RTS 25/ I
109	632421170RU3	Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 60 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením včetně penetrace podkladu. PDL1 : (6,5+1,25+3,51+3,25) PDL2 : (12+3+4,5) PDL3 : 11,32	m2	45,33000	2 366,40	107 268,91	801-1	RTS 25/ I
110	632451024R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, parapety : 0,45*(0,75*2+2)	m2	1,57500	502,90	792,07	801-1	RTS 25/ I
Díl: 64		Výplně otvorů				48 360,70		
111	642941111RT2	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejničky, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchyty na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří. jednostranné pouzdro 700/1970 mm z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu 1T : 2	kus	2,00000	12 598,70	25 197,40	801-1	RTS 25/ I
112	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2 2T : 1 3T : 1 7T : 1 9T 106-107 : 1	kus	4,00000	1 398,30	5 593,20	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
113	642942212R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	1,00000	948,70	948,70	801-1	RTS 25/ I

Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, ukliňováním, zalitím pracen apod.).

4T : 1

1,00000

114	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm	m	1,50000	321,80	482,70	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	-----------

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

4P : 0,75*2

1,50000

115	553308131R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro sádkarton; H' = 1 970 mm; B' = 900 mm; t = 100 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné	kus	1,00000	2 294,70	2 294,70	SPCM	RTS 24/ I
-----	------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

4T : 1

1,00000

116	5533301116R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 700 mm; t = 100 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	3 544,80	3 544,80	SPCM	RTS 24/ I
-----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

2T : 1

1,00000

117	5533301215R	Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 125 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	2 826,20	2 826,20	SPCM	RTS 25/ I
-----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

9T 106-107 : 1

1,00000

118	5533301226R	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 125 mm; počet křidel: 1; materiál těsnění: PVC; typ závěsů: stavitelné; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	2,00000	3 736,50	7 473,00	SPCM	RTS 24/ I
-----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

3T : 1

1,00000

7T : 1

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	45 164,19					
119	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	70,00000	110,00	7 700,00	800-3	RTS 25/ I

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

SZ : 70

70,00000

120	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	140,00000	56,30	7 882,00	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

včetně kotvení

SZ : 70*2

140,00000

121	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	70,00000	85,40	5 978,00	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 70,00000

70,00000

122	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	115,06000	169,80	19 537,19	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

fasáda : 3,57+1,45+8,45+6,78+7,77

28,02000

vnitřní : 6,5+11,86+12+3+1,25+3,51+11,32+11,12+18,73+4,5+3,25

87,04000

123	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	70,00000	22,10	1 547,00	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---------------------------------------	----	----------	-------	----------	-------	-----------

124	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	140,00000	11,40	1 596,00	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	-------	-----------

125	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	70,00000	13,20	924,00	800-3	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	-------	-----------

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	30 894,57					
126	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	87,04000	189,20	16 467,97	801-1	RTS 25/ I

vnitřní : 6,5+11,86+12+3+1,25+3,51+11,32+11,12+18,73+4,5+3,25

87,04000

127	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	6,00000	122,40	734,40	801-1	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	-----------

Os20 : 6

6,00000

128	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	8,00000	296,50	2 372,00	801-4	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

pozednice 14/14 : 4*2

8,00000

129	44984114R	přístroj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	6,00000	1 886,70	11 320,20	SPCM	RTS 24/ II
-----	-----------	--	-----	---------	----------	-----------	------	------------

Os20 : 6

6,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí	77 885,48					
130	961043111R00	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	5,83300	3 110,30	18 142,38	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

základy 20 cm pod úroveň terénu :

stávající technická místnost : 0,2*(23,65-10,25)

2,68000

plot dvorek : 0,2*0,5*6,35

0,63500

-0,810 : 0,8*0,5*3,625

1,45000

-1,350 : 0,8*0,5*2,67

1,06800

131	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	12,45435	186,50	2 322,74	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

107 : 3,01*(1,665+3,27)-0,6*2*2

12,45435

132	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	5,09775	1 248,40	6 364,03	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106-107 : 2,4*2,5*0,7 102 : 2,1*0,19*(2,95-0,7)		4,20000 0,89775				
133	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2 při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 102 : 5*2	kus	10,00000	767,60	7 676,00	801-3	RTS 25/ I
134	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 WC 2x, umývárna, chodba 2x, šatna kuchyně : (15,04+10,21)*0,05 WC 2x, umývárna, chodba 2x, šatna kuchyně : (15,04+10,58)*0,1 102 - strop : 4,32*3,25*0,05	m3	4,52650	4 576,50	20 715,53	801-3	RTS 25/ I
135	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár WC 2x, umývárna, chodba 2x, šatna kuchyně : (15,04+10,21)	m2	25,25000	102,50	2 588,13	801-3	RTS 25/ I
136	965082923R00	Odstanění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 WC 2x, umývárna, chodba 2x, šatna kuchyně : (15,04+10,58)*0,1 102 - strop : 4,32*3,25*0,05	m3	3,26400	688,90	2 248,57	801-3	RTS 25/ I
137	966031313R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm dvorek : 3,01+10,88	m	13,89000	251,70	3 496,11	801-3	RTS 25/ I
138	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo věpencementovou bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), parapety oken : 0,3*(2*1,09+2*1,17) 106-107 : 2,5*2*0,7 101-102 : 2*2,05*0,45	m2	6,70100	232,90	1 560,66	801-3	RTS 25/ I
139	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dřevěná : 2*4	kus	8,00000	16,50	132,00	801-3	RTS 25/ I
140	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, plastové : 2	kus	2,00000	32,90	65,80	801-3	RTS 25/ I
141	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dřevěná : 13 plastová : 1	kus	14,00000	27,40	383,60	801-3	RTS 25/ I
142	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), dřevěná : 1,18*1,79*2+1,18*2,09*2	m2	9,15680	312,10	2 857,84	801-3	RTS 25/ I
143	968072455R00	Vybourání a výmnutí kovových rámu z rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,8*1,97*3+0,6*1,97*2	m2	7,09200	604,80	4 289,24	801-3	RTS 25/ I
144	968072456R00	Vybourání a výmnutí kovových rámu z rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1,35*1,97+1,5*1,97	m2	5,61450	466,30	2 618,04	801-3	RTS 25/ I
145	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 plastové : 1,165*1,56*2	m2	3,63480	348,80	1 267,82	801-3	RTS 25/ I
146	968083011R00	Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, do 2 m2 0,95*2,06	m2	1,95700	363,90	712,15	801-3	RTS 25/ I
147	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, dřevěná : 1,18*4	m	4,72000	55,00	259,60	801-3	RTS 25/ I
148	968096002R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, plastové : 1,165*2	m	2,33000	79,50	185,24	801-3	RTS 25/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů				76 730,76		
149	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápencementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). parapety oken : 0,3*(1,165*1,09+1,18*1,17)	m3	0,79514	1 976,20	1 571,36	801-3	RTS 25/ I
150	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápencementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 101-102 : 1,95*2,05*0,45	m3	1,79888	2 226,30	4 004,85	801-3	RTS 25/ I
151	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápencementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pro osazení překladů : 4	kus	4,00000	448,00	1 792,00	801-3	RTS 25/ I
152	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	14,11000	387,00	5 460,57	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SCH1 : 6,97+7,14		14,11000				
153	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	7,35000	391,90	2 880,47	801-3	RTS 25/ I
		101-102 : 2,45*3		7,35000				
154	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	14,50000	509,90	7 393,55	801-3	RTS 25/ I
		106-107 : 2,9*5		14,50000				
155	975022241R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m	m	1,95000	3 245,10	6 327,95	801-3	RTS 25/ I
		vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce						
		Včetně:						
		- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,						
		- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.						
		101-102 : 1,95		1,95000				
156	975022441R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m při tloušťce zdiva přes 600 mm, při délce podchycení do 3 m	m	2,40000	12 764,70	30 635,28	801-3	RTS 25/ I
		vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry a oboustranné vynesení podchycené konstrukce						
		Včetně:						
		- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry,						
		- oboustranného vynesení podchycené konstrukce.						
		106-107 : 2,4		2,40000				
157	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	29,85000	16,50	492,53	801-3	RTS 25/ I
		108,9 : (11,12+18,73)		29,85000				
158	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	99,56010	16,50	1 642,74	801-3	RTS 25/ I
		stávající zdivo :						
		101 : 2,55*2,735-1,95*2,05		2,97675				
		102 : 2,6*(4,02*2+2,95*2)-1,95*2,05-0,885*0,87*2-0,9*2-1,6*(0,625+1,2)+(0,25+0,35)*(0,865+0,87*2)		27,54960				
		103 : 2,55*(5,29+1,5)-0,2*1,56-0,95*2,06-1,18*1,79*2-1,18*2,92		7,37550				
		104 : 2,55*2,145-0,9*1,6		4,02975				
		105 : 0,95*(0,9+0,36)		1,19700				
		106 : 0,6*(0,15*2+0,085+0,36+0,29)+2,6*0,61		2,20700				
		107 : 1*(3,27*2+3,8*2-2,4)-0,58*1,06*2+0,4*(0,58+1,06*2)*2		12,67040				
		109 : 2,6*0,17+(2,6+2,31)/2*10,58*2+2,31*(0,27+0,075)-1,18*1,79*2-0,95*2,06-1,165*1,56*3-1,45*2-0,6*0,6*4*1*2		35,21315				
		110 : 2,31*(2,475+0,27)		6,34095				
159	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	27,66600	142,90	3 953,47	801-3	RTS 25/ I
		pod obklad :						
		102 : (0,625+1,2)*1,6		2,92000				
		104 : 0,9*1,6		1,44000				
		105 : (0,9+0,36)*1,6		2,01600				
		106 : (0,36+0,15*2+0,1+0,29)*2		2,10000				
		107 : (3,27*2+3,8*2+0,47*2-0,9-2,4)*1,6-0,58*0,45*2+0,48*0,45*2*2		19,19000				
160	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	27,80845	164,40	4 571,71	801-3	RTS 25/ I
		SZ : 15,43+17,27		32,70000				
		-1,165*1,56-1,165*2,44-0,865*0,87		-5,41255				
		0,2*(0,865+0,87*2)		0,52100				
161	978059531R00	Odesekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	33,45000	179,50	6 004,28	801-3	RTS 25/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		wc : 1,5*(2,95*2+1,57*2-0,7)		12,51000				
		umývárna : 1,5*(2,26*2+2,95*2-0,8-0,7)		13,38000				
		wc : 1,5*(1,655*2+0,865*2)		7,56000				
Díl: 98	Demolice					129 351,08		
162	981011315R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárnice na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	149,43600	727,70	108 744,58	800-6	RTS 25/ I
		Budovy výšky do 35 m.						
		stávající technická místnost vč. střechy a stropu : 3,5*23,65+2,5*6,23/2*8,56		149,43600				
163	981512111R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, z cihel, tvárnice, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	5,75500	1 668,90	9 604,52	800-6	RTS 25/ I
		plot dvorek : 0,5*13,37-0,5*0,93*2		5,75500				
164	981512113R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou	m3	2,36500	4 652,00	11 001,98	800-6	RTS 25/ I
		podkladní beton :						
		stávající technická místnost : 0,1*23,65		2,36500				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					72 694,15		
165	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	128,62352	565,17	72 694,15	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 711		Izolace proti vodě	164 399,05					
166	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	54,77000	63,20	3 461,46	800-711	RTS 25/ I
		PDL1,23 : (17,59+11,13+0,88+9,55+3,79+11,83)	54,77000					
167	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	15,49030	85,50	1 324,42	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny přístavby : 0,93*(3,575+3,375)+0,56*1,45+0,88*(6,78+2,555)	15,49030					
168	711141559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	54,77000	340,70	18 660,14	800-711	RTS 25/ I
		PDL1,23 : (17,59+11,13+0,88+9,55+3,79+11,83)	54,77000					
169	711142559RT2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	15,49030	395,10	6 120,22	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny přístavby : 0,93*(3,575+3,375)+0,56*1,45+0,88*(6,78+2,555)	15,49030					
170	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy	m2	25,62000	29,90	766,04	800-711	RTS 25/ I
		WC 2x, umývárna, chodba 2x, šatna kuchyně : (15,04+10,58)	25,62000					
171	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	54,21435	93,50	5 069,04	800-711	RTS 25/ I
		105 : 1,25+(0,9*2+1,387)*0,15	1,72805					
		106 : 3,51+(1,05+1,99+1,705)*0,15	4,22175					
		107 : 11,32+(3,27*2+2,37*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7)*0,15	14,05300					
		111 : 3,25+(1,305*2+2,475*2-0,7)*0,15	4,27900					
		106 : (1,05+1,99+1,705)*1,85	8,77825					
		107 : (2,37+1)*1,45-0,58*0,45	4,62550					
		111 : 1*2*1,85	3,70000					
		fabion ke stávajícím stěnám : 0,38*(2,735+3,17+3,275+5,29+4,02*2+2,95*2+3,27*2+3,805*2-2,4-0,9-1,95*2-0,8*2)	12,82880					
172	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	17,10375	462,00	7 901,93	800-711	RTS 25/ I
		106 : (1,05+1,99+1,705)*1,85	8,77825					
		107 : (2,37+1)*1,45-0,58*0,45	4,62550					
		111 : 1*2*1,85	3,70000					
173	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	37,11060	756,80	28 085,30	800-711	RTS 25/ I
		jednovrstvá						
		105 : 1,25+(0,9*2+1,387)*0,15	1,72805					
		106 : 3,51+(1,05+1,99+1,705)*0,15	4,22175					
		107 : 11,32+(3,27*2+2,37*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7)*0,15	14,05300					
		111 : 3,25+(1,305*2+2,475*2-0,7)*0,15	4,27900					
		fabion ke stávajícím stěnám : 0,38*(2,735+3,17+3,275+5,29+4,02*2+2,95*2+3,27*2+3,805*2-2,4-0,9-1,95*2-0,8*2)	12,82880					
174	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás 8.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	66,77200	234,00	15 624,65	800-711	RTS 25/ I
		105 : (0,9*2+1,387)	3,18700					
		106 : (1,05+1,99+1,705)	4,74500					
		107 : (3,27*2+2,37*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7)	18,22000					
		111 : (1,305*2+2,475*2-0,7)	6,86000					
		fabion ke stávajícím stěnám : (2,735+3,17+3,275+5,29+4,02*2+2,95*2+3,27*2+3,805*2-2,4-0,9-1,95*2-0,8*2)	33,76000					
175	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	24,00000	325,60	7 814,40	800-711	RTS 25/ I
		105 : 2	2,00000					
		106 : 4	4,00000					
		107 : 12	12,00000					
		111 : 6	6,00000					
176	711823121RT3	Ochrana konstrukcí popovou fólií svisle, výška popu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	11,35165	219,40	2 490,55	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny přístavby : 0,57*(3,575+3,375)+0,41*1,45+0,38*6,78+0,55*2,555	8,53765					
		zateplená stěna chodby : 0,6*4,69	2,81400					
177	711823129RT2	Ochrana konstrukcí popovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	22,42500	229,10	5 137,57	800-711	RTS 25/ I
		vytažení na stěny přístavby : (3,575+3,375)+1,45+6,78+2,555	17,73500					
		zateplená stěna chodby : 4,69	4,69000					
178	62852251R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: PES rohož; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	81,57386	354,20	28 893,46	SPCM	RTS 25/ I
		PDL1,23 : (17,59+11,13+0,88+9,55+3,79+11,83)*1,15	62,98550					
		vytažení na stěny přístavby : (0,93*(3,575+3,375)+0,56*1,45+0,88*(6,78+2,555))*1,2	18,58836					
179	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	81,57386	301,90	24 627,15	SPCM	RTS 25/ I
		PDL1,23 : (17,59+11,13+0,88+9,55+3,79+11,83)*1,15	62,98550					
		vytažení na stěny přístavby : (0,93*(3,575+3,375)+0,56*1,45+0,88*(6,78+2,555))*1,2	18,58836					
180	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	1,01279	8 316,35	8 422,72	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Živičné krytiny	111 032,23					
181	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu	m2	52,00300	63,20	3 286,59	800-711	RTS 25/ I
		SCH1 : 42,58+0,45*(27,43-6,49)	52,00300					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
182	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	52,00300	165,50	8 606,50	800-711	RTS 25/ I
		SCH1 : 42,58+0,45*(27,43-6,49)		52,00300				
183	712372111RS1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie,	m2	5,00370	783,80	3 921,90	800-711	RTS 25/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		atika SCH1 : (0,42+0,12)*(5,12+2,575)+0,12*7,07		5,00370				
184	712372111RW1	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 400 mm, bez dodávky fólie,	m2	41,28200	756,80	31 242,22	800-711	RTS 25/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		SCH1 : (42,58-6,49*0,2)		41,28200				
185	712378001R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 150 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	6,50000	374,60	2 434,90	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.						
		K5 : 6,5		6,50000				
186	712378004R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií závětná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	10,00000	483,00	4 830,00	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění závětné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K4 : 10		10,00000				
187	712378006R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	10,00000	262,50	2 625,00	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K3 : 10		10,00000				
188	712378007R00	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	18,00000	262,50	4 725,00	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.						
		K2 : 18		18,00000				
189	712391171R00	Textilie na střeších do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie	m2	46,28570	75,80	3 508,46	800-711	RTS 25/ I
		atika SCH1 : (0,42+0,12)*(5,12+2,575)+0,12*7,07		5,00370				
		SCH1 : (42,58-6,49*0,2)		41,28200				
190	283220022R	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož	m2	51,83998	386,50	20 036,15	SPCM	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		atika SCH1 : (0,42+0,12)*(5,12+2,575)+0,12*7,07		5,00370				
		SCH1 : (42,58-6,49*0,2)		41,28200				
		Konec provozního součtu						
		46,2857*1,12		51,83998				
191	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	59,80345	301,90	18 054,66	SPCM	RTS 25/ I
		SCH1 : (42,58+0,45*(27,43-6,49))*1,15		59,80345				
192	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	49,98856	51,50	2 574,41	SPCM	RTS 25/ I
		Začátek provozního součtu						
		atika SCH1 : (0,42+0,12)*(5,12+2,575)+0,12*7,07		5,00370				
		SCH1 : (42,58-6,49*0,2)		41,28200				
		Konec provozního součtu						
		46,2857*1,08		49,98856				
193	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny objektů výšky do 6 m	t	0,46198	11 226,55	5 186,44	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 713		Izolace tepelné				118 927,31		
194	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	7,57000	197,30	1 493,56	800-713	RTS 25/ I
		STR1 : (4,32+3,25)		7,57000				
195	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	10,85625	142,30	1 544,84	800-713	RTS 25/ I
		STR1 : 3,125*3,474		10,85625				
196	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	7,57000	172,00	1 302,04	800-713	RTS 25/ I
		včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.						
		STR1 : (4,32+3,25)		7,57000				
197	713111275RS2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce lepicím tmelem, s dodávkou materiálu	m	15,90000	52,10	828,39	800-713	RTS 25/ I
		STR1 : 2,475*4+1,695*2+1,305*2		15,90000				
198	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	45,33000	60,60	2 747,00	800-713	RTS 25/ I
		PDL1 : (6,5+1,25+3,51+3,25)		14,51000				
		PDL2 : (12+3+4,5)		19,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PDL3 : 11,32		11,32000				
199	713121118RT1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, 101 : (2,17+2,18+2,735+2,628+0,23*2+0,22*2+0,15*2-1,95-1,75-1,95) 102 : (4,02*2+2,95*2+0,23*2-1,95) 103 : (3,275*2+5,29*2-0,8-0,7-1,75+0,16*2) 104 : (2,145*2+1,385-0,7) 105 : (0,9*2+1,385) 106 : (3,162*2+1,05*2+0,175*2-0,8*2-0,7) 107 : (3,27*2+2,37*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7) 110 : (1,695*2+2,475*2-0,7*2+0,2*2) 111 : (1,305*2+2,475*2-0,7) 5,26300 12,45000 14,20000 4,97500 3,18500 6,47400 18,22000 7,34000 6,86000	m	78,96700	38,00	3 000,75	800-713	RTS 25/ I
200	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, napeřezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek. věnec : (3,125*2+2,475+0,28*2+0,07*2)*0,25 SCH1 : (28,03-6,97-7,14+0,1)*0,14 atika SCH1 : (0,2+0,12)*(5,12+2,575) 2,35625 1,96280 2,46240	m2	6,78145	266,30	1 805,90	800-713	RTS 25/ I
201	713141124R00	Montáž tepelné izolace plochých střešních lepená na pruhy z PU lepidla SCH1 : (42,58-6,49*0,2) 41,28200	m2	41,28200	182,20	7 521,58	800-713	RTS 25/ I
202	713141714R00	Pokládka střešních spádových klínů na pruhy lepidla, jedné vrstvy desek SCH1 : (42,58-6,49*0,2) 41,28200	m2	41,28200	250,10	10 324,63	800-713	RTS 25/ I
203	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie PDL1 : (6,5+1,25+3,51+3,25) PDL2 : (12+3+4,5) PDL3 : 11,32 14,51000 19,50000 11,32000	m2	45,33000	62,00	2 810,46	800-713	RTS 25/ I
204	28375327R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm Začátek provozního součtu 101 : (2,17+2,18+2,735+2,628+0,23*2+0,22*2+0,15*2-1,95-1,75-1,95) 102 : (4,02*2+2,95*2+0,23*2-1,95) 103 : (3,275*2+5,29*2-0,8-0,7-1,75+0,16*2) 104 : (2,145*2+1,385-0,7) 105 : (0,9*2+1,385) 106 : (3,162*2+1,05*2+0,175*2-0,8*2-0,7) 107 : (3,27*2+2,37*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7) 110 : (1,695*2+2,475*2-0,7*2+0,2*2) 111 : (1,305*2+2,475*2-0,7) Konec provozního součtu 78,967*1,02 80,54634	m	80,54634	2,30	185,26	SPCM	RTS 25/ I
205	283754905R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; tl = 100 mm; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 300 kPa věnec : (3,125*2+2,475+0,28*2+0,07*2)*0,25*1,02 SCH1 : (28,03-6,97-7,14+0,1)*0,14*1,02 2,40338 2,00206	m2	4,40543	396,20	1 745,43	SPCM	RTS 25/ I
206	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa SCH1 : (42,58-6,49*0,2)*0,22*1,02 atika SCH1 : (0,2+0,12)*(5,12+2,575)*0,1*1,02 9,26368 0,25116	m3	9,51485	2 857,00	27 183,93	SPCM	RTS 24/ II
207	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa PDL1 : (6,5+1,25+3,51+3,25)*0,12*1,02 PDL2 : (12+3+4,5)*0,12*1,02 PDL3 : 11,32*0,12*1,02 1,77602 2,38680 1,38557	m3	5,54839	3 169,60	17 586,18	SPCM	RTS 24/ II
208	28375971R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa SCH1 : (42,58-6,49*0,2)*(0,02+0,22)*1,02 10,10583	m3	10,10583	3 169,60	32 031,44	SPCM	RTS 25/ I
209	6315083955R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: rohož; tl = 140 mm; OH = 13 kg/m3; lambda = 0,038 W/(m.K) STR1 : 3,125*3,474*1,02 STR1 : (4,32+3,25)*1,02 11,07338 7,72140	m2	18,79478	190,30	3 576,65	SPCM	RTS 25/ I
210	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,62267	5 202,23	3 239,27	800-713	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty		26 425,78				
211	725292001R00	Koupelnové doplňky zásobník na toaletní papír uzamykatelný, maximální rozměr náplně 290 x 100 mm, nerezový Os/12 : 3 3,00000	soubor	3,00000	2 479,60	7 438,80	800-721	RTS 25/ I
212	725292011R00	Koupelnové doplňky zásobník na papírové ručníky 340 x 110 x 265 mm, uzamykatelný, maximální rozměr náplně 260 x 100 mm, nerezový Os/10 : 3 3,00000	soubor	3,00000	2 646,70	7 940,10	800-721	RTS 25/ I
213	725292044R00	Koupelnové doplňky dávkovač tekutého mýdla, obsah 1,25 l, nerezový Os/9 : 3 3,00000	soubor	3,00000	1 162,20	3 486,60	800-721	RTS 25/ I
214	725292061R00	Koupelnové doplňky WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu, Os/13 : 3 3,00000	soubor	3,00000	1 373,50	4 120,50	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
215	725299101R00	Koupelnové doplňky Montáž koupelnových doplňků mýdelníků, držáků apod.	soubor	3,00000	274,90	824,70	800-721	RTS 25/ I
		Os/11 : 3		3,00000				
216	55149031R	koš odpadkový nerez; obsah 5,0 l	kus	3,00000	836,60	2 509,80	SPCM	RTS 25/ I
		Os/11 : 3		3,00000				
217	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,01821	5 781,44	105,28	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 108,45		
218	728114111R00	Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 100 mm	m	0,45000	510,50	229,73	800-728	RTS 25/ I
		111 : 0,45		0,45000				
219	728415111R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2,	kus	1,00000	381,10	381,10	800-728	RTS 25/ I
		111 : 1		1,00000				
220	42972802R	Mřížka potrubní; materiál: ocel; tvar: hranatý; dl = 160 mm; š = 160 mm	kus	1,00000	437,70	437,70	SPCM	RTS 25/ I
		111 : 1		1,00000				
221	42981270R	trouba do potrubí vzduchotechniky; kruhová; ocelová; povrch pozink; rozměr d = 100, délka 1000 mm; rozsah teplot -40 až 70 °C	kus	0,47250	110,50	52,21	SPCM	RTS 24/ I
		111 : 0,45*1,05		0,47250				
222	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m	t	0,00116	6 646,55	7,71	800-728	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				74 060,40		
223	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání a odkrývání opravované střešní konstrukce provizorní těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou 12 x 15 m	kus	1,00000	20 591,70	20 591,70	800-762	RTS 25/ I
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.						
224	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	26,40000	353,60	9 335,04	800-762	RTS 25/ I
		pozednice 14/14 : 3,2*2		6,40000				
		krokve 10/14 : 2,5*2*4		20,00000				
225	762341210R00	Montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů ,	m2	16,65950	198,40	3 305,24	800-762	RTS 25/ I
		SCH2 : 3,575*2,33*2		16,65950				
226	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,80527	1 867,30	1 503,68	800-762	RTS 25/ I
		pozednice 14/14 : 3,2*2*0,14*0,14		0,12544				
		krokve 10/14 : 2,5*2*4*0,1*0,14		0,28000				
		SCH2 : 3,575*2,33*2*0,024		0,39983				
227	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevostřípkových desek, 1 vrstva, šroubováním	m2	3,07800	271,10	834,45	800-762	RTS 25/ I
		atika SCH1 : 0,4*(5,12+2,575)		3,07800				
228	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	3,07800	25,30	77,87	800-762	RTS 25/ I
		atika SCH1 : 0,4*(5,12+2,575)		3,07800				
229	762811210R00	Záklon stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	8,16875	119,10	972,90	800-762	RTS 25/ I
		STR1 : 3,125*2,614		8,16875				
230	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	14,04000	58,80	825,55	800-762	RTS 25/ I
		102 - strop : 4,32*3,25		14,04000				
231	762822110R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	14,00000	97,50	1 365,00	800-762	RTS 25/ I
		stropní trámy 10/14 : 3,5*4		14,00000				
232	762822820R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2	m	17,00000	97,10	1 650,70	800-762	RTS 25/ I
		102 : 3,4*5		17,00000				
233	762841812R00	Demontáž podbití stropů a střešních do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	11,85900	200,00	2 371,80	800-762	RTS 25/ I
		102 : 4,02*2,95		11,85900				
234	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	0,40022	263,60	105,50	800-762	RTS 25/ I
		stropní trámy 10/14 : 3,5*4*0,1*0,14		0,19600				
		STR1 : 3,125*2,614*0,025		0,20422				
235	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísni a dřevokaznému hmyzu	m2	6,72000	19,50	131,04	800-762	RTS 25/ I
		stropní trámy 10/14 : 3,5*4*0,48		6,72000				
236	762900030RAA	Demontáž krovů , s laťováním	m2	29,70000	389,70	11 574,09	AP-PSV	RTS 25/ I
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.						
		Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.						
		nad 102 : 4,95*6		29,70000				
237	60511132R	Prkno dřevina: jehličnatá; opracování: omítané; tl = 24 mm	m3	0,43981	5 385,10	2 368,42	SPCM	RTS 25/ I
		SCH2 : 3,575*2,33*2*0,024*1,1		0,43981				
238	60596002R	Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	0,65766	9 519,60	6 260,66	SPCM	RTS 25/ I
		stropní trámy 10/14 : 3,5*4*0,1*0,14*1,08		0,21168				
		pozednice 14/14 : 3,2*2*0,14*0,14*1,1		0,13798				
		krokve 10/14 : 2,5*2*4*0,1*0,14*1,1		0,30800				
239	60623216R	překlička vodovzdorná; SM;BO/SM; jakost C/C; tl = 15,0 mm; š = 2 440 mm; h = 1 220,0 mm; počet vrstev 7	m2	3,32424	242,00	804,47	SPCM	RTS 25/ I
		atika SCH1 : 0,4*(5,12+2,575)*1,08		3,32424				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
240	60726017.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 25,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D STR1 : 3,125*2,614*1,08	m2	8,82225	517,00	4 561,10	SPCM	RTS 25/ I
241	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,92345	5 870,58	5 421,19	800-762	RTS 25/ I
Díl: 763		Dřevostavby	13 133,51					
242	763612132R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu přesahy střeš : (0,24*1+0,56*1/2+0,24*6,07+0,26*(1,45+3,375+3,575+0,1*4)+0,16*4,29)	m2	4,95120	535,20	2 649,88	800-763	RTS 25/ I
243	763615132R00	Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu přesahy střeš : (0,75*1+0,065*6,07+0,065*(1,45+3,375+3,575+0,1*4))	m2	1,71655	675,70	1 159,87	800-763	RTS 25/ I
244	59590739R	deska cementofisková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký přesahy střeš : (0,24*1+0,56*1/2+0,24*6,07+0,26*(1,45+3,375+3,575+0,1*4)+0,16*4,29)*1,08	m2	7,20117	1 087,80	7 833,43	SPCM	RTS 25/ I
245	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,16041	9 290,75	1 490,33	800-763	RTS 25/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské	93 964,29					
246	764771101R00	Krytina z falcovaných tašek o rozměru 600x400 mm, z hliníkového lakovaného plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků včetně pomocného lešení. K9 : 17,5	m2	17,50000	1 681,80	29 431,50	800-764	RTS 25/ I
247	764771311R00	Krytina z falcovaných tašek o rozměru 600x400 mm, z hliníkového lakovaného plechu, příplatek za sklon střechy nad 30°, s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků K9 : 17,5	m2	17,50000	81,10	1 419,25	800-764	RTS 25/ I
248	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně krycí lišty SCH2 : 2,33*2	m	4,66000	576,80	2 687,89	800-764	RTS 25/ I
249	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. K8 : 5,2	m	5,20000	684,60	3 559,92	800-764	RTS 25/ I
250	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací včetně háku, čela a spojky. K6 : 6,5 K7 : 6	m	12,50000	637,20	7 965,00	800-764	RTS 25/ I
251	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž K6 : 1 K7 : 2	kus	3,00000	633,90	1 901,70	800-764	RTS 25/ I
252	764775309R00	Závětní lišta s upevňovacím elementem, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,7 mm, , dodávka a montáž včetně zavětrovací lišty a spojovacích prostředků. K10 : 15,5	m	15,50000	549,80	8 521,90	800-764	RTS 25/ I
253	764771306R00	Ostatní prvky ke střechám podkladní pás pro falcované tašky, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 1,2 mm, dodávka a montáž včetně pomocného lešení. SCH2 : 3,575*2	m	7,15000	582,20	4 162,73	800-764	RTS 25/ I
254	764771312R00	Ostatní prvky ke střechám odvětrávací taška pro falcované střechy, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž K11 : 2	kus	2,00000	1 083,50	2 167,00	800-764	RTS 25/ I
255	764775303R00	Ostatní prvky ke střechám hřebenač pro větrané střechy dl.1,2 m, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž včetně těsnicí pásky.	m	3,57500	1 840,30	6 579,07	800-764	RTS 25/ I
256	764775304R00	Ostatní prvky ke střechám ukončovací hřebenač pro větrané střechy , z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků.	kus	1,00000	363,90	363,90	800-764	RTS 25/ I
257	764775307R00	Ostatní prvky ke střechám ochranná mřížka proti ptákům šířky 125 mm, , , dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků.	m	3,57500	220,50	788,29	800-764	RTS 25/ I
258	764775308R00	Ostatní prvky ke střechám okapový plech šířky 230 mm, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž včetně spojovacích prostředků.	m	3,57500	417,80	1 493,64	800-764	RTS 25/ I
259	764775318R00	Ostatní prvky ke střechám nástavec odvětrání, z lakovaného hliníkového plechu, průměr 100 mm, dodávka a montáž včetně těsnícího tmele. K11 : 2	kus	2,00000	1 923,30	3 846,60	800-764	RTS 25/ I
260	764908302R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a cihlově červené tl. 0,5 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž, včetně rohů	m	4,86500	902,40	4 390,18	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně rohů včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí. K1 : 2,05+1,215+0,8*2			4,86500			
261	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45° nad 102 : 7+4	kus	11,00000	53,40	587,40	800-764	RTS 25/ I
262	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° nad 102 : 6+3,5	m	9,50000	70,00	665,00	800-764	RTS 25/ I
263	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° nad 102 : 2	kus	2,00000	93,30	186,60	800-764	RTS 25/ I
264	764391821R00	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45° nad 102 : 4,95*1,30541	m	6,46178	53,40	345,06	800-764	RTS 25/ I
265	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm dřevěná : 1,23*4	m	4,92000	81,10	399,01	800-764	RTS 25/ I
266	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm zděné oplocení : 3,31+1,25	m	4,56000	93,70	427,27	800-764	RTS 25/ I
267	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm nad 102 : 3,5*2	m	7,00000	50,70	354,90	800-764	RTS 25/ I
268	765901182R00	Fólie podstřešní vodotěsné plechových střeš na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení hřebíky s těsněním a přelepení svislých spojů tmelem Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků. SCH2 : 3,575*2,33*2	m2	16,65950	560,60	9 339,32	800-765	RTS 25/ I
269	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,14437	16 493,45	2 381,16	800-764	RTS 25/ I
Díl: 765		Krytiny tvrdé				8 797,07		
270	765900010RAB	Demontáž střešních krytin krytiny pálené, drážkové Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. nad 102 : 4,95*6*1,30541	m2	38,77068	226,90	8 797,07	AP-PSV	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				484 615,12		
271	766601216R00	Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní, Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. P1 : 1,95+2,05*2 P2 : 2+1,625*2 P3 : 1+2,44*2 P4 : (0,75+0,5*2)*2	m	20,68000	222,60	4 603,37	800-766	RTS 25/ I
272	766601229R00	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsnící pásy pod rám a pod vnější parapet, vymezovacího provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. P1 : 1,95 P2 : 2 P3 : 1 P4 : (0,75)*2	m	6,45000	770,40	4 969,08	800-766	RTS 25/ I
273	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. P2 : 2*2+1,625*2 P4 : (0,75*2+0,5*2)*2	m	12,25000	324,00	3 969,00	800-766	RTS 25/ I
274	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří, Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. P1 : 1,95*2+2,05*2 P3 : 1*2+2,44*2	m	14,88000	616,20	9 169,06	800-766	RTS 25/ I
275	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevřívacích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm 3T : 1 9T 106-107 : 1	kus	2,00000	919,50	1 839,00	800-766	RTS 25/ I
276	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevřívacích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm 4T : 1	kus	1,00000	951,10	951,10	800-766	RTS 25/ I
277	766661422R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevřívacích , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm Dveře s protipožární odolností do 30 minut. 2T : 1 7T : 1	kus	2,00000	2 170,40	4 340,80	800-766	RTS 25/ I
278	766669117R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování samozavírače na ocelovou zárubeň 2T : 1 7T : 1	kus	2,00000	384,80	769,60	800-766	RTS 25/ I
279	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových 5	kus	5,00000	78,50	392,50	800-766	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
280	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	3,00000	107,00	321,00	800-766	RTS 25/ I
		3		3,00000				
281	766664911R00	Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel vyřezání otvoru v dveřních křídlech pro zasklení nebo větrání, kompletizovaných	kus	2,00000	351,70	703,40	800-766	RTS 25/ I
		1T : 2		2,00000				
282	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	3,00000	2 737,70	8 213,10	800-766	RTS 25/ I
		1T : 2		2,00000				
		5T : 1		1,00000				
283	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	8,00000	537,60	4 300,80	800-766	RTS 25/ I
		1T : 2		2,00000				
		2T : 1		1,00000				
		3T : 1		1,00000				
		4T : 1		1,00000				
		5T : 1		1,00000				
		7T : 1		1,00000				
		9T 106-107 : 1		1,00000				
284	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky do 1000 mm	kus	2,00000	816,00	1 632,00	800-766	RTS 25/ I
		4P : 2		2,00000				
285	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	2,00000	191,50	383,00	800-766	RTS 25/ I
		2T : 1		1,00000				
		7T : 1		1,00000				
286	T/6	D+M vnitřní dřevěné dveře 2kř. plné provedení CPL 1950/1970 mm, zárubeň ocelová, nátěr, klika + klika matný nikl, zámek bezpečnostní s vložkou FAB	kus	1,00000	15 143,90	15 143,90		Vlastní
287	T/8	D+M vnitřní prosklená stěna s otočnými dveřmi 1750/1970 mm, provedení EURO, prosklená, Ud=max 1,1/ Wm2K, izolační dvojsklo bezpečnostní průhledné, výstražný pruh	kus	1,00000	68 887,30	68 887,30		Vlastní
		klika + klika matný nikl						
		zámek bezpečnostní s vložkou FAB						
288	549146420R	kování bezpečnostní klika - klika; povrch Cr; bezpečnostní třída 3	kus	5,00000	840,50	4 202,50	SPCM	RTS 25/ I
		2T : 1		1,00000				
		3T : 1		1,00000				
		4T : 1		1,00000				
		7T : 1		1,00000				
		9T 106-107 : 1		1,00000				
289	54915350R	sada kování posuvných dveří zámek, miska oválná; uzamykání z jedné strany; mosaz lesklá	kus	3,00000	1 450,20	4 350,60	SPCM	RTS 24/ I
		1T : 2		2,00000				
		5T : 1		1,00000				
290	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	2,00000	1 272,70	2 545,40	SPCM	RTS 25/ I
		2T : 1		1,00000				
		7T : 1		1,00000				
291	54926002R	zámek zadlabací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární	kus	5,00000	493,20	2 466,00	SPCM	RTS 25/ I
		2T : 1		1,00000				
		3T : 1		1,00000				
		4T : 1		1,00000				
		7T : 1		1,00000				
		9T 106-107 : 1		1,00000				
292	60780012R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie 0,6 mm; materiál - jádro vlhkudolná DTD 16 mm; dekor bílý	m	1,57500	709,40	1 117,31	SPCM	RTS 25/ I
		4P : 2*0,75*1,05		1,57500				
293	60780050R	krytka parapetu plast; rozměr 600 mm	kus	4,20000	90,00	378,00	SPCM	RTS 25/ I
		4P : 2*2*1,05		4,20000				
294	61160624R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 2/3	kus	1,00000	4 439,60	4 439,60	SPCM	RTS 25/ I
		4T : 1		1,00000				
295	61165031R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3	kus	1,00000	4 705,90	4 705,90	SPCM	RTS 25/ I
		9T 106-107 : 1		1,00000				
296	61165052R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: 1/3	kus	1,00000	4 439,60	4 439,60	SPCM	RTS 25/ I
		3T : 1		1,00000				
297	611653503R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: 1/3; požární odolnost: E, W; 30	kus	1,00000	17 265,00	17 265,00	SPCM	RTS 25/ I
		7T : 1		1,00000				
298	61165610R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	5 672,80	5 672,80	SPCM	RTS 25/ I
		2T : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
299	61169504R	Dveře dřevěné posuvné vně; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo	kus	1,00000	7 226,60	7 226,60	SPCM	RTS 25/ I
5T : 1				1,00000				
300	61169702R	Dveře dřevěné posuvné uvnitř; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo	kus	2,00000	4 084,30	8 168,60	SPCM	RTS 25/ I
1T : 2				2,00000				
301	61176001T	Větrací mřížka dřevěná dveřní 80/400 mm	kus	4,00000	1 085,10	4 340,40		Vlastní
1T : 2*2				4,00000				
302	61181511R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 700 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 60 až 170 mm; povrchová úprava: CPL	kus	2,00000	3 739,00	7 478,00	SPCM	RTS 25/ I
1T : 2				2,00000				
303	61181538R	Zárubeň dřevěná obložková, polodrážková (klasická); průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 360 až 500 mm; povrchová úprava: CPL	kus	1,00000	5 722,00	5 722,00	SPCM	RTS 25/ I
5T : 1				1,00000				
304	61187376R	práh buk; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	133,20	133,20	SPCM	RTS 24/ I
2T : 1				1,00000				
305	61187396R	práh buk; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	170,90	170,90	SPCM	RTS 24/ I
7T : 1				1,00000				
306	766-01	Příplatek za bezpečnostní lepené sklo dveřního křídla	kus	6,00000	686,10	4 116,60		Vlastní
2T : 1				1,00000				
3T : 1				1,00000				
4T : 1				1,00000				
5T : 1				1,00000				
7T : 1				1,00000				
9T 106-107 : 1				1,00000				
307	P/1	Plastové vchodové dveře 2kř. 1950/2050 mm, Ud=max 1,1 W/m2K, bílá/zlatý dub, bezpečnostní trojsklo, výrazný pruh ve výšce 1,5 m, koule+kliky nikl matný, staveč křídla	kus	1,00000	98 660,60	98 660,60		Vlastní
zámek bezpečnostní s vložkou FAB								
otevírání na čipy								
oboustranné vodorovné nerez madlo								
308	P/2	Plastové okno 3dílné P+S 2000/1625 mm, Uw=max 0,9 W/m2K, bílá/zlatý dub, parapet součástí lavice, bezpečnostní trojsklo, kování sklápěcí nerezové, pákový mechanismus	kus	1,00000	33 463,10	33 463,10		Vlastní
309	P/3	Protipožární hliníkové 1kř. dveře 1165/2440 mm EI 15 DP3-C2, pevný nadsvětlik, Ud=max 1,1 W/m2K, bílá/zlatý dub, bezpečnostní trojsklo, koule+paníkové kování, staveč křídla	kus	1,00000	101 404,60	101 404,60		Vlastní
zámek bezpečnostní s vložkou FAB								
310	P/4	Plastové okno 1dílné S 750/500 mm, Uw=max 0,9 W/m2K, bílá/zlatý dub, bezpečnostní trojsklo neprůhledné, kování sklápěcí nerezové	kus	2,00000	12 199,00	24 398,00		Vlastní
311	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,75169	9 527,60	7 161,80	800-766	RTS 25/ I
50 m vodorovně								
Díl: 767					Konstrukce zámečnické			
					120 304,52			
312	767586101RU1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm, antikoroziní profily	m2	31,08000	925,00	28 749,00	800-767	RTS 25/ I
Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a závěšovacího prvku.								
103,4,5,6,7 : 12+3+1,25+3,51+11,32				31,08000				
313	767586201RU3	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m2	31,08000	1 043,60	32 435,09	800-767	RTS 25/ I
103,4,5,6,7 : 12+3+1,25+3,51+11,32				31,08000				
314	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	42,88000	161,00	6 903,68	800-767	RTS 25/ I
2U12 : 0,8*2*2*13,4				42,88000				
315	Os/21	D+M stříška nad vstup MŠ 2400/600 mm, konstrukce nerez, krytina bezpečnostní lepené sklo, kotví a závěsné prvky pře zateplovací systém	kus	1,00000	26 629,10	26 629,10		Vlastní
316	Os/22	D+M stříška nad vstup zásobování kuchyně 1500/600 mm, konstrukce nerez, krytina bezpečnostní lepené sklo, kotví a závěsné prvky pře zateplovací systém	kus	1,00000	20 947,50	20 947,50		Vlastní
317	13384430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: U; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 55 mm; s = 7,0 mm; t = 9,0 mm	t	0,04502	35 350,90	1 591,50	SPCM	RTS 25/ I
2U12 : 0,8*2*2*13,4*1,05/1000				0,04502				
318	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,17925	17 007,81	3 048,65	800-767	RTS 25/ I
50 m vodorovně								
Díl: 771					Podlahy z dlaždic a obklady			
					111 905,22			
319	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	34,32525	10,70	367,28	800-771	RTS 25/ I
PDL1 : (6,5+1,25+3,51+3,25)				14,51000				
PDL3 : 11,32				11,32000				
PDL4 : 11,86				11,86000				
Os/8 : -(2,11+2,19)/2*1,565				-3,36475				
320	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	34,32525	65,60	2 251,74	800-771	RTS 25/ I
PDL1 : (6,5+1,25+3,51+3,25)				14,51000				
PDL3 : 11,32				11,32000				
PDL4 : 11,86				11,86000				
Os/8 : -(2,11+2,19)/2*1,565				-3,36475				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
321	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	17,28800	205,40	3 550,96	800-771	RTS 25/ I
		101 : (2,17+2,18+2,735+2,628+0,23*2+0,22*2+0,15*2-1,95-1,75-1,95)		5,26300				
		102 : (4,02*2+2,95*2+0,23*2-1,95-1,2-0,625)		10,62500				
		SDK příčka : (1,6-0,9)*2		1,40000				
322	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	17,28800	113,70	1 965,65	800-771	RTS 25/ I
		101 : (2,17+2,18+2,735+2,628+0,23*2+0,22*2+0,15*2-1,95-1,75-1,95)		5,26300				
		102 : (4,02*2+2,95*2+0,23*2-1,95-1,2-0,625)		10,62500				
		SDK příčka : (1,6-0,9)*2		1,40000				
323	771551903R00	Opravy podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 mm	kus	4,00000	213,50	854,00	800-771	RTS 25/ I
		109 : 4		4,00000				
324	771575118RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	34,32525	1 327,10	45 553,04	800-771	RTS 25/ I
		PDL1 : (6,5+1,25+3,51+3,25)		14,51000				
		PDL3 : 11,32		11,32000				
		PDL4 : 11,86		11,86000				
		Os/8 : -(2,11+2,19)/2*1,565		-3,36475				
325	771577113RS2	Hrany schodů, dílačnické, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliníkové, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	3,45000	332,10	1 145,75	800-771	RTS 25/ I
		1,95+0,7+0,8		3,45000				
326	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	37,46400	95,50	3 577,81	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		102 : 1,2+0,625		1,82500				
		104 : 0,9		0,90000				
		105 : (0,9*2+1,385)		3,18500				
		106 : (3,162*2+1,05*2+0,175*2-0,8*2-0,7)		6,47400				
		107 : (3,27*2+2,37*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7)		18,22000				
		111 : (1,305*2+2,475*2-0,7)		6,86000				
327	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	11,14525	22,80	254,11	800-771	RTS 25/ I
		PDL1 : (6,5+1,25+3,51+3,25)		14,51000				
		Os/8 : -(2,11+2,19)/2*1,565		-3,36475				
328	283424152R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 8,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	7,26096	46,00	334,00	SPCM	RTS 25/ I
		101 : (2,17+2,18+2,735+2,628+0,23*2+0,22*2+0,15*2-1,95-1,75-1,95)*1,05/2,5		2,21046				
		102 : (4,02*2+2,95*2+0,23*2-1,95-1,2-0,625)*1,05/2,5		4,46250				
		SDK příčka : (1,6-0,9)*2*1,05/2,5		0,58800				
329	59761005R	Dlažba keramická typ: čtvercový; s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 598 mm; tl = 10,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku	m2	35,01176	913,20	31 972,74	SPCM	RTS 25/ I
		PDL1 : (6,5+1,25+3,51+3,25)*1,02		14,80020				
		PDL3 : 11,32*1,02		11,54640				
		PDL4 : 11,86*1,02		12,09720				
		Os/8 : -(2,11+2,19)/2*1,565*1,02		-3,43205				
330	59761009R	Sokl keramický s glazurou (GL); dl = 798 mm; v = 95 mm; tl = 10 mm; mrazuvzdorný; barva: dle vzorníku	kus	19,59307	562,80	11 026,98	SPCM	RTS 25/ I
		101 : (2,17+2,18+2,735+2,628+0,23*2+0,22*2+0,15*2-1,95-1,75-1,95)/0,9*1,02		5,96473				
		102 : (4,02*2+2,95*2+0,23*2-1,95-1,2-0,625)/0,9*1,02		12,04167				
		SDK příčka : (1,6-0,9)*2/0,9*1,02		1,58667				
331	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	1,23070	7 354,48	9 051,16	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 776		Podlahy povlakové				68 898,23		
332	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	19,50000	21,60	421,20	800-775	RTS 25/ I
		položky neobsahují žádný materiál						
		PDL2 : (12+3+4,5)		19,50000				
333	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	26,51500	53,90	1 429,16	800-775	RTS 25/ I
		103 : (3,275*2+5,29*2-0,8-0,7-1,75+0,16*2)		14,20000				
		104 : (2,145*2+1,385-0,7)		4,97500				
		110 : (1,695*2+2,475*2-0,7*2+0,2*2)		7,34000				
334	776521200RV2	Lepení podlah z plastových dílců z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	19,50000	1 460,80	28 485,60	800-775	RTS 25/ I
		PDL2 : (12+3+4,5)		19,50000				
335	776971318R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	3,36475	3 106,30	10 451,92	800-775	RTS 24/ I
		Os/8 : (2,11+2,19)/2*1,565		3,36475				
336	776972117R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilů spojených nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, tloušťky 17 mm	m2	1,46250	10 336,50	15 117,13	800-775	RTS 25/ I
		Os/8 : 1,95*0,75		1,46250				
337	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	10,56200	681,10	7 193,78	800-775	RTS 25/ I
		Os/8 : 1,95+0,59*2+2,11+2,19+1,565+1,567		10,56200				
338	776981113RU1	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, upevnění vruty s hmoždinkami, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	3,80000	539,10	2 048,58	800-775	RTS 25/ I
		0,7+0,9+0,8+0,7*2		3,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
339	28342451R	lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 11,8 mm; h = 58,0 mm; 9 barev	m	27,84075	107,80	3 001,23	SPCM	RTS 25/ I
		103 : (3,275*2+5,29*2-0,8-0,7-1,75+0,16*2)*1,05		14,91000				
		104 : (2,145*2+1,385-0,7)*1,05		5,22375				
		110 : (1,695*2+2,475*2-0,7*2+0,2*2)*1,05		7,70700				
340	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,15988	4 688,70	749,63	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické				149 025,01		
341	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	63,41580	58,70	3 722,51	800-771	RTS 25/ I
		102 : (0,625+1,2)*1,6		2,92000				
		104 : 0,9*1,6		1,44000				
		105 : (0,9*2+1,385)*1,6		5,09600				
		106 : (1,05+1,99+1,705)*2		9,49000				
		107 : (3,27*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7)*1,6+2,37*1,2*2-0,58*0,45*2+0,48*0,45*2*2+0,48*0,58*2		28,15480				
		110 : (0,95+0,625)*1,6		2,52000				
		111 : (1,305*2+2,475*2-0,7)*2-0,75*0,45+0,25*0,45*2+0,25*0,75		13,79500				
342	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	24,00000	77,50	1 860,00	800-771	RTS 25/ I
		102 : 2		2,00000				
		104 : 2		2,00000				
		106 : 4		4,00000				
		107 : 12		12,00000				
		110 : 2		2,00000				
		111 : 2		2,00000				
343	781111116R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm	kus	16,00000	87,90	1 406,40	800-771	RTS 25/ I
		102 : 1		1,00000				
		104 : 1		1,00000				
		105 : 1		1,00000				
		106 : 1		1,00000				
		107 : 10		10,00000				
		110 : 1		1,00000				
		111 : 1		1,00000				
344	781415016RT6	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	60,61380	1 018,80	61 753,34	800-771	RTS 25/ I
		102 : (0,625+1,2)*1,6		2,92000				
		104 : 0,9*1,6		1,44000				
		105 : (0,9*2+1,385)*1,6		5,09600				
		106 : (1,05+1,99+1,705)*2		9,49000				
		107 : (3,27*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7)*1,6+2,37*1,2*2-0,58*0,45*2+0,48*0,45*2*2+0,48*0,58*2		28,15480				
		110 : (0,95+0,625)*1,6		2,52000				
		111 : (1,305*2+2,475*2-0,7)*2-0,75*0,45+0,25*0,45*2+0,25*0,75		13,79500				
		Os/2 : -0,6*0,6*3		-1,08000				
		Os/3 : -2,87*0,6		-1,72200				
345	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	60,61380	75,80	4 594,53	800-771	RTS 25/ I
		102 : (0,625+1,2)*1,6		2,92000				
		104 : 0,9*1,6		1,44000				
		105 : (0,9*2+1,385)*1,6		5,09600				
		106 : (1,05+1,99+1,705)*2		9,49000				
		107 : (3,27*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7)*1,6+2,37*1,2*2-0,58*0,45*2+0,48*0,45*2*2+0,48*0,58*2		28,15480				
		110 : (0,95+0,625)*1,6		2,52000				
		111 : (1,305*2+2,475*2-0,7)*2-0,75*0,45+0,25*0,45*2+0,25*0,75		13,79500				
		Os/2 : -0,6*0,6*3		-1,08000				
		Os/3 : -2,87*0,6		-1,72200				
346	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	74,80000	317,50	23 749,00	800-771	RTS 25/ I
		Os/2 : 0,6*4*3		7,20000				
		Os/3 : 2,87*2+0,6*2		6,94000				
		102 : (0,625+1,2)+2*1,6		5,02500				
		104 : 0,9+1,6		2,50000				
		105 : (0,9*2+1,385)+1,6		4,78500				
		106 : (1,05+1,99+1,705)+2*2		8,74500				
		107 : (3,27*2+2,37*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7)+4*1,6-0,58*2+0,48*2*2-0,58*2		24,22000				
		110 : (0,95+0,625)+2*1,6		4,77500				
		111 : (1,305*2+2,475*2-0,7)+2*2+0,25*2-0,75		10,61000				
347	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	19,90000	317,50	6 318,25	800-771	RTS 25/ I
		105 : 1,6+0,9		2,50000				
		106 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 : 1,6*2+0,58*2+0,45*4+2,37*2+0,1		11,00000				
		111 : 2+0,75+0,45*2+0,75		4,40000				
348	597813730R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 398 mm; povrch: hladký, matný; barva: světle béžová	m2	61,82608	625,30	38 659,85	SPCM	RTS 24/ I
		Začátek provozního součtu						
		102 : (0,625+1,2)*1,6		2,92000				
		104 : 0,9*1,6		1,44000				
		105 : (0,9*2+1,385)*1,6		5,09600				
		106 : (1,05+1,99+1,705)*2		9,49000				
		107 : (3,27*2+3,8*2+0,47*2-0,9-0,7)*1,6+2,37*1,2*2-0,58*0,45*2+0,48*0,45*2*2+0,48*0,58*2		28,15480				
		110 : (0,95+0,625)*1,6		2,52000				
		111 : (1,305*2+2,475*2-0,7)*2-0,75*0,45+0,25*0,45*2+0,25*0,75		13,79500				
		Os/2 : -0,6*0,6*3		-1,08000				
		Os/3 : -2,87*0,6		-1,72200				
		Konec provozního součtu						
		60,6138*1,02		61,82608				
349	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,05761	6 581,94	6 961,13	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				1 457,18		
350	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	5,07300	246,40	1 249,99	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.						
		ocelové zárubně : (0,9+0,7+1,97*4)*0,2+(0,7+0,8*2+1,97*6)*0,225		5,07300				
351	783671101R00	Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové napuštěním	m2	0,37500	182,20	68,33	800-783	RTS 25/ I
		prahy dveří : 0,25*(0,7+0,8)		0,37500				
352	783671102R00	Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové 2x lakováním	m2	0,37500	370,30	138,86	800-783	RTS 25/ I
		prahy dveří : 0,25*(0,7+0,8)		0,37500				
Díl: 784		Malby				33 392,67		
353	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	206,94165	32,10	6 642,83	800-784	RTS 25/ I
		štuky : 29,85+125,6097+51,48195		206,94165				
354	784161601R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	31,61000	40,10	1 267,56	800-784	RTS 25/ I
		SDK : 2,84*2+18,36+7,57		31,61000				
355	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	103,47083	97,40	10 078,06	800-784	RTS 25/ I
		štuky - 50% : (29,85+125,6097+51,48195)*0,5		103,47083				
356	784165522R00	Malby z malířských směsí disperzních, , barevné, dvojnásobné	m2	103,47083	105,80	10 947,21	800-784	RTS 25/ I
		štuky - 50% : (29,85+125,6097+51,48195)*0,5		103,47083				
357	784165811R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádkarton, , bělost 94 %, jednonásobné	m2	63,22000	70,50	4 457,01	800-784	RTS 25/ I
		SDK : (2,84*2+18,36+7,57)*2		63,22000				
Díl: 787		Zasklívání				6 984,05		
358	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2	m2	2,80200	1 659,20	4 649,08	800-787	RTS 25/ I
		včetně dodávky lepidla.						
		Os/2 : 0,6*0,6*3		1,08000				
		Os/3 : 2,87*0,6		1,72200				
359	63465127R	sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm	m2	2,94210	724,50	2 131,55	SPCM	RTS 24/ I
		Os/2 : 0,6*0,6*3*1,05		1,13400				
		Os/3 : 2,87*0,6*1,05		1,80810				
360	998787101R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m	t	0,04141	4 912,34	203,42	800-787	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 798		Vnitřní vybavení				278 859,40		
361	Os/01	D+M dvojháček na oděv, provedení chrom	kus	4,00000	417,20	1 668,80		Vlastní
362	Os/04	D+M lehké montované stěny výška vč. nožičky 950 mm, šířka 670 mm, podrobný popis viz výpis výrobků	kus	5,00000	10 983,10	54 915,50		Vlastní
363	Os/05a	D+M lehké montované stěny výška 2000 mm, šířka 1385 mm s dveřmi 700/1970 mm, podrobný popis viz výpis výrobků	kus	1,00000	30 812,50	30 812,50		Vlastní
364	Os/05b	D+M lehké montované stěny výška 2000 mm, šířka 600 mm, podrobný popis viz výpis výrobků	kus	1,00000	8 572,20	8 572,20		Vlastní
365	Os/06	D+M lehké montované stěny výška 2000 mm, šířka 600 mm, podrobný popis viz výpis výrobků	kus	1,00000	8 572,20	8 572,20		Vlastní
366	Os/07	D+M lehké montované stěny výška 2000 mm, šířka 845 mm s dveřmi 700/1970 mm, podrobný popis viz výpis výrobků	kus	1,00000	25 712,70	25 712,70		Vlastní
367	Os/14	D+M policekna na úklidové a čistící prostředky 1200/300 mm, DTD lamino bílá vč. kotvicích prvků	kus	2,00000	1 347,60	2 695,20		Vlastní
368	Os/15	D+M lavice 2000/500 mm, DTD lamino, horní deska tl. 2x 18 mm, horní deska tvoří parapet okna	kus	1,00000	2 350,30	2 350,30		Vlastní
369	Os/16	D+M věšák a policekna na ručníky, DTD lamino, deska tl. 18 mm, sestava 6+19 ks, dvojháček v každém boxu, ABS hrany	sestava	1,00000	28 936,20	28 936,20		Vlastní
370	Os/17	D+M šatní skříňka pro děti, DTD lamino, deska tl. 18 mm, dvojháček v každém boxu, aretační šrouby, ABS hrany	kus	25,00000	2 501,20	62 530,00		Vlastní
371	Os/18	D+M dvojskříňky šatna kuchařky 600/600/2000 mm, pro oddělené uložení civilního a pracovního oděvu, DTD lamino, deska tl. 18 mm, šatní tyč, horní policekna, větratelná	kus	2,00000	10 824,10	21 648,20		Vlastní
372	Os/19	D+M skříňky učitelky 400/600/2000 mm, DTD lamino, deska tl. 18 mm, šatní tyč, horní policekna, větratelná	kus	2,00000	9 832,30	19 664,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	01	Stavební úpravy ZŠ a MŠ
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
373	Os/23	D+M vnitřní informační značení v budově, značení únikových východů, hlavního uzávěru vody, elektriny, plynu, značení účelů místnosti, nerez/hliník vč. grafického návrhu	kpl	1,00000	10 781,00	10 781,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				4 207,54		
374	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru <i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i> <i>v základech : 2,67+6.875+1,555+3,475+3,625</i>	m	18,20000	153,70	2 797,34	M21	RTS 25/ I
				18,20000				
375	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm <i>včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.</i>	m	4,00000	209,70	838,80	M21	RTS 25/ I
376	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	2,00000	285,70	571,40	M21	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				289 552,57		
377	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů <i>kategorie 17 02 01 dřevo</i> <i>z agregovaných položek :</i> <i>nad 102 : 4,95*6*0,03924</i>	t	1,16543	850,00	990,62	801-3	RTS 25/ I
				1,16543				
378	979990904T01	Poplatek za skládku sutí - tašky (pálená červená střešní taška) <i>nad 102 : 4,95*6*1,30541*0,05045</i>	t	1,95598	650,00	1 271,39		Vlastní
				1,95598				
379	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	31,02456	560,60	17 392,37	801-3	RTS 25/ I
380	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	155,12282	356,30	55 270,26	801-3	RTS 25/ I
381	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	775,61412	30,40	23 578,67	801-3	RTS 25/ I
382	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	155,12282	516,40	80 105,42	801-3	RTS 25/ I
383	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	310,24565	57,60	17 870,15	801-3	RTS 25/ I
384	979990910T01	Poplatek za skládku sutí - směsné stavební a demoliční odpady 170904	t	155,12282	600,00	93 073,69		Vlastní
Celkem						3 900 964,27		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	02	Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody
R:	02	Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	9 165,15					
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek dvorek : 60,7 předláždění chodníku před přístavbou : 5*1	m2	65,70000	95,50	6 274,35	822-1	RTS 25/ I
2	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm dvorek : 60,7 předláždění chodníku před přístavbou : 5*1	m2	65,70000	44,00	2 890,80	822-1	RTS 25/ I
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky	9 529,62					
3	122301101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zpevněná plocha : 47*0,31 předláždění chodníku před přístavbou : 5*1*0,2	m3	15,57000	593,00	9 233,01	800-1	RTS 25/ I
4	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, zpevněná plocha : 47*0,31*0,3 předláždění chodníku před přístavbou : 5*1*0,2*0,3	m3	4,67100	63,50	296,61	800-1	RTS 25/ I
Díl: 13		Hloubené výkopávky	797,40					
5	132301110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. zděné oplocení : 0,2*0,5*1,625*0,8	m3	0,13000	919,60	119,55	800-1	RTS 25/ I
6	132301119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlo, v hornině 4, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopu na dopravní prostředek. zděné oplocení : 0,2*0,5*1,625*0,8*0,3	m3	0,03900	398,40	15,54	800-1	RTS 25/ I
7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek zděné oplocení : 0,2*0,5*1,625*0,2 sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,2*5 sloupky brány : 0,4*0,4*0,2*2	m3	0,25650	2 582,10	662,31	800-1	RTS 25/ I
Díl: 16		Přemístění výkopu	13 708,59					
8	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopu z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. výkopy : 15,57+0,13+0,2565	m3	15,95650	253,90	4 051,36	800-1	RTS 25/ I
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů přeložka kanalizace : 8*0,598 odvodňovací žlab - napojení : 2,5*0,288 výkopy : 15,57+0,13+0,2565	m3	21,46050	450,00	9 657,23	800-1	RTS 25/ I
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu	3 547,41					
10	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, za oplocením : 10	m2	10,00000	59,30	593,00	823-1	RTS 25/ I
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. zpevněná plocha : 47 předláždění chodníku před přístavbou : 5*1	m2	52,00000	19,40	1 008,80	800-1	RTS 25/ I
12	182301121R00	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5, za oplocením : 10	m2	10,00000	108,90	1 089,00	800-1	RTS 25/ I
13	00572420R	směs travní parková, dekorativní za oplocením : 10*0,03	kg	0,30000	188,70	56,61	SPCM	RTS 25/ I
14	58330003.mT	Ornice pro sadové úpravy za oplocením : 10*0,1	t	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
Díl: 27		Základy	11 865,16					
15	274272150RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 400 mm, výplň betonem C 16/20 s výplní betonem, bez výztuže, 1,675*0,25	m2	0,41875	2 867,80	1 200,89	801-1	RTS 25/ I
16	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. zděné oplocení : 0,5*0,5*1,625	m3	0,40625	3 918,90	1 592,05	801-1	RTS 25/ I
17	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10S05, , zděné oplocení : 1,58/0,2*0,4*0,89*1,1/1000	t	0,00309	63 144,30	195,12	821-1	RTS 25/ I
18	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,9*5 sloupky brány : 0,4*0,4*0,9*2	m3	1,00800	3 918,90	3 950,25	801-1	RTS 25/ I
19	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	1,68000	929,30	1 561,22	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	02	Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody
R:	02	Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, sloupky oplocení : 0,4*4*0,15*5 sloupky brány : 0,4*4*0,15*2			1,20000 0,48000			
20	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	1,68000	202,10	339,53	801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyfídění a uložení bednicího materiálu.						
21	275353111R00	Bednění kotvených otvorů a prostupů v základových patkách o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hloubky do 0,5 m	kus	7,00000	432,30	3 026,10	801-5	RTS 25/ I
		včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně. sloupky oplocení : 5 sloupky brány : 2			5,00000 2,00000			
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				2 539,42		
22	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,04662	17 001,60	792,61	801-1	RTS 25/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 2x I12 : 2,1*2*11,1/1000			0,04662			
23	13380620R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 120 mm; b = 58 mm; s = 5,1 mm; t = 7,7 mm	t	0,05035	34 693,30	1 746,81	SPCM	RTS 24/ II
		2x I12 : 2,1*2*11,1/1000*1,08			0,05035			
Díl: 33		Sloupky a pilíře,stožary,stožky				4 687,26		
24	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	7,00000	354,20	2 479,40	801-5	RTS 25/ I
		trubkových nebo profilovaných sloupky oplocení : 5 sloupky brány : 2			5,00000 2,00000			
25	553423854R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; pro plot z drátěných panelů; l = 2 400,0 mm; povrch žárový Zn; příslušenství plastová čepička	kus	5,05000	437,20	2 207,86	SPCM	RTS 25/ I
		sloupky oplocení : 5*1,01			5,05000			
Díl: 34		Stěny a příčky				14 186,12		
26	341321310R00	Beton stěn nosných a výplňových železový třídy C 16/20	m3	0,27808	4 603,50	1 280,14	801-1	RTS 25/ I
		bez výztuže, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, zděné oplocení : 1,6*1,58*12,5*0,0088			0,27808			
27	341361821R00	Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03712	64 621,30	2 398,74	801-1	RTS 25/ I
		rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků. zděné oplocení : 1,6*1,58/0,2*3*0,89*1,1/1000			0,03712			
28	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,25200	1 294,80	326,29	801-1	RTS 25/ I
		jakýmkoliv cihlami, 0,12*2,1			0,25200			
29	348922211R00	Zdivo plotové z betonových tvarovek tloušťky 200 mm hladkých, přírodních	m2	2,52800	2 258,60	5 709,74	801-1	RTS 25/ I
		kladení tvárnice na speciální maltu, spárování současně při zdění, zvýšené nároky na udržení čistoty zdiva Včetně lícování, které se provádí průběžně při zdění. zděné oplocení : 1,6*1,58			2,52800			
30	348923211R00	Věнец plotový z betonových tvarovek tloušťky 200 mm hladkých, přírodních	m	1,58000	660,90	1 044,22	801-1	RTS 25/ I
		včetně výztuže a zabetonování zděné oplocení : 1,58			1,58000			
31	348924231R00	Stříška plotová z betonových tvarovek pro zdivo tloušťky 300 mm, z tvárnice hladkých, přírodních	m	1,58000	804,30	1 270,79	801-1	RTS 25/ I
		zděné oplocení : 1,58			1,58000			
32	34-01	Příplatek za ztlížení provádění prací při obezdívání plynárenského zařízení	kpl	1,00000	2 156,20	2 156,20		Vlastní
		zděné oplocení : 1			1,00000			
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				57 293,60		
33	564831111V03	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, frakce 0-8 mm	m2	52,00000	299,70	15 584,40		Vlastní
		zpevněná plocha : 47 předláždění chodníku před přístavbou : 5*1			47,00000 5,00000			
34	564831111V04	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, frakce 8-16 mm	m2	52,00000	284,60	14 799,20		Vlastní
		zpevněná plocha : 47 předláždění chodníku před přístavbou : 5*1			47,00000 5,00000			
35	564861111V01	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 16-32 mm	m2	52,00000	517,50	26 910,00		Vlastní
		zpevněná plocha : 47 předláždění chodníku před přístavbou : 5*1			47,00000 5,00000			
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				65 424,51		
36	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	52,00000	423,20	22 006,40	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. zpevněná plocha : 47 předláždění chodníku před přístavbou : 5*1			47,00000 5,00000			
37	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	19,95000	366,60	7 313,67	822-1	RTS 25/ I
		zpevněná plocha : 8,15+6,8 předláždění chodníku před přístavbou : 5			14,95000 5,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	02	Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody
R:	02	Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	597101020RAA	Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodňovací polymerbetonový včetně dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125, žlab odvodňovací polymerbetonový s krytem; s odtokem ve dně; DN = 110; zatížení: B 125; mříž: litina; můstková; l = 1 000 mm; b = 130 mm; h = 115 mm	m	4,50000	2 350,30	10 576,35	AP-HSV	RTS 25/ I

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

odvodňovací žlab : 4,5

4,50000

39	597103013RA0	Odvodňovací žlabky komunikací a zpevněných ploch vpustí k žlabu polymerbetonová včetně dodávky vpustí, pro zatížení B125, Vpust žlabová polymerbetonová s krytem; s odtokem bočním; DN = 110; zatížení: B 125; mříž: litina; můstkový rošt; l = 500 mm; b = 120 mm; h = 293 mm...	kus	1,00000	2 970,20	2 970,20	AP-HSV	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	--------	-----------

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

odvodňovací žlab : 1

1,00000

40	592451170R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá	m2	49,35000	457,10	22 557,89	SPCM	RTS 25/ I
----	------------	--	----	----------	--------	-----------	------	-----------

zpevněná plocha : 47*1,05

49,35000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					1 027,30		
41	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabičovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot), I12 : 0,14*2,1+0,2*1,72	m2	0,63800	455,00	290,29	801-4	RTS 25/ I

I12 : 0,14*2,1+0,2*1,72

0,63800

42	622421143R00	Omitky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1+2 I12 : 0,14*2,1+0,2*1,72	m2	0,63800	794,60	506,95	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	-----------

I12 : 0,14*2,1+0,2*1,72

0,63800

43	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikonová, složitost 1 + 2, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. I12 : 0,14*2,1+0,2*1,72	m2	0,63800	360,60	230,06	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

I12 : 0,14*2,1+0,2*1,72

0,63800

Díl: 87	Potrubí z trub z plastických hmot					30 348,15		
44	831350013RAB	Kanalizace z trub plastových D 200 mm, hloubka 1,5 m, Kleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =...	m	8,00000	3 158,80	25 270,40	AP-HSV	RTS 25/ I

hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlo), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytyčenou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

přeložka kanalizace : 8

8,00000

45	831350013RAB	Kanalizace z trub plastových Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm, Kleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; úhel = 45,0 °; DN =...	m	2,50000	2 031,10	5 077,75	AP-HSV	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	--------	-----------

hloubení rýh zapážených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepidlo), pažení a rozepření rýh příložené (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopu, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vytyčenou zeminou, s uložením ve vrstvách, se zhutněním.

odvodňovací žlab - napojení : 2,5

2,50000

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					15 000,00		
46	89-01	D+M typová nádrž na dešťovou vodu o užitném objemu 3 m3, vč. zemních prací, poplatku za skládkovné, příp. obetonování nádrže a napojení přepadu do kanalizace	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					7 705,25		
47	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. zpevněná plocha : (8,36+1+2,55)	m	11,91000	433,90	5 167,75	822-1	RTS 25/ I

zpevněná plocha : (8,36+1+2,55)

11,91000

48	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá zpevněná plocha : (8,36+1)*1,01	kus	9,45360	215,10	2 033,47	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	-----	---------	--------	----------	------	-----------

zpevněná plocha : (8,36+1)*1,01

9,45360

49	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá zpevněná plocha : (2,55)*1,01	kus	2,57550	195,70	504,03	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------	-----------

zpevněná plocha : (2,55)*1,01

2,57550

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					754,50		
50	936452113R00	Výplň cementopopilkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 200 přeložka kanalizace : 5	m	5,00000	150,90	754,50	827-1	RTS 25/ I

přeložka kanalizace : 5

5,00000

Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 269,55		
51	961043111R00	Bourání základů z betonu položeného kamenem nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, zděné oplocení : 0,6*0,4*1,58 sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,6*5 sloupky brány : 0,4*0,4*0,6*2	m3	1,05120	3 110,30	3 269,55	801-3	RTS 25/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

zděné oplocení : 0,6*0,4*1,58

0,37920

sloupky oplocení : 0,4*0,4*0,6*5

0,48000

sloupky brány : 0,4*0,4*0,6*2

0,19200

Díl: 97	Prorážení otvorů					371,00		
52	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem téžným krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	m2	5,00000	74,20	371,00	822-1	RTS 25/ I

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

předláždění chodníku před přístavbou : 5*1

5,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	500176	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice
O:	02	Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody
R:	02	Zpevněná plocha a oplocení, nádrž na dešťové vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	26 042,35					
53	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	9,00554	564,90	5 087,23	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
54	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	60,26783	347,70	20 955,12	822-1	RTS 25/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: 711		Izolace proti vodě	948,63					
55	711212000RU1	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	0,63200	180,00	113,76	800-711	RTS 25/ I
		zděné oplocení : 0,4*1,58	0,63200					
56	711212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	0,63200	1 244,10	786,27	800-711	RTS 25/ I
		jednovrstvá						
		zděné oplocení : 0,4*1,58	0,63200					
57	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	t	0,00228	21 315,79	48,60	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	76 951,97					
58	767914130R00	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	9,47000	2 805,20	26 565,24	800-767	RTS 25/ I
		drátěné oplocení : (8,36+1,11)	9,47000					
59	767-01	D+M plechová dvířka skříně HUP 1700/600 mm, nátěr 1Z+2E	kus	1,00000	8 754,20	8 754,20		Vlastní
60	767-02	D+M asymetrická vjezdová brána s brankou 2500/1680 mm, rám z jaklu 60/80/3 mm,, výplň z tahokovu, žárově zinkováno, kování, zámek	kus	1,00000	33 917,00	33 917,00		Vlastní
61	55342380R	objímka průběžná/rohová; materiál ocel; povrch žárový Zn	kus	18,90000	24,60	464,94	SPCM	RTS 25/ I
		drátěné oplocení : 6*3*1,05	18,90000					
62	55342382R	objímka koncová; materiál ocel; povrch žárový Zn	kus	6,30000	24,60	154,98	SPCM	RTS 25/ I
		drátěné oplocení : 2*3*1,05	6,30000					
63	553424523R	panel plotový ocel. drát; d 1 = 4,0 mm; d 2 = 4,0 mm; oka 50 x 200 mm; s prolisem; h = 173,0 cm; l = 250,0 cm; povrch žárový Zn	kus	3,97740	1 293,70	5 145,56	SPCM	RTS 25/ I
		drátěné oplocení : (8,36+1,11)/2,5*1,05	3,97740					
64	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,05078	38 401,93	1 950,05	800-767	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	12 043,45					
65	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	25,83324	59,70	1 542,24	822-1	RTS 25/ I
66	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	129,16620	14,70	1 898,74	822-1	RTS 25/ I
67	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	15,75828	450,00	7 091,23	801-3	RTS 25/ I
68	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	10,07496	150,00	1 511,24	801-3	RTS 25/ I
Celkem		367 206,39						

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice - Kanalizace dešťová

Misto Sebranice

Objednatel: Obec Sebranice

IČ: 00280917

Sebranice 149

DIČ:

67931 Sebranice

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r. o.

IČ: 41604041

Nádražní 1332/32

DIČ: CZ699005473

680 01 Boskovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			153 763,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			153 763,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 763,90 CZK
Základní DPH	21 %	32 290,42 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 186 054,32 CZK

v Boskovicích dne 26.05.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			71 206,00
8	Trubní vedení	HSV			82 239,50
99	Staveništní přesun hmot	HSV			318,40
Cena celkem					153 763,90

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice - Kanalizace dešťová
O:	Sebranice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				71 206,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	12,00000	1 815,00	21 780,00
2	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	20,00000	25,80	516,00
3	162100010RAC	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 10 km	m3	20,00000	258,00	5 160,00
4	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	5,00000	1 816,00	9 080,00
5	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	15,00000	662,00	9 930,00
6	131100010RAD	Hloubení nezapažených jam v hornině1-4, odvoz do 15 km, uložení na skládku	m3	8,00000	785,00	6 280,00
7	175200022RAD	Obsyp objektu štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3	2,00000	2 465,00	4 930,00
8	175200010RAB	Obsyp objektu prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m	m3	6,00000	2 255,00	13 530,00
Díl:	8	Trubní vedení				82 239,50
9	899000002RA0	Jímka dešťová samonosná vč. filtračního koše	m3 OP	3,00000	18 255,00	54 765,00
10	871313121RU2	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 120, včetně dodávky trub KG SN4 125x3,2x5000	m	2,00000	605,00	1 210,00
11	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150, včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	20,00000	810,00	16 200,00
12	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN, 150	kus	16,00000	120,00	1 920,00
13	721242110RT2	Lapač střešních splavenin, kloub, zápachová klapka, koš na listí, DN 125 mm	kus	3,00000	1 851,00	5 553,00
14	877355121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	kus	1,00000	693,00	693,00
15	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	25,00000	20,10	502,50
16	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	25,00000	43,60	1 090,00
17	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1,00000	306,00	306,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				318,40
18	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,60000	199,00	318,40

Celkem	153 763,90
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice - Kanalizace ležatá a připojovací

Misto Sebranice

Objednatel: Obec Sebranice

IČ: 00280917

Sebranice 149

DIČ:

67931 Sebranice

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r. o.

IČ: 41604041

Nádražní 1332/32

DIČ: CZ69905473

680 01 Boskovice

Rozpis ceny

Celkem

HSV			99 377,70
-----	--	--	-----------

PSV			29 276,50
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			128 654,20
---------------	--	--	-------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	128 654,20 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	27 017,38 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	155 671,58 CZK
--------------------------	-----------------------

v Boskovicích dne 26.05.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			46 675,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 230,00
8	Trubní vedení	HSV			29 540,20
97	Prorážení otvorů	HSV			12 565,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			367,50
721	Vnitřní kanalizace	PSV			29 276,50
Cena celkem					128 654,20

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice - Kanalizace ležatá a připojovací
O:	Sebranice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				46 675,00
1	114211301R00	Odstranění kamenin. trub do DN 150 mm, ve výkopu	m	10,00000	375,00	3 750,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,00000	1 815,00	27 225,00
3	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km	m3	5,00000	1 816,00	9 080,00
4	174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 500 m	m3	10,00000	662,00	6 620,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 230,00
5	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	6,00000	1 705,00	10 230,00
Díl:	8	Trubní vedení				29 540,20
6	871313121RU1	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 100, včetně dodávky trub SN4 110x3,2x5000	m	6,00000	568,00	3 408,00
7	871313121RU2	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 120, včetně dodávky trub SN4 125x3,2x5000	m	12,00000	605,00	7 260,00
8	871313121RU3	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150, včetně dodávky trub SN4 150x4,0x5000	m	7,00000	810,00	5 670,00
9	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN, 150	kus	39,00000	120,00	4 680,00
10	877355121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 200	kus	1,00000	693,00	693,00
11	28615463.AR	Koleno připojovací 90° DN 40/50 36/40 mm PP	kus	10,00000	40,00	400,00
12	892601121R00	Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 15 m	úsek	1,00000	2 635,00	2 635,00
13	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	25,00000	20,10	502,50
14	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	25,00000	43,60	1 090,00
15	892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	1,00000	306,00	306,00
16	892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	1,00000	2 365,00	2 365,00
17	979084313R00	Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800	t	0,30000	854,00	256,20
18	979087313R00	Nakládání vybouraných trub na dopravní prostředek	t	0,30000	915,00	274,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				12 565,00
19	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	35,00000	359,00	12 565,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				367,50
20	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,30000	199,00	59,70
21	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	0,30000	1 026,00	307,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				29 276,50
22	721176102R00	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	8,00000	303,50	2 428,00
23	721176103R00	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	11,00000	345,00	3 795,00
24	721176104R00	Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm	m	9,00000	443,50	3 991,50
25	721176105R00	Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm	m	4,00000	1 090,00	4 360,00
26	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	2,00000	859,00	1 718,00
27	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm	kus	8,00000	110,50	884,00
28	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	4,00000	122,50	490,00
29	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm	kus	8,00000	182,00	1 456,00
30	721273180R00	Ventil přívzdušňovací podomítkový s krytkou	kus	4,00000	2 185,00	8 740,00
31	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	35,00000	34,60	1 211,00
32	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,20000	1 015,00	203,00

Celkem	128 654,20
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice - Plynovod**

Misto **Sebranice**

Objednatel: **Obec Sebranice**
Sebranice 149
67931 Sebranice

IČ: **00280917**

DIČ:

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.**
Nádražní 1332/32
680 01 Boskovice

IČ: **41604041**

DIČ: **CZ699005473**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			42 652,26
PSV			44 866,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			87 519,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	87 519,16 CZK
Základní DPH	21 %	18 379,02 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **105 898,18 CZK**

v **Boskovicích** dne **26.05.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			9 292,50
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			4 866,00
8	Trubní vedení	HSV			14 970,00
97	Prorážení otvorů	HSV			13 523,76
723	Vnitřní plynovod	PSV			44 866,90
Cena celkem					87 519,16

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice - Plynovod
O:	Sebranice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				9 292,50
1	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	9,00000	802,00	7 218,00
2	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	9,00000	230,50	2 074,50
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				4 866,00
3	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	3,00000	1 622,00	4 866,00
Díl:	8	Trubní vedení				14 970,00
4	841230112RAB	Plynovod z trub PE, D 40 mm, hl. 1,2 m, D 40 x 3,7 návin, SDR11, s podsypem štěrkopískem	m	15,00000	935,00	14 025,00
5	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	15,00000	20,10	301,50
6	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2	m	15,00000	42,90	643,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				13 523,76
7	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	20,00000	431,00	8 620,00
8	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,00000	1 021,00	4 084,00
9	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	0,80000	329,50	263,60
10	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	0,80000	667,00	533,60
11	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,80000	28,20	22,56
Díl:	723	Vnitřní plynovod				44 866,90
12	733191928R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 40	kus	1,00000	656,00	656,00
13	723163105R00	Potrubí z měděných plynových trubek D 28 x 1,5 mm	m	20,00000	1 030,00	20 600,00
14	723235111R00	Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit, plyn, DN 15 mm	kus	1,00000	383,00	383,00
15	723235112R00	Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit, plyn, DN 20 mm	kus	2,00000	553,00	1 106,00
16	723235113R00	Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit, plyn, DN 25 mm	kus	1,00000	920,00	920,00
17	723225113R00	Ventil vzorkovací přímý, vnitřní závit, plyn, DN 15 mm	kus	1,00000	290,00	290,00
18	28653151.AR	Přechodka PE-měď ISIFLO T-110, D 40 x 1 1/4", vnější závit	kus	2,00000	505,00	1 010,00
19	3884125230-05	Tlakoměr standardní typ pr. 100, 0-4kPa, DN15	kus	1,00000	1 635,00	1 635,00
20	42234500R	Kohout tlakoměrový 1/2" mm zkušební	kus	1,00000	432,00	432,00
21	723229102R00	Montáž plynovodních armatur s 1závit, G 1/2"	soubor	1,00000	140,00	140,00
22	723239101R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2"	kus	2,00000	134,00	268,00
23	723235114R00	Kohout kulový, vnitřní - vnitřní závit, plyn, DN 32 mm	kus	1,00000	1 388,00	1 388,00
24	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4"	kus	2,00000	150,00	300,00
25	180005	Filtr plynový závitový, DN25, min. 10mikron.	ks	1,00000	2 232,00	2 232,00
26	723150367R00	Potrubí ocelové černé svařované - chráničky D 57/2,9 mm, 1000mm	ks	2,00000	608,00	1 216,00
27	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1"	kus	4,00000	174,20	696,80
28	723239104R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 5/4"	kus	1,00000	196,00	196,00
29	553476511R	Dvířka revizní pro plynoměry 300 x 400 mm, pozink	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
30	553476510R	Dvířka revizní pro plynoměry atyp, zakázková vyr. (1200x800)	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00
31	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	35,00000	50,00	1 750,00
32	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
33	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,90000	909,00	818,10

Celkem	87 519,16
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet			
Zakázka:		Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice - Vodovod	
Misto		Sebranice	
Objednatel:	Obec Sebranice Sebranice 149 67931 Sebranice	IČ:	00280917
		DIČ:	
Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r. o. Nádražní 1332/32 680 01 Boskovice	IČ:	41604041
		DIČ:	CZ699005473
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 92 174,07
PSV			366 263,70
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			458 437,77
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		458 437,77 CZK
Základní DPH	21 %		96 271,93 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		554 709,70 CZK	
v Boskovicích dne 26.05.2025			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			27 713,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 393,75
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 962,50
8	Trubní vedení	HSV			37 100,00
97	Prorážení otvorů	HSV			18 004,82
722	Vnitřní vodovod	PSV			149 479,70
725	Zařizovací předměty	PSV			151 170,00
726	Instalační prefabrikáty	PSV			65 614,00
Cena celkem					458 437,77

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice - Vodovod
O:	Sebranice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				27 713,00
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,00000	1 815,00	14 520,00
2	175100020RAD	Obsyp potrubí štěrkokopiskem, dovoz štěrkokopísku ze vzdálenosti 15km	m3	3,00000	1 816,00	5 448,00
3	175100010RAB	Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m	m3	5,00000	1 549,00	7 745,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 393,75
4	346244371RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	3,75000	1 705,00	6 393,75
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 962,50
5	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,50000	5 925,00	2 962,50
Díl:	8	Trubní vedení				37 100,00
6	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	14,00000	180,00	2 520,00
7	722200001RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové PE32	m	14,00000	350,00	4 900,00
8	15002	Čerpadlový automat se samonasávacím čerpadlem, oddělená hladina, 230V, ovládací 24V, 48dBA provozní tlak 3,5bar, max. objem proudu 10l/min, příkon 90W, max. výška 10m	ks	1,00000	29 680,00	29 680,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				18 004,82
9	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	25,00000	359,00	8 975,00
10	974200030001	Vysekání rýh v podlahách z betonu, 15 x 15 cm	m	15,00000	561,00	8 415,00
11	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	0,60000	329,50	197,70
12	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	0,60000	667,00	400,20
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,60000	28,20	16,92
Díl:	722	Vnitřní vodovod				149 479,70
14	722176112R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 20 mm	m	90,00000	245,00	22 050,00
15	722176113R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	48,00000	268,50	12 888,00
16	722176115R00	Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 40 mm	m	54,00000	367,50	19 845,00
17	28654321R	Koleno nástěnné kovový závit d 20x1/2" PPR	kus	26,00000	96,70	2 514,20
18	28654350R	Komplet nástěnný univerzální d 20x1/2 " PPR	kus	3,00000	387,80	1 163,40
19	28615133R	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	48,00000	110,00	5 280,00
20	28615152R	Trubka D 20 x 3,4 mm délka 4 m PN 20 PPR	m	42,00000	112,00	4 704,00
21	28615135R	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	22,00000	150,00	3 300,00
22	28615153R	Trubka D 25 x 4,2 mm délka 4 m PN 20 PPR	m	28,00000	157,00	4 396,00
23	28615140R	Trubka D 40 x 5,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	41,00000	442,00	18 122,00
24	28615158R	Trubka D 40 x 6,7 mm délka 4 m PN 20 PPR	m	13,00000	450,00	5 850,00
25	722224111R00	Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm	kus	1,00000	173,50	173,50
26	722224211R00	Ventil mrazuvzdorný přes obvodovou stěnu, DN 15 mm	kus	1,00000	3 615,00	3 615,00
27	722229101R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2"	kus	3,00000	149,00	447,00
28	722229103R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1"	kus	1,00000	91,40	91,40
29	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"	kus	3,00000	151,50	454,50
30	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"	kus	3,00000	168,50	505,50
31	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4"	kus	3,00000	262,50	787,50
32	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, voda, DN 25 mm	kus	1,00000	413,00	413,00
33	722235112R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, voda, DN 20 mm	kus	2,00000	288,00	576,00

34	722235143R00	Kohout vodovodní kulový s vypouštěním,, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm	kus	2,00000	693,00	1 386,00
35	722235142R00	Kohout vodovodní kulový s vypouštěním,, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm	kus	1,00000	462,00	462,00
36	722235145R00	Kohout vodovodní kulový s vypouštěním,, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm	kus	2,00000	1 335,00	2 670,00
37	722235115R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm	kus	1,00000	996,00	996,00
38	16001	Filtr na vodu s průhlednou nádobou, 1" vč. výměnné, patrony 100micro	ks	1,00000	3 403,00	3 403,00
39	16001	Filtr na vodu s průhlednou nádobou, 3/4" vč. výměnné, patrony 100micro	ks	1,00000	3 403,00	3 403,00
40	722221213R00	Koš sací se zpětnou klapkou, DN 25 mm	kus	1,00000	2 487,00	2 487,00
41	722181212RT7	Izolace nápleková - trubice polyethylen, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	48,00000	105,50	5 064,00
42	722181212RT9	Izolace nápleková - trubice polyethylen, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	22,00000	107,50	2 365,00
43	722181212RV9	Izolace nápleková - trubice polyethylen, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	41,00000	132,50	5 432,50
44	722181213RT7	Izolace nápleková - trubice polyethylen, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	42,00000	110,50	4 641,00
45	722181213RT9	Izolace nápleková - trubice polyethylen, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	28,00000	113,50	3 178,00
46	722181213RV9	Izolace nápleková - trubice polyethylen, tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	13,00000	145,00	1 885,00
47	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	150,00000	20,70	3 105,00
48	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm	m	54,00000	22,10	1 193,40
49	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,70000	904,00	632,80
Díl:	725	Zařizovací předměty				151 170,00
50	725014161R00	Klozet závěsný keramický včetně sedátka, hl. 530 mm	soubor	2,00000	2 998,00	5 996,00
51	725014161R00	Dětské závěsné WC + sedátko bez poklopu	soubor	5,00000	8 236,00	41 180,00
52	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	7,00000	1 062,00	7 434,00
53	55167391R	Sedátko klozetové z PH, základní, bílé	kus	2,00000	485,00	970,00
54	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	8,00000	1 227,00	9 816,00
55	725017161R00	Umyvadlo na šrouby keramické 500 x 410 mm, bílé	soubor	5,00000	1 273,00	6 365,00
56	725017162R00	Umyvadlo na šrouby keramické, 550 x 450 mm, bílé	soubor	3,00000	1 387,00	4 161,00
57	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	7 405,00	7 405,00
58	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	1,00000	138,00	138,00
59	725823111RT0	Baterie umyvadlová stojánková, ruční, bez otvírání odpadu, základní	kus	8,00000	2 120,00	16 960,00
60	725829201RT1	Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00
61	725829202R01	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	8,00000	322,00	2 576,00
62	725849201R00	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	2,00000	544,00	1 088,00
63	725845111RT0	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, základní	kus	2,00000	2 885,00	5 770,00
64	725850118R00	Ventil odpadní umyvadlový s nerez mřížkou a, gumovou zátkou DN 32 mm	kus	8,00000	242,00	1 936,00
65	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	8,00000	205,00	1 640,00
66	725860213R00	Sífon umyvadlový lahvový bílý, bez ventilu, D 32/40 mm	kus	8,00000	348,00	2 784,00
67	725869101R00	Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 mm	kus	8,00000	211,50	1 692,00
68	170005	Odtokový žlab sprchový 1000 nerez	ks	1,00000	8 966,00	8 966,00
69	725249102R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	2 540,00	2 540,00
70	55423084R	Vanička sprch. akrylátová 1/4kruhu 800x800x150	kus	1,00000	4 885,00	4 885,00
71	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	2 145,00	2 145,00
72	55428091.AR	Sprchová zástěna čtverková, 800 x 800 x 1850 mm, základní typ	kus	1,00000	9 895,00	9 895,00
73	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	2,00000	1 064,00	2 128,00
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				65 614,00

74	726211123R00	Modul pro závěsné WC, h. 1080 mm, pro obezdění mokrou cestou	soubor	7,00000	7 949,00	55 643,00
75	725119110R00	Montáž splachovací nádrže podomítkové pro závěsné, WC	kus	7,00000	1 341,00	9 387,00
76	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	t	0,50000	1 168,00	584,00

Celkem					458 437,77	
--------	--	--	--	--	------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice - Vytápění**

Misto **Sebranice**

Objednatel: **Obec Sebranice**
Sebranice 149
67931 Sebranice

IČ: **00280917**
DIČ:

Zhotovitel: **STAVKOM, spol. s r. o.**
Nádražní 1332/32
680 01 Boskovice

IČ: **41604041**
DIČ: **CZ699005473**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			53 445,36
PSV			793 344,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			846 790,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	846 790,16 CZK
Základní DPH	21 %	177 825,93 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 024 616,09 CZK**

v **Boskovicích** dne **26.05.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			4 866,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 072,30
96	Demontážní práce	HSV			27 250,50
97	Prorážení otvorů	HSV			10 256,56
731	Kotelny	PSV			241 225,00
732	Strojovny	PSV			190 528,80
733	Rozvod potrubí	PSV			177 318,00
734	Armatury	PSV			87 709,40
735	Otopná tělesa	PSV			76 558,40
736	Podlahové vytápění	PSV			20 005,20
Cena celkem					846 790,16

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ Sebranice - Vytápění
O:	Sebranice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				4 866,00
1	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	3,00000	1 622,00	4 866,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				11 072,30
2	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,50000	5 925,00	2 962,50
3	974200030-01	Vysekání rýh v podlahách z betonu, 15 x 15 cm	m	13,00000	561,00	7 293,00
4	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,80000	1 021,00	816,80
Díl:	96	Demontážní práce				27 250,50
5	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	10,00000	41,10	411,00
6	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	10,00000	85,10	851,00
7	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	80,00000	102,50	8 200,00
8	731200826R00	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 60 kW	kus	3,00000	2 075,00	6 225,00
9	732420811R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 25	kus	1,00000	283,50	283,50
10	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	150,00000	33,50	5 025,00
11	731890801R00	Přemístění vybouraných hmot - kotelny, H do 6 m	t	0,90000	6 950,00	6 255,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				10 256,56
12	974100030RA0	Vysekání rýh ve zdivu z cihel, 15 x 15 cm	m	20,00000	431,00	8 620,00
13	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,80000	1 021,00	816,80
14	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejnerem 4 t	t	0,80000	329,50	263,60
15	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	0,80000	667,00	533,60
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,80000	28,20	22,56
Díl:	731	Kotelny				241 225,00
17	1	Plynový kotel závěsný kondenzační 7,9-35,6kW, 93W, 230V/50Hz, 45dBA palivo zemní plyn, spotř. plynu max. 3,71m3/hod max. provozní tlak 3bar, maximální provozní teplota 90°C Vestavěné energeticky úsporné čerpadlo třídy A (EEI < 0,23) s řízenými otáčkami Vestavěná rozšířená regulace pro řízení kaskády, směšovaného okruhu a okruhu TV	ks	2,00000	79 890,00	159 780,00
18	731249125R00	Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 35 kW	soubor	3,00000	5 985,00	17 955,00
19	100020	Kabelové čidlo teploty jímkové	kus	2,00000	1 190,00	2 380,00
20	100021	Kabel S-bus pro propojení kotlů s konektory 1,5 M	kus	1,00000	560,00	560,00
21	100022	Příložné čidlo směšovaného okruhu	kus	1,00000	874,00	874,00
22	100016	Montáž regulace kotlů	soubor	1,00000	18 550,00	18 550,00
23	22225	Vzduchospalinová cesta - komplet 125/80 přes, střechu, revizní T-kus	ks	2,00000	9 223,00	18 446,00
24	500061	Montážní práce - vzduchospalinová cesta	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
25	500062	Revize spalinových cest	soubor	2,00000	2 500,00	5 000,00
26	25985	Zprovoznění kotle autorizovaným technikem do 35kW	ks	2,00000	3 500,00	7 000,00
27	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,80000	6 475,00	5 180,00
Díl:	732	Strojovny				190 528,80
28	732219304R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 500 l	soubor	1,00000	3 080,00	3 080,00
29	4843875353R	Ohříváč vody zásobník nepřímotopný 433l, s dvěma nabíjecími výměníky, s boční přírubou smaltovaný, příp. nerezový s možností vestavěného elektrického topného tělesa - příprava na FVE vč. izolace	kus	1,00000	53 388,00	53 388,00

30	15005-15	Kombinovaný, rozdělovač/sběrač dle	kus	1,00000	18 850,00	18 850,00
31	732119193R00	Montáž rozdělovačů a sběračů DN 150 (120x120mm) dl 1m	kus	1,00000	1 551,00	1 551,00
32	48466605R	Nádoba expanzní membránová 33 litrů an pitnou vodu, 10/4 bar	kus	1,00000	4 636,00	4 636,00
33	732339103R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 35 l	soubor	1,00000	339,50	339,50
34	48483313R	Držák nástěnný s upínacím pásem pro exp. nádobu	kus	1,00000	184,00	184,00
35	551620260R	Sifon pro odkapávající kondenzát	kus	3,00000	575,00	1 725,00
36	732 42-1312-05	Čerpadlo oběhové DN25, vysoce úsporné rozteč 180mm, 2,41m3/hod, 1,43m;	kus	1,00000	9 130,00	9 130,00
37	42610902-01	Čerpadlo cirkulační na TV DN25, 230 V, 180 mm, nerezové provedení, 1,2m3/hod, 2,5m	kus	1,00000	21 103,00	21 103,00
38	1505-25	Čerpadlo oběhové přírubové DN40 11,8m3/hod, 5m,, vysoce energeticky úsporné, s možností nastavení	ks	1,00000	49 660,00	49 660,00
39	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	2,00000	239,50	479,00
40	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00000	516,00	516,00
41	230031026R00	Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 40	kus	1,00000	77,30	77,30
42	48466207R	Nádoba expanzní membránová 100 litrů, 6/1,5 bar	kus	1,00000	5 115,00	5 115,00
43	732339106R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 110 l	soubor	1,00000	1 290,00	1 290,00
44	15005-06	Zajišťovací sestava pro expanzní nádobu - uzávěr, DN25 vypouštění DN15, možnost plombování	kus	1,00000	1 658,00	1 658,00
45	4848165101-02	Hydraulický vyrovnávač, dyn.tlaků 8m3/hod	kus	1,00000	7 855,00	7 855,00
46	732349102R00	Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod	soubor	1,00000	3 996,00	3 996,00
47	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	2,20000	2 680,00	5 896,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				177 318,00
48	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	28,00000	246,00	6 888,00
49	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	30,00000	338,00	10 140,00
50	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	26,00000	346,50	9 009,00
51	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	26,00000	633,00	16 458,00
52	733163106R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	3,00000	847,00	2 541,00
53	733163107R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	40,00000	1 322,00	52 880,00
54	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm, spojované lisováním	m	28,00000	319,00	8 932,00
55	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm, spojované lisováním	m	30,00000	327,00	9 810,00
56	733164104RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm, spojovaného lisováním	m	26,00000	329,50	8 567,00
57	733164105RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm, spojovaného lisováním	m	26,00000	353,00	9 178,00
58	733164106RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm, spojovaného lisováním	m	3,00000	361,00	1 083,00
59	733164107RT5	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm, spojovaného lisováním	m	40,00000	378,00	15 120,00
60	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25 mm	kus	30,00000	74,60	2 238,00
61	722182094R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 mm	kus	20,00000	90,00	1 800,00
62	722181212RT5	Izolace návleková trubice z polyethylenu, tl., stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	28,00000	106,00	2 968,00
63	722181212RT6	Izolace návleková trubice z polyethylenu, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	30,00000	107,00	3 210,00
64	722181212RT8	Izolace návleková trubice z polyethylenu, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	26,00000	107,50	2 795,00
65	722181212RV9	Izolace návleková trubice z polyethylenu, tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	30,00000	132,50	3 975,00
66	631547014R	Pouzdro potrubní izolační minerální vata s Al, kaširováním - 28/20 mm	m	26,00000	135,00	3 510,00
67	631547115R	Pouzdro potrubní izolační minerální vata s Al, kaširováním - 35/30 mm	m	3,00000	170,00	510,00
68	631547116R	Pouzdro potrubní izolační minerální vata s Al, kaširováním - 42/30 mm	m	10,00000	183,00	1 830,00
69	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,90000	2 040,00	3 876,00
Díl:	734	Armatury				87 709,40
70	484882005R	Směšovač mosazný trojcestný závitový DN 40, Kvs=25, pro servopohon	kus	1,00000	3 350,00	3 350,00

71	5511001822R	Ventil zpětný 1"FF - Kv, 10,91	kus	1,00000	326,00	326,00
72	5511001821R	Ventil zpětný 3/4"FF - Kv 7,11	kus	3,00000	238,00	714,00
73	5511001823R	Ventil zpětný 5/4"FF - Kv 19,45	kus	2,00000	455,00	910,00
74	3884125230-04	Tlakoměr standardní typ pr. 100, 0-4bar, DN15	kus	1,00000	860,00	860,00
75	3884125230-05	Tlakoměr standardní typ pr. 100, 0-10bar, DN15	kus	1,00000	883,00	883,00
76	42234500R	Kohout tlakoměrový 121013 1/2" mm zkušební	kus	2,00000	432,00	864,00
77	734429101R00	Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa	kus	2,00000	688,00	1 376,00
78	15005-11	Hydraulický potrubní oddělovač 3/4" mosazný, závitový	kus	1,00000	8 641,00	8 641,00
79	734233112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. voda DN 20	kus	8,00000	259,50	2 076,00
80	734233113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. voda DN 25	kus	5,00000	383,00	1 915,00
81	734233114R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. voda DN 32	kus	9,00000	598,00	5 382,00
82	734233115R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. voda DN 40	kus	5,00000	884,00	4 420,00
83	15002515	Ventil kulový se srupohonem 1", 230V, dvoubodový	ks	1,00000	3 615,00	3 615,00
84	734213112R00	Ventil automatický odvzdušňovací s nádobkou DN 15	kus	3,00000	251,50	754,50
85	734255132R00	Ventil pojistný, pružinový DN 25 x 3,0 bar	kus	2,00000	1 389,00	2 778,00
86	734255135R00	Ventil pojistný, pružinový DN 25 x 6,0 bar	kus	2,00000	1 389,00	2 778,00
87	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	23,00000	38,00	874,00
88	734209105R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1	kus	1,00000	47,90	47,90
89	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	4,00000	120,50	482,00
90	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	11,00000	150,50	1 655,50
91	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	11,00000	168,50	1 853,50
92	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	11,00000	200,00	2 200,00
93	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	6,00000	262,00	1 572,00
94	734209124R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4	kus	2,00000	190,00	380,00
95	734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	1,00000	256,00	256,00
96	734209127R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 6/4	kus	1,00000	328,00	328,00
97	222611213R00	Montáž servopohonu včetně zapojení 230/ 24 V ON-OFF	kus	1,00000	771,00	771,00
98	222611111R00	Montáž termostatu stonkového, nebo jímkového, včetně zapojení	kus	1,00000	674,00	674,00
99	722260921R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 1/2"	kus	1,00000	111,00	111,00
100	722221112R00	Kohout vypouštěcí kulový, DN15, s přípojkou na hadici	kus	12,00000	171,00	2 052,00
101	734293313R00	Kohout kulový vypouštěcí, DN25, s přípojkou na hadici	kus	1,00000	286,00	286,00
102	722235816R00	Ventil redukční s manometrem PN 25, DN3, s manometrem 0-10bar	kus	1,00000	8 235,00	8 235,00
103	734413122R00	Teploměr 0-120°C, D63, dl.jímky 50 mm	kus	7,00000	584,00	4 088,00
104	405619520-01	Termostat s kapilárou, 30-90°C	kus	1,00000	714,00	714,00
105	5512001901-01	Kombinovaný odlučovač nečistot s magnetem a, odlučovač mikrobublin 5/4"	kus	1,00000	5 844,00	5 844,00
106	484882011-05	Směšovač termostatický mosazný trojcestný DN32, Kvs=3,5, 20-43°C, na TV vodu	kus	1,00000	4 635,00	4 635,00
107	484882011-05	Směšovač termostatický mosazný trojcestný DN20, Kvs=1,6, 20-43°C, na TV vodu	kus	1,00000	4 524,00	4 524,00
108	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	1,30000	2 680,00	3 484,00
109	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	soubor	2,00000	500,00	1 000,00
Díl:	735	Otopná tělesa				76 558,40
110	735157561R00	Otopné těleso panelové 2xdeska 1xžebrování, v. 600, mm, dl. 500 mm, s vestavěným ventilem	kus	1,00000	4 280,00	4 280,00
111	735157661R00	Otopné těleso panelové 2xdeska 2xžebrování, v. 600 mm, dl. 500 mm, s vestavěným ventilem	kus	3,00000	4 631,00	13 893,00
112	735157663R00	Otopné těleso panelové 2xdeska 2xžebrování, v. 600 mm, dl. 700 mm, s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 264,00	5 264,00
113	735157567R00	Otopné těleso panelové 2xdeska 1xžebrování, v. 600 mm, dl. 1100 mm, s vestavěným ventilem	kus	3,00000	5 837,00	17 511,00
114	735157664R00	Otopné těleso panelové 2xdeska 2xžebrování, v. 600 mm, dl. 800 mm. s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 576,00	5 576,00

115	551272711R	Šroubení uzavíratelné závitové pro 2-trubkové, soustavy Rp 1/2 G 3/4 rohové vnitřní závit	kus	9,00000	885,00	7 965,00
116	734266772R00	Šroubení svěrné na měď 15x1 mm - EK	kus	18,00000	165,00	2 970,00
117	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	18,00000	120,50	2 169,00
118	735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles panelových 20 - 22	kus	9,00000	400,50	3 604,50
119	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	30,00000	20,00	600,00
120	735159220R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1500 mm	kus	9,00000	600,00	5 400,00
121	55137306.AR	Hlavice termostatická standard, s nulovou polohou	kus	9,00000	463,00	4 167,00
122	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládním	kus	9,00000	188,50	1 696,50
123	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,80000	1 828,00	1 462,40
Díl:	736	Podlahové vytápění				20 005,20
124	736333114RT5	Potrubi pro podlahové vytápění polybutylen, D 15x1,5 mm, do desky, rozteč 150 mm	m2	18,00000	455,50	8 199,00
125	28600425R	Deska systémová 35/32 černá, s kročelovou izolací, rozteč 50mm	m2	18,00000	432,90	7 792,20
126	55121100068R	Podomítkový ventil RTL s omezovačem teploty, zpátečky bílý	kus	1,00000	3 508,00	3 508,00
127	734266712R00	Šroubení svěrné pro plast. trub. 16x2 mm-EK	kus	2,00000	253,00	506,00

Celkem						846 790,16
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Název	Dodávka	Materiál + montáž
<u>Základní náklady</u>		
Dodávka	40 077,60	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 442,79	400,78
Montáž - materiál		153 595,87
Montáž - práce		305 101,00
<u>Mezisoučet 1</u>	<u>41 520,39</u>	<u>459 097,64</u>
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		27 521,81
Nátěry		
Zemní práce		16 748,80
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		167,49
<u>Mezisoučet 2</u>	<u>41 520,39</u>	<u>503 535,74</u>
<u>Základní náklady celkem</u>		<u>545 056,14</u>
<u>Ostatní náklady</u>		
Dokumentace skutečného provedení		500,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi		
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
<u>Vedlejší náklady celkem</u>		<u>500,00</u>
<u>Náklady celkem</u>		<u>545 556,14</u>

UVEDENÉ CENY NEZAHRNÚJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
<u>Dodávky</u>						
Specifikace dodávky úprava RH						
dle rozpisky v příloze	ks	1,00	6 683,40	6 683,40		
<u>Specifikace dodávky RH celkem</u>		<u>1,00</u>		<u>6 683,40</u>		
Specifikace dodávky RP						
dle rozpisky v příloze	ks	1,00	33 394,20	33 394,20		
<u>Specifikace dodávky RP celkem</u>		<u>1,00</u>		<u>33 394,20</u>		
<u>Dodávky CELKEM</u>				<u>40 077,60</u>		
Elektromontáže						
<i>SILNOPROUD</i>						
<i>TRUBKA Z PH vč. clipsů</i>						
<i>S NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ</i>						
D 20 mm pevně	m	10,00	9,60	96,00	59,90	599,00
D 25 mm pevně	m	40,00	14,40	576,00	62,60	2 504,00
D 32 mm pevně	m	15,00	21,60	324,00	64,70	970,50
<i>TRUBKA TUHÁ BEZHALOGENOVÁ vč. clipsů</i>						
<i>S NÍZKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ</i>						
<i>BARVA ŠEDÁ</i>						
D 16 mm pevně	m	10,00	76,40	764,00	57,10	571,00
D 20 mm pevně	m	5,00	268,80	1 344,00	59,90	299,50
D 25 mm pevně	m	5,00	314,80	1 574,00	62,60	313,00
<i>KRABICE BEZHALOGENOVÁ SAMOZHÁŠECÍ</i>						
<i>PŘÍSTROJOVÁ</i>						
KU68-45HF	ks	40,00	18,00	720,00	100,00	4 000,00
<i>KRABICE BEZHALOGENOVÁ SAMOZHÁŠECÍ</i>						
<i>ODBOČNÁ S VÍČKEM BEZ SVORKOVNICE</i>						
KU68-45HF-1901HF+víčko V68HF	ks	22,00	33,60	739,20	100,00	2 200,00
KOM97HF+víčko KO97V/1HF	ks	8,00	100,80	806,40	100,00	800,00
<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ DO DUTÝCH PŘÍČEK</i>						
KU 64/LD HF_HA bezhalogenová	ks	2,00	36,90	73,80	100,00	200,00
<i>KRABICOVÁ ROZVODKA Z PH, IP54</i>						
bez svorkovnice 72x72, 7 otv.	ks	8,00	27,60	220,80	320,00	2 560,00
<i>KRABICE NÁSTĚNNÁ, IP66, SAMOZHÁŠECÍ</i>						
KSK 80 bezhalogenová	ks	32,00	61,20	1 958,40	130,00	4 160,00
KSK 100 bezhalogenová	ks	8,00	94,80	758,40	130,00	1 040,00
<i>PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY</i>						
jednoduchá	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
<i>KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČETNĚ</i>						
<i>DÍLŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A UCHYCENÍ</i>						

50/50	m	35,00	129,00	4 515,00	210,00	7 350,00
100/50	m	12,00	157,50	1 890,00	280,00	3 360,00
150/50	m	10,00	178,50	1 785,00	320,00	3 200,00
100/100	m	10,00	205,70	2 057,00	320,00	3 200,00
SVORKOVNICE KRABICOVÁ						
273-102 4x1-2,5mm2	ks	280,00	5,20	1 456,00	8,00	2 240,00
273-104 3x1-2,5mm2	ks	450,00	4,00	1 800,00	7,00	3 150,00
273-112 2x1-2,5mm2	ks	280,00	3,60	1 008,00	6,00	1 680,00
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE						
HM6	ks	50,00	0,28	14,00	22,00	1 100,00
HM8	ks	50,00	0,54	27,00	25,70	1 285,00
HM10	ks	50,00	0,83	41,50	30,10	1 505,00
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE						
HM6 HF	ks	100,00	1,00	100,00	22,00	2 200,00
HM8 HF	ks	250,00	1,65	412,50	25,70	6 425,00
HM10 HF	ks	100,00	2,00	200,00	30,10	3 010,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC						
CYKY-O 2x1.5 mm2 pevně	m	65,00	10,80	702,00	40,00	2 600,00
CYKY-O 3x1.5 mm2 pevně	m	85,00	13,80	1 173,00	40,00	3 400,00
CYKY-J 3x1.5 mm2 pevně	m	250,00	13,80	3 450,00	40,00	10 000,00
CYKY-J 3x2.5 mm2 pevně	m	90,00	22,80	2 052,00	40,00	3 600,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 pevně	m	50,00	22,80	1 140,00	40,00	2 000,00
CYKY-J 7x1.5 mm2 pevně	m	30,00	33,50	1 005,00	45,00	1 350,00
CYKY-J 5x4 mm2 pevně	m	30,00	62,00	1 860,00	54,00	1 620,00
CYKY-J 5x10 mm2 pevně	m	25,00	148,00	3 700,00	73,00	1 825,00
VODIČ PRO POSPOJOVANÍ						
CY4, H07V-U Žlutozelený pevně	m	20,00	12,40	248,00	32,00	640,00
CY6, H07V-U Žlutozelený pevně	m	50,00	18,40	920,00	34,00	1 700,00
CY10, H07V-U Žlutozelený pevně	m	25,00	30,40	760,00	36,00	900,00
BEZHALENOVÝ KABEL BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU (B2s1d0)						
CXKH-R-O 2x1.5mm2 pevně	m	80,00	19,60	1 568,00	40,00	3 200,00
CXKH-R-O 3x1.5mm2 pevně	m	120,00	23,70	2 844,00	40,00	4 800,00
CXKH-R-J 3x1.5mm2 pevně	m	120,00	23,70	2 844,00	40,00	4 800,00
CXKH-R-J 3x2.5mm2 pevně	m	250,00	34,50	8 625,00	40,00	10 000,00
CXKH-R-J 5x1.5mm2 pevně	m	80,00	36,70	2 936,00	40,00	3 200,00
CXKH-R-J 5x2.5mm2 pevně	m	45,00	53,20	2 394,00	42,00	1 890,00
CXKH-R-J 1x4mm2 pevně	m	6,00	127,20	763,20	32,00	192,00
CXKH-R-J 1x6mm2 pevně	m	12,00	101,80	1 221,60	34,00	408,00
SŇŮRA LEHKÁ, IZOLACE PVC						
LYS 2x0,75 pevně	m	15,00	9,60	144,00	32,00	480,00
KABEL STÍNĚNÝ						
J-Y(ST)Y 2x2x0.8	m	100,00	10,20	1 020,00	32,00	3 200,00
VODIČ SILOVÝ, LANĚNÝ, OHEBNÝ						
CYSY 3x1	m	50,00	14,40	720,00	40,00	2 000,00
CYSY 4x1	m	25,00	18,40	460,00	40,00	1 000,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						
ZS16 uzemňovací na potrubí	ks	30,00	13,70	411,00	100,00	3 000,00
Cu páška 20x500x0,5mm	ks	30,00	19,30	579,00	80,00	2 400,00
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH NEBO NA SVORKOVNICI						
Do 2,5 mm2	ks	70,00			34,80	2 436,00
Do 6 mm2	ks	6,00			41,30	247,80
Do 16 mm2	ks	12,00			56,60	679,20
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ						
ZS16 uzemňovací na potrubí	ks	30,00	13,70	411,00	100,00	3 000,00
Cu páška 20x500x0,5mm	ks	30,00	19,30	579,00	80,00	2 400,00
STROJEK SPÍNÁČE, IP20						
1-pol.vyp.(1)	ks	5,00	102,00	510,00	101,50	507,50
Seriov.prep.(5)	ks	1,00	137,40	137,40	116,00	116,00
Stridav.prep.(6)	ks	10,00	108,60	1 086,00	116,00	1 160,00
Kriz.prep.(7)	ks	5,00	156,60	783,00	130,50	652,50
Dvoj.strid.(5B)	ks	2,00	209,30	418,60	232,00	464,00
Tlac.s.dout.	ks	2,00	113,40	226,80	101,50	203,00
KRYT SPÍNÁČE, IP20						
BARVA BÍLÁ						
1 páčka	ks	20,00	39,60	792,00	20,00	400,00
2 páčky	ks	3,00	49,40	148,20	30,00	90,00
1 páčka s průzorem	ks	2,00	60,40	120,80	20,00	40,00
DOPLŇKY SPÍNÁČŮ						
Dout. Signalizační	ks	2,00	35,50	71,00	10,00	20,00
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE						
BARVA BÍLÁ						
Jednoduchý	ks	23,00	25,20	579,60	20,00	460,00
Dvojitý, vodorovný	ks	8,00	44,80	358,40	40,00	320,00
Trojitý, vodorovný	ks	1,00	64,30	64,30	20,00	20,00
ZÁSUVKA 230V/16A S OCHRANNÝM KOLÍKEM						
A CLONKAMI, IP20, BARVA BÍLÁ						
jednonásobná	ks	13,00	136,80	1 778,40	199,00	2 587,00
dvojnásobná	ks	2,00	186,90	373,80	205,00	410,00
SPÍNÁČ NÁSTĚNNÝ						
IP44, ŠEDÝ						
5-sériový vypínač	ks	1,00	168,00	168,00	283,00	283,00
ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 230V/16A						
IP44, JEDNODUCHÁ, BARVA ŠEDÁ						
kompletní	ks	9,00	129,60	1 166,40	210,50	1 894,50
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ						
32A,400V,3p+N+z, IP67	ks	1,00	463,20	463,20	306,00	306,00
3-PÓLOVÝ SPÍNÁČ NÁSTĚNNÝ						
16A / 400V	ks	1,00	753,00	753,00	478,50	478,50
VENTILÁTOR 230V						

EB 100	ks	1,00	2 679,00	2 679,00	151,50	151,50
EBB 250	ks	2,00	5 458,00	10 916,00	151,50	303,00
<i>IR POHYBOVÉ ČIDLO</i>						
IP54, nástěnné, 200°, 200W LED, barva bílá	ks	3,00	444,00	1 332,00	500,00	1 500,00
<i>ČASOVÝ SPÍNAČ</i>						
CS3-1	ks	1,00	238,00	238,00	270,00	270,00
CS3-1B	ks	2,00	238,00	476,00	270,00	540,00
<i>DOMÁCÍ VIDEOTELEFON</i>						
7", nástěnný	ks	1,00	2 290,00	2 290,00	750,00	750,00
<i>EL. ZÁMEK</i>						
BEFO typ 1211	ks	1,00	1 900,00	1 900,00	1 200,00	1 200,00
<i>ZVONKOVÉ VIDEOTABLO</i>						
<i>PRO 1 ÚČASTNÍKA, SESTAVA:</i>						
Kamerový modul	ks	1,00	2 310,00	2 310,00	750,00	750,00
Hlasový modul	ks	1,00	990,00	990,00	750,00	750,00
Tlačítkový modul - 1 tlačítko	ks	1,00	980,00	980,00	750,00	750,00
Kryt tlačítkového tabla	ks	1,00	796,00	796,00	500,00	500,00
Krabice pod omítku	ks	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<i>MONTÁŽ ROZVODNIC</i>						
do zdiva do 400 kg	ks	1,00			2 200,00	2 200,00
<i>MONTÁŽ OZNAČOVACÍHO ŠTÍTKU</i>						
na kabel	ks	40,00	5,00	200,00	10,00	400,00
<i>HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY</i>						
Demontáže	hod	20,00			400,00	8 000,00
Vyhledání připojovacího místa	hod	2,00			450,00	900,00
Úprava stávajícího zařízení	hod	8,00			480,00	3 840,00
Zkušební provoz	hod	5,00			420,00	2 100,00
Zabezpečení pracoviště	hod	5,00			400,00	2 000,00
Sekání a zednické práce	hod	60,00			400,00	24 000,00
<i>SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM</i>						
při zapojování a zkouškách	hod	5,00			450,00	2 250,00
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>						
S ostatními profesemi	hod	10,00			420,00	4 200,00
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK</i>						
<i>DLE ČSN 331500</i>						
Revizní technik	hod	40,00			660,00	26 400,00
Spolupráce s revizním technikem	hod	5,00			450,00	2 250,00
<u>CELKEM SILNOPROUD</u>				<u>105 897,70</u>		<u>237 307,50</u>
<i>SVÍTIDLA</i>						
A - Svítidlo lediodové přisazené, 36W, 5580lm, 4000K, IP66, SINCLAIR typ TPL 36N	ks	2,00	3 348,00	6 696,00	450,00	900,00

C - Svítidlo leddiodové přisazené, 18W, 1800m, 4000K, IP54, SINCLAIR RDTJ 18CCT	ks	6,00	466,50	2 799,00	450,00	2 700,00
D - Svítidlo leddiodové přisazené, 30W, 3225m, 4000K, IP54, bílé, SINCLAIR RDTJ 30CCT/PW	ks	6,00	775,60	4 653,60	450,00	2 700,00
E - Svítidlo leddiodové vestavné, 24W, 2000lm, 4000K, IP20, bílé, SINCLAIR typ DLS 24NW	ks	13,00	256,00	3 328,00	450,00	5 850,00
N1 - Svítidlo nouzové leddiodové nástěnné s piktogramem, 3W, 120lm, IP65, SINCLAIR typ NOPH 120	ks	9,00	538,00	4 842,00	450,00	4 050,00
N2 - Svítidlo nouzové leddiodové stropní, 3W, 140lm, IP20, koridor / antipanik, SINCLAIR typ NOH 150	ks	3,00	681,00	2 043,00	450,00	1 350,00
<u>CELKEM SVÍTIDLA</u>				<u>24 361,60</u>		<u>17 550,00</u>
<u>HROMOSVODY</u>						
<u>DRÁT AlMgSi</u>						
Drát AlMgSi Ø 8 mm (0,135kg/m, pevně)	m	130,00	27,40	3 562,00	123,50	16 055,00
<u>OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ</u>						
FeZn Ø10mm (0,62kg/m), pevně	m	15,00	28,80	432,00	110,50	1 657,50
Nátěr svodového vodiče	m	6,00	47,20	283,20	55,00	330,00
<u>OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ</u>						
FeZn 30x4 (1.0 kg/m) kruh 50m	m	45,00	53,30	2 398,50	82,60	3 717,00
Nátěr zemnicího pásku	m	4,00	47,20	188,80	55,00	220,00
<u>PODPĚRA VEDENÍ</u>						
PV15 - na hřebenače (dle krytiny)	ks	20,00	31,20	624,00	110,00	2 200,00
PV11 - pod tašky (dle krytiny)	ks	36,00	49,20	1 771,20	110,00	3 960,00
PV21d - lepeno	ks	36,00	145,00	5 220,00	90,00	3 240,00
PV1 plast	ks	30,00	27,60	828,00	95,00	2 850,00
<u>SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ</u>						
SK křížová	ks	12,00	30,40	364,80	240,00	2 880,00
SS spojovací	ks	22,00	14,60	321,20	164,00	3 608,00
SZ zkušební	ks	4,00	49,20	196,80	164,00	656,00
SO okapová	ks	5,00	19,80	99,00	164,00	820,00
SR02 pro pasek 30x4mm	ks	4,00	28,80	115,20	240,00	960,00
SR03 spoj.kruh.a pask.vod.	ks	10,00	30,00	300,00	240,00	2 400,00
SJ01 k jímací tyči, Ø=18mm	ks	1,00	47,40	47,40	240,00	240,00
SP1 připojovací	ks	2,00	18,00	36,00	164,00	328,00
<u>JÍMACÍ TYČ AlMgSi</u>						
JT 1.5 1.5m-bez osazení	ks	1,00	276,00	276,00	200,00	200,00
<u>BETONOVÝ PODSTAVEC</u>						
<u>S PLASTOVOU PODLOŽKOU</u>						
PB19	ks	1,00	360,40	360,40	100,00	100,00
<u>ŠTÍTEK: PŘI BOUŘCE JE ZAKÁZÁNO ZDRŽOVAT SE U SVODU</u>						
do vzdálenosti 3m	ks	4,00	80,00	320,00	20,00	80,00
<u>OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK</u>						
OU úhelník, l=1700mm	ks	4,00	216,00	864,00	591,00	2 364,00
DUz držák dle pláště	ks	8,00	30,00	240,00	50,00	400,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE						
Štítek pro označení svodu	ks	4,00	3,60	14,40	49,00	196,00
Tvarovani mont.dílu	ks	4,00	0,00	0,00	195,50	782,00
					0,00	
<u>CELKEM HROMOSVODY</u>				<u>18 862,90</u>		<u>50 243,50</u>
Podružný materiál				4 473,67		
<u>Elektromontáže celkem</u>				<u>153 595,87</u>		<u>305 101,00</u>
Zemní práce						
<u>KONEČNÉ ÚPRAVY POVRCHŮ VIZ STAVEBNÍ ČÁST</u>						
<u>VYTYČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ</u>						
V zastavěném prostoru	km	0,02	3 740,00	74,80		
<u>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</u>						
<u>V ZEMINĚ TŘÍDY 4</u>						
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	20,00	280,00	5 600,00		
<u>ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.4</u>						
Šíře 350mm, hloubka 800mm	m	20,00	190,00	3 800,00		
<u>PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU</u>						
<u>V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ</u>						
Zemina třídy 4	m2	6,00	75,00	450,00		
<u>KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY</u>						
<u>OHEBNÁ - KOPOFLEX</u>						
φ 50 mm	m	15,00	390,00	5 850,00		
<u>KABELOVÝ KANÁL Z PREFABRIKOVANÝCH</u>						
<u>BETON. ŽLABŮ NEASFALTOVANÝ</u>						
TK11-20x17/12,5x11cm	m	2,00	487,00	974,00		
<u>Zemní práce celkem</u>				<u>16 748,80</u>		

ÚPRAVA ROZVÁDĚČE RH				
Poř.	Popis	Typové označení	Počet kusů celkem	Celková koncová cena [Kč]
1	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =10A	10/1N/B/003-A	1	1 039,20
2	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, I _n =16A	16/1N/B/003-A	2	1 783,20
3	Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, I _n =6A	B6/1	1	144,00
4	Řídící a napájecí jednotka videotelefonu		1	550,00
5	Propojovací lišta 1m, 3+Npól, I _n =80A		1	667,00
6	Úprava rozváděče		1	2 500,00
Cena celkem (bez DPH) [Kč]				6 683,40

ROZVODNICE RP

Poř.	Popis	Typové označení	Počet	Celková
1	Rozvodnice, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, 3 řady, 72 modulů	3 řady po 24 modulech	1	3 464,40
2	Zaslepovací pás max. délka 1m, pro výřezy 45mm, bílý		1	130,80
3	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	IS-40/3	1	387,60
4	Montáž přístrojů		1	5 500,00
5	Montáž rámu rozvaděče		1	1 500,00
6	Přepěťová ochrana II. stupně	SLP 275/4	1	2 584,80
7	Hlavní uzemňovací svorkovnice, vč. držáků		1	500,00
8	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=10A	10/1N/B/003-A	3	4 161,40
9	Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A+puls.SS, A, 1+N, 10kA, char.B, I _{dn} =0.03A, In=16A	16/1N/B/003-A	10	12 117,40
10	Chránič Ir=250A, typ A, 4-pól, I _{dn} =0.03A, In=25A	25/4/003-A	1	750,00
11	Jistič, char B, 3-pólový, I _{cn} =10kA, In=16A	B16/3	1	429,00
12	Instalační stykač, U _c =230V AC/DC, In=25A, 3zap. 1vyp. kont.	cívka 230V	1	556,80
13	Jistič, char B, 1-pólový, I _{cn} =10kA, In=4A	B4/1	1	191,00
14	Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů		14	350,00
15	Popisovací tabulky pro počet obvodů: 90 (210x300)		1	50,00
16	Propojovací lišta 1m, 3+Npól, In=80A		2	667,00
17	Koncový kryt k propoj liště 16mm ² , 80A, 3-pól		6	54,00
Cena celkem (bez DPH) [Kč]				33 394,20

Název	VÝKAZ VÝMĚR
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
	ZŠ A MŠ SEBRANICE
Projekt	ELEKTROINSTALACE
Investor	OBEC SEBRANICE, SEBRANICE č. p. 149, 679 3
Z. č.	2025.003
A. č.	
Smlouva	OBEC SEBRANICE
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	duben 2025
Zpracovatel	
CÚ	03/2025
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (ks)	1,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (ks)	0,00
Náklady spojené s plněním ost. povinností stanovených zadávací dokumentací vč. obchodních podmínek (ks)	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00