

## **Dodatek č. 3**

### **ke Smlouvě o dílo**

na realizaci veřejné zakázky s názvem

**„Vybudování dětské skupiny v místní části Hroznětice“**

### **I. Smluvní strany**

#### **Obec Hořice**

se sídlem: Hořice 47, 396 01 Humpolec  
IČ: 00248223  
zastoupen: Alena Přívratská, starostka obce  
vedením díla a jejím převzetím je pověřen: Alena Přívratská, starostka obce  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **STATUS stavební a.s.**

se sídlem: Nádražní 998, 396 01 Humpolec  
IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120  
zapsána v obchodním rejstříku: B 487/KSCB Krajský soud v Č. Budějovicích  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 213950130/0300  
zastoupen: František Kubů, předseda představenstva  
Jiří Kos, člen představenstva  
vedením díla je pověřen: Jiří Kos  
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“).

### **II. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely **dne 23. 7. 2025** smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem **„Vybudování dětské skupiny v místní části Hroznětice“** (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“). V průběhu plnění veřejné zakázky byla zjištěna potřeba provedení změny Smlouvy specifikované v čl. III tohoto Dodatku.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla v návaznosti na skutečnosti vzniklé v průběhu realizace díla.
3. Změny provedené tímto dodatkem jsou realizovány v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Podrobné odůvodnění těchto změn, včetně jejich zařídění dle příslušných odstavců § 222 zákona, je uvedeno v příloze č. 3 tohoto dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást.

### III. Změna ceny díla

1. Tímto dodatkem se upravuje a mění čl. IV odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

*Cena za dílo specifikované v článku II. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:*

*Cena díla dle SoD: 8 383 200,00 Kč bez DPH, tj. 10 143 672,00 Kč vč. DPH*

*Cena díla dle změn dodatku č. 2: 382 703,73 Kč bez DPH, tj. 463 071,51 Kč vč. DPH*

*Cena díla dle změn dodatku č. 3: 395 323,60 Kč bez DPH, tj. 478 341,56 Kč vč. DPH*

***Cena díla celkem: 9 161 227,33 Kč bez DPH***

***Cena díla celkem: 11 085 085,07 Kč vč. DPH***

*DPH bude účtována dle platných právních předpisů.*

2. Změna ceny díla dle tohoto dodatku odpovídá rozsahu dodatečných prací specifikovaných ve Změnovém listu č. 3, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je podepsán v elektronické formě.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 2 – Přehled změny smlouvy
- Příloha č. 3 – Zdůvodnění změn ke ZL č.3

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Dne (dle el. podpisu)

Dne (dle el. podpisu)

---

**Alena Přívratská**

---

**Jiří Kos**

---

**František Kubů**

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03\_02\_3  
Stavba: DS Hroznětice - změnový list č. 3

KSO:  
Místo: Hroznětice

CC-CZ:  
Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel:  
Obec Hořice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
STATUS stavební a.s.

IČ: 46679120  
DIČ: CZ46679120

Projektant:  
ARCHIN s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>395 323,60</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>395 323,60</b>		<b>83 017,96</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>478 341,56</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03 02 3

**Stavba:** DS Hroznětice - změnový list č. 3

Místo: Hroznětice

Datum:

5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant:

ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>395 323,60</b>	<b>478 341,56</b>
ZI. 3.1	SDK a tepelné izolace - podhledy	45 963,71	55 616,09
ZI. 3.2	Hydroizolace - sprchový kout	6 178,72	7 476,25
ZI. 3.3	Venkovní zpevněné plochy	222 873,75	269 677,24
ZI. 3.4	Oplocení	29 060,12	35 162,75
ZI. 3.5	Elektroinstalace	60 842,30	73 619,18
ZI. 3.6	Vodovodní přípojka	30 405,00	36 790,05

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.1 - SDK a tepelné izolace - podhledy**

KSO:

Místo: Hroznětice

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel:

Obec Hořice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

ARCHIN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>45 963,71</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 963,71	21,00%	9 652,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>55 616,09</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.1 - SDK a tepelné izolace - podhledy**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>45 963,71</b>
713 - Izolace tepelné	37 448,18
763 - Konstrukce suché výstavby	8 515,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.1 - SDK a tepelné izolace - podhledy**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**45 963,71**

D		713	Izolace tepelné	37 448,18				
1	K	713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	51,66000	136,00	7 025,76	CS ÚRS 2026 01
	VV		51,66*místnosti 1.01 - 1.08		51,66000			
	VV		Součet		51,66000			
2	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2	54,24300	313,00	16 978,06	CS ÚRS 2026 01
	VV		51,66*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		54,24300			
3	K	713111211RK4	Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů	m2	88,29000	150,00	13 243,50	
	VV		51,66*místnosti 1.01 - 1.08		51,66000			
	VV		5,55*6,6"skladba S5		36,63000			
	VV		Součet		88,29000			
4	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,16738	1 200,00	200,86	
D		763	Konstrukce suché výstavby	8 515,53				
5	K	763131491.1	SDK podhled deska 1x akustická bez tep. izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB	m2	53,01000	1 110,64	58 875,03	
	VV		6,6*5,55		36,63000			
	VV		6,6*3-1,14*1*3		16,38000			
	VV		Součet		53,01000			
6	K	416021122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	-53,01000	950,00	-50 359,50	
	VV		-6,6*5,55		-36,63000			
	VV		-6,6*3+1,14*1*3		-16,38000			
	VV		Součet		-53,01000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.2 - Hydroizolace - sprchový kout**

KSO:

Místo: Hroznětice

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel:

Obec Hořice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

ARCHIN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 178,72</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 178,72	21,00%	1 297,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>7 476,25</b>
-------------------	--------------	-----------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.2 - Hydroizolace - sprchový kout**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**6 178,72**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**6 178,72**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.2 - Hydroizolace - sprchový kout**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**6 178,72**

D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					6 178,72	
1	K	711113117	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	1,37750	526,00	724,57	CS ÚRS 2026 01
	VV		0,95*1,45		1,37750			
	VV		Součet		1,37750			
2	K	711113127	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	7,03500	559,00	3 932,57	CS ÚRS 2026 01
	VV		(0,95*2+1,45)*2,1		7,03500			
	VV		Součet		7,03500			
3	K	711199101	Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna	m	7,55000	81,90	618,35	CS ÚRS 2026 01
	VV		(0,95*2+1,45)		3,35000			
	VV		2,1*2		4,20000			
	VV		Součet		7,55000			
4	M	28355022	páska pružná těsnicí hydroizolační š do 125mm	m	7,92750	107,00	848,24	CS ÚRS 2026 01
	VV		7,55*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		7,92750			
5	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03666	1 500,00	54,99	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.3 - Venkovní zpevněné plochy**

KSO:

Místo: Hroznětice

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel:

Obec Hořice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

ARCHIN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>222 873,75</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	222 873,75	21,00%	46 803,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>269 677,24</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.3 - Venkovní zpevněné plochy**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>222 873,75</b>
13 - Hloubené vykopávky	9 504,40
16 - Přemístění výkopku	859,40
17 - Konstrukce ze zemin	2 578,20
27 - Základy	34 352,00
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	19 891,60
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	42 814,62
H01 - Budovy občanské výstavby	22 155,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 689,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 786,82
91 - Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	-59 323,04
PSV - Práce a dodávky PSV	1 525,03
711 - Izolace proti vodě	1 525,03
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	64 040,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.3 - Venkovní zpevněné plochy**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**222 873,75**

<b>D 13</b>			<b>Hloubené vykopávky</b>				<b>9 504,40</b>	
1	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	14,04000	500,00	7 020,00	
	VV		(9*4,7+3*1,5)*0,3"zadní vchod		14,04000			
	VV		Součet		14,04000			
2	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	14,04000	20,00	280,80	
3	K	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,14800	560,00	1 762,88	
	VV		1,2*3*0,3*1,1"základ schodiště		1,18800			
	VV		(1,5+0,4+3)*0,4*1"základ opěrná zeď		1,96000			
	VV		Součet		3,14800			
4	K	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	3,14800	140,00	440,72	
<b>D 16</b>			<b>Přemístění výkopku</b>				<b>859,40</b>	
5	K	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	17,18800	50,00	859,40	
	VV		14,04+3,148		17,18800			
	VV		Součet		17,18800			
<b>D 17</b>			<b>Konstrukce ze zemin</b>				<b>2 578,20</b>	
6	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,18800	150,00	2 578,20	
<b>D 27</b>			<b>Základy</b>				<b>34 352,00</b>	
7	K	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	9,04000	3 800,00	34 352,00	
	VV		1,2*3*0,3*1"základ schodiště		1,08000			
	VV		(1,5+0,4+3)*0,4*1"základ opěrná zeď		1,96000			
	VV		6"pasy pod pilíře terasy (Navýšení z důvodu nevhodného konstrukčního řešení dle PD)		6,00000			
	VV		Součet		9,04000			
<b>D 56</b>			<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				<b>19 891,60</b>	
8	K	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-9,82000	200,00	-1 964,00	
	VV		-42,98"odečet původní výměry		-42,98000			
	VV		9,8*2"dlažba vstup		19,60000			
	VV		33,9*0,4"okapový chodník		13,56000			
	VV		Součet		-9,82000			
9	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	46,80000	467,00	21 855,60	CS ÚRS 2026 01
	VV		9*4,7+3*1,5"zadní vchod		46,80000			
	VV		Součet		46,80000			
<b>D 59</b>			<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)</b>				<b>42 814,62</b>	
10	K	591111111R00	Kladení dlažby zámkové,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	-23,38000	550,00	-12 859,00	
	VV		-42,98"odečet původní výměry		-42,98000			
	VV		9,8*2"dlažba vstup		19,60000			
	VV		Součet		-23,38000			
11	K	58380120.A	Zámková dlažba tl. 6cm, přírodní	m2	-25,71800	320,00	-8 229,76	
	VV		-23,38*1,1" Přepočtené koeficientem množství		-25,71800			
12	K	591111111R00	Kladení dlažby zámkové,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	46,80000	550,00	25 740,00	
	VV		9*4,7+3*1,5"zadní vchod		46,80000			
	VV		Součet		46,80000			
13	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	48,20400	536,00	25 837,34	CS ÚRS 2026 01
	VV		46,8*1,03" Přepočtené koeficientem množství		48,20400			
14	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikostí přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2	m2	13,56000	394,00	5 342,64	CS ÚRS 2026 01
	VV		33,9*0,4"okapový chodník		13,56000			
	VV		Součet		13,56000			
15	M	59245601	dlažba desková betonová tl 50mm přírodní	m2	13,96680	500,00	6 983,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		13,56*1,03" Přepočtené koeficientem množství		13,96680			
<b>D H01</b>			<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>22 155,29</b>	
16	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	55,38823	400,00	22 155,29	
<b>D 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>13 689,43</b>	
17	K	311113142	Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	5,64000	1 520,00	8 572,80	CS ÚRS 2026 01
	VV		(1,5+0,2+3)*1,2		5,64000			
	VV		Součet		5,64000			
18	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,03302	56 600,00	1 868,93	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,5+0,2+3)*6*0,00061*vodorovná prům. 10 mm		0,01720			
	VV		12*1,2*0,00089*svislá prům. 12 mm		0,01282			
	VV		Součet		0,03002			
	VV		0,03002*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,03302			
19	K	348272615	Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek broušených přírodních	m	4,70000	691,00	3 247,70	CS ÚRS 2026 01
	VV		(1,5+0,2+3)		4,70000			
	VV		Součet		4,70000			
<b>D 9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>70 786,82</b>	
20	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,00000	525,00	2 625,00	CS ÚRS 2026 01
	VV		5"zámková dlažba zadní vchod		5,00000			
	VV		Součet		5,00000			
21	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	5,10000	249,00	1 269,90	CS ÚRS 2026 01
	VV		5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		5,10000			
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,60000	352,00	5 491,20	CS ÚRS 2026 01
	VV		15,6"zámková dlažba vstup		15,60000			
	VV		Součet		15,60000			
23	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	15,91200	168,00	2 673,22	CS ÚRS 2026 01
	VV		15,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,91200			
24	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,70000	352,00	4 822,40	CS ÚRS 2026 01
	VV		13,7"zámková dlažba zadní vchod		13,70000			
	VV		Součet		13,70000			
25	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	13,97400	157,00	2 193,92	CS ÚRS 2026 01
	VV		13,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,97400			
26	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,17900	4 420,00	5 211,18	CS ÚRS 2026 01
	VV		5*0,3*0,2"zámková dlažba zadní vchod		0,30000			
	VV		15,6*0,3*0,1"zámková dlažba vstup		0,46800			
	VV		13,7*0,3*0,1"zámková dlažba zadní vchod		0,41100			
	VV		Součet		1,17900			
27	K	961000R01	Měření hluku	kpl	1,00000	13 500,00	13 500,00	
28	K	961000R02	Měření radonu	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00	
29	K	961000R03	Geometrický plán	kpl	1,00000	0,00	0,00	
30	K	961000R04	Skutečné provedení, Zaměření přípojek	kpl	1,00000	28 500,00	28 500,00	
<b>D 91</b>			<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných</b>				<b>-59 323,04</b>	
31	K	917931131RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,1 řada, lože C20/25	m	-59,25000	800,00	-47 400,00	
	VV		-59,25"neprovádí se		-59,25000			
	VV		Součet		-59,25000			
32	K	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-39,74345	300,00	-11 923,04	
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>1 525,03</b>	
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě</b>				<b>1 525,03</b>	
33	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,92000	31,80	61,06	CS ÚRS 2026 01
	VV		(3+0,2)*0,6		1,92000			
	VV		Součet		1,92000			
34	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,00065	68 200,00	44,33	CS ÚRS 2026 01
	VV		1,92*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,00065			
35	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vislé NAIP	m2	1,92000	171,00	328,32	CS ÚRS 2026 01
36	M	DEK.1010151880	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2)	m2	2,34432	191,49	448,91	
	VV		1,92*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		2,34432			
37	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	1,92000	106,00	203,52	CS ÚRS 2026 01
	VV		(3+0,2)*0,6		1,92000			
	VV		Součet		1,92000			
38	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	3,20000	130,00	416,00	CS ÚRS 2026 01
39	K	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01526	1 500,00	22,89	
<b>D 767</b>			<b>Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)</b>				<b>64 040,00</b>	
40	K	76764R01	D+M ocelového schodiště	soubor	1,00000	57 500,00	57 500,00	
41	K	76764R02	D+M gravitační hlavice	soubor	1,00000	6 540,00	6 540,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.4 - Oplocení**

KSO:

Místo: Hroznětice

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel:

Obec Hořice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

ARCHIN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>29 060,12</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 060,12	21,00%	6 102,63
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>35 162,75</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.4 - Oplocení**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>29 060,12</b>
33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky	9 166,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 111,12
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	-8 217,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

ZI. 3.4 - Oplocení

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**29 060,12**

D		33	Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky						9 166,00
1	K	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	2,00000	350,00	700,00		
	VV		-25"odečet původní výměry			-25,00000			
	VV		20+7"skutečnost			27,00000			
	VV		Součet			2,00000			
2	K	55342344	Sloupek plotový kraj a roh komaxit 2500 x 48 x 1,5 mm	kus	2,00000	230,00	460,00		
	VV		-5"odečet původní výměry			-5,00000			
	VV		7"skutečnost			7,00000			
	VV		Součet			2,00000			
3	K	338171115	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus	12,00000	250,00	3 000,00	CS ÚRS 2026 01	
4	M	270038R01	Držák vzpěry k betonové podhrabové desce pozink	kus	12,00000	148,00	1 776,00		
5	K	55342346	Vzpěra plotová komaxit 2000 x 38 x 1,5 mm	kus	2,00000	180,00	360,00		
	VV		-8"odečet původní výměry			-8,00000			
	VV		10"skutečnost			10,00000			
	VV		Součet			2,00000			
6	K	55342604	Branka h = 1750 mm, š = 1000 mm, komaxit, 2 sloupky	kus	-1,00000	6 580,00	-6 580,00		
7	M	55342R01	branka plotová jednokřídlá 1550x1200, 2 sloupky	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00		
8	K	55342691	Objímka k uchycení vzpěry ke sloupku d 48 mm, Zn + komaxit	kus	2,00000	50,00	100,00		
	VV		-8"odečet původní výměry			-8,00000			
	VV		10"skutečnost			10,00000			
	VV		Součet			2,00000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce						28 111,12
9	K	348121322	Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky	m	57,00000	202,00	11 514,00	CS ÚRS 2026 01	
10	M	59233120	deska plotová betonová 2900x50x290mm	kus	20,00000	791,00	15 820,00	CS ÚRS 2026 01	
11	K	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,94280	400,00	777,12		
D		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)						-8 217,00
12	K	767911130RT1	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m, napínací drát	m	-67,35000	480,00	-32 328,00		
13	K	76791113R01	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,25 m, napínací drát	m	57,00000	423,00	24 111,00		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.5 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo: Hroznětice

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel:

Obec Hořice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

ARCHIN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>60 842,30</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 842,30	21,00%	12 776,88
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>73 619,18</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.5 - Elektroinstalace**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**60 842,30**

PSV - Práce a dodávky PSV

60 842,30

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

60 842,30

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.5 - Elektroinstalace**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**60 842,30**

D PSV Práce a dodávky PSV 60 842,30

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 60 842,30

1	K	01	žaluziový vypínač komplet D+M	ks	2,00000	489,00	978,00	
2	K	02	Časovač do krabičky	ks	3,00000	563,00	1 689,00	
3	K	03	Časovač na venkovní světla do rozvaděče	ks	1,00000	1 645,00	1 645,00	
4	K	04	Sádra	kg	15,00000	25,80	387,00	
5	K	05	Pomocný materiál	soubor	1,00000	1 750,00	1 750,00	
6	K	220260551R00	Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 20 mm	m	50,00000	150,00	7 500,00	
7	K	222290003R00	Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	3,00000	130,00	390,00	
8	K	371201303.1	Kabel UTP Cat5e	m	60,00000	10,00	600,00	
9	K	728614612R00	Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakového nástěnného do d 200 mm	kus	2,00000	320,00	640,00	
10	K	429148020	Ventilátor axiální	kus	2,00000	450,00	900,00	
11	K	34531505	Čidlo pohybu nástěnné bílé	kus	-6,00000	400,00	-2 400,00	
12	K	650051341RT4	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6	kus	1,00000	300,00	300,00	
13	K	650052711RT3	Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE	kus	12,00000	350,00	4 200,00	
14	K	650124641RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku	m	48,00000	52,00	2 496,00	
15	K	650124643RT2	Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pod omítku	m	138,00000	40,00	5 520,00	
16	K	650124701RT2	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 pod omítku	m	80,00000	90,00	7 200,00	
17	K	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	60,00000	38,60	2 316,00	CS ÚRS 2026 01
18	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 52/63mm	m	63,00000	29,70	1 871,10	CS ÚRS 2026 01
			60*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		63,00000			
19	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	18,00000	48,70	876,60	CS ÚRS 2026 01
20	M	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	18,00000	12,70	228,60	CS ÚRS 2026 01
21	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	40,00000	58,40	2 336,00	CS ÚRS 2026 01
22	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	46,00000	132,00	6 072,00	CS ÚRS 2026 01
			40*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		46,00000			
23	K	741122025	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x16 až 25 mm2 (např. CYKY, CYKFY)	m	30,00000	60,70	1 821,00	CS ÚRS 2026 01
24	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	34,50000	220,00	7 590,00	CS ÚRS 2026 01
			30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		34,50000			
25	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	4,00000	209,00	836,00	CS ÚRS 2026 01
26	M	34535054	spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP54, šroubové svorky	kus	4,00000	135,00	540,00	CS ÚRS 2026 01
27	K	741112066	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová do zateplení	kus	4,00000	98,00	392,00	CS ÚRS 2026 01
28	M	34571461	krabice do zateplení PP čtvercová 120x120mm dl až 200mm	kus	4,00000	416,00	1 664,00	CS ÚRS 2026 01
29	K	460671111	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 10 do 20 cm	m	30,00000	16,80	504,00	CS ÚRS 2026 01

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.6 - Vodovodní přípojka**

KSO:

Místo: Hroznětice

CC-CZ:

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel:

Obec Hořice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STATUS stavební a.s.

IČ:

46679120

DIČ:

CZ46679120

Projektant:

ARCHIN s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>30 405,00</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 405,00	21,00%	6 385,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>36 790,05</b>
-------------------	--------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.6 - Vodovodní přípojka**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>30 405,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	30 405,00
1 - Zemní práce	9 750,00
13 - Hloubené vykopávky	3 120,00
17 - Konstrukce ze zemin	900,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	16 635,00
000 - Ostatní neoceněné práce	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DS Hroznětice - změnový list č. 3

Objekt:

**ZI. 3.6 - Vodovodní přípojka**

Místo: Hroznětice

Datum: 5. 3. 2026

Zadavatel: Obec Hořice

Projektant: ARCHIN s.r.o.

Zhotovitel: STATUS stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>30 405,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				30 405,00	
D		1	Zemní práce				9 750,00	
1	K	141720017	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 125 do 160 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	5,00000	1 950,00	9 750,00	CS ÚRS 2026 01
D		13	Hloubené vykopávky				3 120,00	
2	K	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,00000	500,00	3 000,00	
	VV		2*1*1,5*2"startovací a cílová jáma		6,00000			
	VV		Součet		6,00000			
3	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	6,00000	20,00	120,00	
D		17	Konstrukce ze zemin				900,00	
4	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	6,00000	150,00	900,00	
D		8	Vedení trubní dálková a přípojná				16 635,00	
5	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	50,00000	24,60	1 230,00	CS ÚRS 2026 01
6	K	877161101	Montáž armatur na vodovodním potrubí z PE trub	kus	2,00000	450,00	900,00	
7	K	877-01	Navrtání vodovodního potrubí pod tlakem	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00	
8	K	899401112	Osazení poklopů a zemních souprav uličních litinových šoupátkových	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2026 01
9	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	50,00000	34,70	1 735,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	50,00000	24,40	1 220,00	CS ÚRS 2026 01
11	K	999-03	Pás navrtávací Hawle	ks	1,00000	2 100,00	2 100,00	
12	K	999-04	Šoupátko pro domovní přípojky Hawle ISO -32	ks	1,00000	3 700,00	3 700,00	
13	K	999-06	Poklop uliční tuhý Hawle	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00	
D		000	Ostatní neoceněné práce				0,00	
14	K	000-02	Úprava povrchu komunikace	kpl	1,00000	0,00	0,00	
15	K	000-03	Pískové lože a obsyp potrubí	kpl	1,00000	0,00	0,00	
16	K	000-04	Bourací práce pro případné průchody	kpl	1,00000	0,00	0,00	





## Vybudování dětské skupiny v místní části Hroznětice

Příloha ke změnóvému listu č.3 – odůvodnění změn

### List 3.1 SDK a tepelné izolace v podhledech

- Oddíl 713      Dodávka tepelné izolace včetně parozábrany v podhledu do místností č. 1.01 – 1.08 z důvodu nedostatku v PD a výkazu výměř. – **odstavec 6**
- Oddíl 763      Záměna typu sádkartonové desky z požární na akusticko/požární v místnosti 1.09 z důvodu rozkolů v PD a výkazu výměř.  
Dle stanoviska od hygieny má splňovat akustické vlastnosti a podle požadavků hasičů splňovat EI15 kvůli spalným stropům. – **odstavec 6**

MP = 50 359,50 Kč

VCP = 96 323,21 Kč

### List 3.2 Hydroizolace – sprchový kout

V PD a výkazu výměř chybí izolace proti vodě včetně rohové bandáže ve sprchovém koutu. – **odstavec 6**

MP = 0,00 Kč

VCP = 6 178,72 Kč

### List 3.3 Venkovní zpevněné plochy

- 1) Zhotovení pojezdové zámkové dlažby u zadního vchodu na přání investora nad rámeček PD  
Související položky – 1,2,3,4,5,6,9,12,13,20,21,24,25,26. – **odstavec 4**  
MP = 0,00  
VCP = 102 497,34 Kč
- 2) Zhotovení opěrné zdi u zadního vchodu pro částečné zakrytí tepelného čerpadla kvůli omezení hluku k sousedním domům  
Související položky – 3,4,5,6,7,17,18,19, oddíl 711. – **odstavec 6**
- 3) Úprava vstupu ze zámkové dlažby dle skutečnosti  
Související položky – 8,10,11,16,22,23. – **odstavec 6**
- 4) Záměna materiálu u okapového chodníku z důvodu sjednocení materiálů k zámkovým dlažbám  
Související položky – 8,14,15,31,32. – **odstavec 6**

Telefon:

Humpolec: +420 565 532 305

Pelhřimov: +420 565 323 358

Pacov: +420 565 442 668

Bankovní spojení:

ČSOB: 213950130/0300

WSPK: 7000026608/7940

ČSPO: 0620668319/0800

IČ: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

www.status.cz

mail: info@status.cz

- 5) Ocelové schodiště bylo doplněno z důvodu špatného výškového založení objektu v PD, tudíž chybělo i ve výkazu výměr  
Související položky – 3,4,5,6,7,16,40. – **odstavec 6**
- 6) Gravitační hlavice na odvětrání radonu chyběla ve výkazu výměr  
Související položky – 41. – **odstavec 6**
- 7) Doplněné položky 27–30 chyběly ve výkazu výměr. Byly přidány z důvodu nutnosti doložení ke kolaudačnímu řízení. – **odstavec 6**

MP = 82 375,80 Kč

VCP = 202 752,21 Kč

#### List 3.4 Oplocení

Výměry oplocení byly upraveny dle skutečnosti. Na přání investora byly doplněny podhrabové desky, tím pádem proběhla záměna pletiva. – **odstavec 4**

MP = 38 908,00 Kč

VCP = 67 968,12 Kč

#### List 3.5 Elektroinstalace

Rozšíření rozsahu elektroinstalace na přání investora. – **odstavec 4**

MP = 2 400,00 Kč

VCP = 63 242,30 Kč

#### List 3.6 Vodovodní přípojka

Položky ve výkazu výměr byly doplněny pro funkční napojení vodovodní přípojky na obecní řád. V PD nebyl uvažován protlak ani překop přes asfaltovou komunikaci. Po domluvě s investorem byl zvolen protlak pod komunikací (položky 1-4). – **odstavec 6**

MP = 0,00 Kč

VCP = 30 405,00 Kč

#### **Celkem vícepráce a méněpráce ve změnovém listu č. 3 dle odst. 4:**

MP = 41 308,00 Kč

VCP = 233 707,76 Kč

#### **Celkem vícepráce a méněpráce ve změnovém listu č. 3 dle odst. 6:**

MP = 132 735,30 Kč

VCP = 335 659,14 Kč

#### **Cenový rozdíl:**

Navýšení o 395 323,60 Kč bude zohledněno v dodatku č. 3

---

Telefon:

Humpolec: +420 565 532 305

Pelhřimov: +420 565 323 358

Pacov: +420 565 442 668

Bankovní spojení:

ČSOB: 213950130/0300

WSPK: 7000026608/7940

ČSPO: 0620668319/0800

IČ: 466 79 120

DIČ: CZ46679120

www.status.cz

mail: info@status.cz