

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Trboušany
Sídlo: Trboušany 113, 664 64 Trboušany
Statutární orgán: Jaromír Kubant, starosta obce
IČO: 00365726

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Jaromír Kubant, starosta obce
b) TDS Ing. Pavel Šudák
c) Telefon : +420 546 421 541
E-mail : ou@trbousany.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2022963309/0800

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o.
Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
IČO: 28315049
DIČ: CZ28315049

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Miloš Ryšavý
b) smluvních: Miloš Ryšavý
c)
Telefon: +420 515 323 427
E-mail: mirysavy@volny.cz
Číslo účtu: KB a.s. č.ú.: 43-3741540227/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby:

hlavní projektant:

- Ing. Pavel Šudák, ČKAIT 0003850, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487

Projektanti jednotlivých objektů:

- Ing. Petr Jarolím, ČKAIT, Elpova 25, 614 00 Brno, tel. 728014618, mail
bajer.pik@mybox.cz, projektant IO100 komunikace

- Ing. Pavel Šudák, ČKAIT 0003850, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, tel.
725370861, mail pavel.sudak12@gmail.com, projektant IO300 dešťová kanalizace, IO350
splašková kanalizace, IO500 vodovod a IO550 plynovod

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na základě veřejné zakázky
„**Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2**“
pro Obec Trboušany.

- VRN
- příprava a úprava území
- IO300 dešťová kanalizace
- IO300 dešťová kanalizace však šterk
- IO100 Komunikace A
- IO100 Komunikace B
- IO100 Komunikace C
- IO300 ORL
- IO500 plynovod
- IO550 plynovodní přípojky
- IO400 VO

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **do 30 dnů od podpisu smlouvy**

2. Termín ukončení a předání díla: **do 31.10.2022**

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne 31.10.2022 na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je katastrální území Trboušany, viz projektová dokumentace.

5. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné po odsouhlasení oprávněnou osobou zadavatele v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatel nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla celkem ve výši:

Cena Celkem:

Cena celkem bez DPH	9 302 693,80,- Kč
DPH 21 %	1 953 565,70,- Kč
Cena celkem vč. DPH	11 256 259,50,- Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále též ZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., Praha platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy

předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru stavebníka k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla bez DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury s tím, že částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnů od předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.
9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatel.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka.

Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO zhotovitele
- název, sídlo, IČO objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: ou@trbousany.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: pavel.sudak12@gmail.com ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude kryt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 10 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatel. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž

mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivě plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části způsobilosti prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění způsobilosti, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

29. Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP – upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta ve výši 2.000 Kč bez DPH s výstrahou
2. druhé a další provinění – výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinasobku základní částky (2.000 Kč bez DPH) + vykazání pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

33. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník

- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem
- geometrické zaměření skutečně provedeného díla
- dokumentaci skutečného provedení stavby – 3x v tištěné a elektronické podobě.

6. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

- za prodlení při nezačínání díla v termínu dle této smlouvy o dílo 1 000,- Kč za každý započatý den;
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
- nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.

5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.

7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.

8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujících se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla.**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky, trubice...) platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních

prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatelem, nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddávatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.

4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou/Zastupitelstvem obce Trboušany usnesením č.5/3 ze dne 21.03.2022

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy)

Příloha č. 3 - Časový harmonogram

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

V Trboušanech, dne 27. 4. 2022



za objednatele:

Jaromír Kubant,
starosta obce Trboušany

Ve Vémyslicích dne 27. 4. 2022

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČO: 015049 DIČ: CZ28318043
za zhotovitele:
Miloš Ryšavý
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNiva1 - VRN

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	150 000,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	150 000,00	21,00%	31 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	181 500,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNiva1 - VRN

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

Projektant:

ing. Pavel Šudák

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							150 000,00	
D	M		Práce a dodávky M				0,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				150 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				95 000,00	
3	K	012203000R	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stavby	...	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
4	K	012303000R	Geodetické práce po výstavbě včetně geometrického plánu	...	1,000	45 000,00	45 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
D	VRN3		Zařízení staveniště				10 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zařízení staveniště					
D	VRN4		Inženýrská činnost				35 000,00	
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plán BOZP na staveništi					
9	K	042603000	Plán zkoušek	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Plán zkoušek					
7	K	043134000R	Zkoušky zatěžovací v rozsahu dle TP146	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zkoušky zatěžovací					
6	K	043154000R	Zkoušky hutnicí v rozsahu dle TP146	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zkoušky hutnicí					
D	VRN9		Ostatní náklady				10 000,00	
10	K	090001000R	Ostatní náklady - vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Ostatní náklady					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNiva2 - příprava a úprava území

KSO:

Místo: Trboušany

Zadavatel:

Obec Trboušany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

ing. Pavel Šudák

Zpracovatel:

Pavel Šudák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IC:

00365726

DIČ:

IC:

28315049

DIČ:

CZ28315049

IC:

01446487

DIČ:

IC:

01446487

DIČ:

Cena bez DPH

373 870,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	373 870,00	21,00%	78 512,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

452 382,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNiva2 - příprava a úprava území

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

Projektant:

ing. Pavel Šudák

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

373 870,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				373 870,00	
D	1		Zemní práce				373 870,00	
1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně	m2	3 850,000	39,00	150 150,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	VV	ornice	3850		3 850,000			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	1 655,000	40,00	66 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
	VV		ornice*0,3+500		1 655,000			
4	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	500,000	55,00	27 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
3	K	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 500,000	60,00	90 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
5	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 500,000	25,00	37 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	22,500	112,00	2 520,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		1500*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		22,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaDK - IO300 dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Trboušany

Zadavatel:

Obec Trboušany

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Projektant:

ing. Pavel Šudák

Zpracovatel:

Pavel Šudák

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

IČ:

00365726

DIČ:

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

IČ:

01446487

DIČ:

IČ:

01446487

DIČ:

Cena bez DPH

963 998,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	963 998,25	21,00%	202 439,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 166 437,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaDK - IO300 dešťová kanalizace

Místo: Trboušany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Trboušany

Projektant: ing. Pavel Šudák

Uchazeč: Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

963 998,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV					963 998,25	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

33	M	PFB.1130001G	Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40	kus	9,000	8 560,00	77 040,00	
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40
P Poznámka k položce:
1000/600x400

34	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	9,000	1 450,00	13 050,00	
----	---	-------------	--------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

PP Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS
P Poznámka k položce:
1000/625/580

D	1	Zemní práce					385 717,11	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	625,196	195,00	121 913,22	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV kubatura 577,280
VV kubaturasachty 34,848
VV podsachty 13,068
VV Součet 625,196

4	K	151101101	Zřízení příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 049,600	55,00	57 728,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
VV delkavýkopu*hloubkavýkopu*2 1 049,600

5	K	151101111	Odstanění příloženého pažení a rozeptění stěn rýh hl do 2 m	m2	1 049,600	11,00	11 545,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m
VV delkavýkopu*hloubkavýkopu*2 1 049,600

36	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	265,628	100,00	26 562,80	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

VV skládka 265,628

32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	265,628	20,00	5 312,56	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
VV skládka 265,628

18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	343,290	123,00	42 224,67	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách
VV zásyp 343,290

16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	193,307	123,00	23 776,76	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
VV obsyp 193,307

17	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	386,614	250,00	96 653,50	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	-----------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4
VV 193,307*2 'Přepočtené koeficientem množství 386,614

D	4	Vodorovné konstrukce					48 773,58	
---	---	----------------------	--	--	--	--	-----------	--

23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	36,080	750,00	27 060,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
VV lože 36,080
VV delkavýkopu*sírkaryhy*0,1

11	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	27,000	142,00	3 834,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm
VV pocetsachet*3 27,000

12	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

13	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	9,000	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

14	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	9,000	300,00	2 700,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	4,356	2 555,00	11 129,58	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,2*2,2*0,1*pocetsachet		4,356			
	D	8	Trubní vedení				384 063,00	
7	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	221,000	564,00	124 644,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 250					
8	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	107,000	852,00	91 164,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého pinostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315					
19	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250					
20	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	6,000	410,00	2 460,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°					
21	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315					
22	M	28611404	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°	kus	2,000	610,00	1 220,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°					
27	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	5,000	1 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 250					
28	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnicím vakem ucpávkovým	úsek	3,000	2 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 300					
35	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	328,000	60,00	19 680,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace					
10	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	9,000	1 475,00	13 275,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky					
	VV		pocetsachet		9,000			
9	K	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	9,000	9 800,00	88 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300					
	VV		pocetsachet		9,000			
24	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	9,000	500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		pocetsachet		9,000			
25	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	9,000	2 580,00	23 220,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz					
	D	998	Přesun hmot				55 354,56	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	507,840	109,00	55 354,56	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaDKVSAK - IO300 dešťová kanalizace vsak štěrk

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	640 531,09
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	640 531,09	21,00%	134 511,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	775 042,62
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Trboušany Niva

Objekt: TrbNivaDKVSAK - IO300 dešťová kanalizace však štěrk

Místo: Trboušany

Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Obec Trboušany

Projektant: ing. Pavel Šudák

Uchazeč: Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel: Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							640 531,09	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				640 531,09	
D	1		Zemní práce				303 379,20	
29	K	131151106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	846,400	166,00	140 502,40	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3					
	VV	jáma	delkavýkopu*sírkavýkopu*hloubkavýkopu		846,400			
48	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	625,600	40,00	25 024,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m					
	VV		zasyp		625,600			
72	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	220,800	100,00	22 080,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		jáma-zasyp		220,800			
49	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	625,600	55,00	34 408,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		zasyp		625,600			
44	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	220,800	20,00	4 416,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		skladka		220,800			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	625,600	123,00	76 948,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV	zasyp	jáma-sterk		625,600			
D	2		Zakládání				0,00	
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				188 784,00	
50	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 104,000	171,00	188 784,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		delkavýkopu*sírkavýkopu*3		1 104,000			
D	8		Trubní vedení				72 860,00	
51	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	10 370,00	41 480,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
52	K	894411121R1	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 560,00	9 560,00	
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
53	K	894411121R2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	
	PP		Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300					
58	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
59	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	4,000	2 580,00	10 320,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				72 754,00	
54	M	PFB.1130001G	Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40	kus	4,000	8 560,00	34 240,00	
	PP		Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40					
	P		Poznámka k položce: 1000/600x400					
55	M	PFB.1122113	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	4,000	1 180,00	4 720,00	
	PP		Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 PS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: 1000/500/120					
56	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	
	PP		Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS					
	P		Poznámka k položce: 1000/625/580					
57	M	PFB.1120102OZ	Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	4,000	250,00	1 000,00	
	PP		Prstenec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8					
	P		Poznámka k položce: 625/120/80					
42	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	899,800	30,00	26 994,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2					
	VV		(delkavykopu+2)*(sirkavykopu+2)*1,1+(delkabloky*sirkabloky)* 1,1		899,800			
	D	998	Přesun hmot				2 753,89	
71	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	25,265	109,00	2 753,89	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaKA - IO100 Komunikace A

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Petr Jarolím

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 039 250,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 039 250,88	21,00%	218 242,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 257 493,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaKA - IO100 Komunikace A

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

Projektant:

ing. Petr Jarolím

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 039 250,88

D	D1	ODDÍL 1 - Zemní práce					125 580,90	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby do kameniva ručně	m2	5,000	100,00	500,00	
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby do kameniva ručně					
2	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých s vybouráním lože a s naložením	m	14,000	55,00	770,00	
	PP		Vytrhání obrub stojatých s vybouráním lože a s naložením					
3	K	122252205	Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojně s naložením	m3	201,000	100,00	20 100,00	
	PP		Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojně s naložením					
4	K	132154102	Hloubení nezapaž. rýh š. 80cm strojně hor. tř. I skup. 2 do 50m3	m3	18,800	251,00	4 718,80	
	PP		Hloubení nezapaž. rýh š. 80cm strojně hor. tř. I skup. 2 do 50m3					
5	K	132154203	Hloubení zapaž. rýh š. 200cm strojně hor. tř. I skup. 2 do 100m3	m3	91,900	166,00	15 255,40	
	PP		Hloubení zapaž. rýh š. 200cm strojně hor. tř. I skup. 2 do 100m3					
6	K	151101101	Zřízení příložné pažení s rozepřením hl. do 2m rýhy	m2	147,000	60,00	8 820,00	
	PP		Zřízení příložné pažení s rozepřením hl. do 2m rýhy					
7	K	151101111	Odstranění příložné pažení rýh rozepřením hl. 2m	m2	147,000	15,00	2 205,00	
	PP		Odstranění příložné pažení rýh rozepřením hl. 2m					
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin tř. I, skupiny 1-3	m3	75,600	55,00	4 158,00	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. I, skupiny 1-3					
9	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3	m3	151,200	40,00	6 048,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 50m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3					
83	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	236,000	80,00	18 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměru z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		výkopová zemina - skládka (201+19+92m3)-(52,0+24,0m3)= 236,0m3		236,000			
	VV		236					
84	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	236,000	15,00	3 540,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		výkopová zemina - skládka (201+19+92m3)-(52,0+24,0m3)= 236,0m3		236,000			
	VV		236					
12	K	174151101	Zásyp jam, rýh, šachet, kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	51,600	123,00	6 346,80	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet, kolem objektů sypaninou se zhutněním					
13	K	175151101	Obsyp potrubí strojně bez prohoz sypaniny	m3	27,600	123,00	3 394,80	
	PP		Obsyp potrubí strojně bez prohoz sypaniny					
14	M	58330000	Štěrkopísek kopaný frakce 0-4 tř. B	t	50,000	278,00	13 900,00	
	PP		Štěrkopísek kopaný frakce 0-4 tř. B					
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním hor. tř. I, skupina 1-3 se zhutněním	m2	581,000	25,00	14 525,00	
	PP		Úprava pláně vyrovnáním hor. tř. I, skupina 1-3 se zhutněním					
16	K	182313101	Vyplnění otvorů ornici v mříž. tvárnících a panelech	m2	36,100	31,00	1 119,10	
	PP		Vyplnění otvorů ornici v mříž. tvárnících a panelech					
17	M	58343810	Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 tř. A	t	1,300	1 000,00	1 300,00	
	PP		Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 tř. A					

703 487,94

D	D2	ODDÍL 1 - Zemní práce celkem						
D	D3	ODDÍL 2 - Zvláštní zakládání, základy					33 355,94	
18	K	211561111	Výplň odvodňov žeber kam hrub drcen 8-16mm	m3	0,330	1 018,00	335,94	
	PP		Výplň odvodňov žeber kam hrub drcen 8-16mm					
19	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextil žeber sklon>1:2 š. <2,5m	m2	10,000	30,00	300,00	
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextil žeber sklon>1:2 š. <2,5m					
20	M	69311082	Geotextilie netkaná drenážní polypropylen 500 g/m2	m2	10,000	100,00	1 000,00	
	PP		Geotextilie netkaná drenážní polypropylen 500 g/m2					
21	K	211971121.1	Zřízení opláštění výplně z geotextil trativodů sklon>1:2 š. 2,5m	m2	220,000	30,00	6 600,00	
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextil trativodů sklon>1:2 š. 2,5m					
22	M	69311070	Netkaná separační geotextilie polypropylen 400 g/m2	m2	220,000	25,00	5 500,00	
	PP		Netkaná separační geotextilie polypropylen 400 g/m2					
23	K	212752111	Trativod z dren trubek korug SN4 DN 100 pro liniové stavby	m	90,000	163,00	14 670,00	
	PP		Trativod z dren trubek korug SN4 DN 100 pro liniové stavby					
24	M	28613032	Trubka drenážní korugovaná SN 4, DN 100 mm pro liniové stavby	m	90,000	55,00	4 950,00	
	PP		Trubka drenážní korugovaná SN 4, DN 100 mm pro liniové stavby					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D4	ODDÍL 2 - Zvláštní zakládání, základy celkem				670 132,00	
	D	D5	ODDÍL 4 - Vodorovné konstrukce				20 587,00	
25	K	451541111	Sběrné vrstvy nad drenáž trubkami ze šterku 8/16	m3	5,200	947,00	4 924,40	
	PP		Sběrné vrstvy nad drenáž trubkami ze šterku 8/16					
26	K	451572111	Lože výkopu kam. drobné těžené	m3	9,200	750,00	6 900,00	
	PP		Lože výkopu kam. drobné těžené					
27	K	452112121	Osazení beton. prstenců výšky přes 100 do 200mm	kus	2,000	214,00	428,00	
	PP		Osazení beton. prstenců výšky přes 100 do 200mm					
28	M	59223000	Skrůž ul. vpusti DN 500-horní dílec pro čtvercovou mříž 50/20 CP	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-horní dílec pro čtvercovou mříž 50/20 CP					
29	K	452311121	Podkladní kce z betonu výkop desky B tř. C 8/10	m3	0,540	2 415,00	1 304,10	
	PP		Podkladní kce z betonu výkop desky B tř. C 8/10					
30	K	452313131	Podkladní kce z betonu výkop bloky pro potrubí B tř. C 12/15	m3	1,700	2 485,00	4 224,50	
	PP		Podkladní kce z betonu výkop bloky pro potrubí B tř. C 12/15					
31	K	452351101	Bednění desek v otevřeném výkopu	m2	2,000	285,00	570,00	
	PP		Bednění desek v otevřeném výkopu					
32	K	452353101	Bednění bloků v otevřeném výkopu	m2	4,000	309,00	1 236,00	
	PP		Bednění bloků v otevřeném výkopu					
	D	D6	ODDÍL 4 - Vodorovné konstrukce celkem				649 545,00	
	D	D7	ODDÍL 5 - Komunikace				620 120,50	
33	K	596211210	Kladení bet zámk dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm<50m2	m2	5,000	300,00	1 500,00	
	PP		Kladení bet zámk dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm<50m2					
34	K	596211213	Kladení bet zámk dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm>300m2	m2	452,300	300,00	135 690,00	
	PP		Kladení bet zámk dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm>300m2					
35	K	596211214	Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy	m2	15,400	100,00	1 540,00	
	PP		Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy					
36	M	59245000	Bet zámková dlažba tl. 8cm II nat	m2	299,600	270,00	80 892,00	
	PP		Bet zámková dlažba tl. 8cm II nat					
37	M	59228000	Bet zámková dlažba 20/20/8 II s vodící drážkou červená	m2	7,900	600,00	4 740,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/20/8 II s vodící drážkou červená					
38	M	59228000.1	Bet zámková dlažba 20/20/8 II NH nat	m2	7,900	550,00	4 345,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/20/8 II NH nat					
39	M	59228000.2	Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená	m2	142,000	340,00	48 280,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená					
40	K	596211220	Kladení bet zámk dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm; B<50m2	m2	36,500	300,00	10 950,00	
	PP		Kladení bet zámk dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm; B<50m2					
41	K	596211224	Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy	m2	0,400	100,00	40,00	
	PP		Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy					
42	M	59245000.1	Bet dlažba s distančními nálišky tl. 80mm II nat	m2	37,000	600,00	22 200,00	
	PP		Bet dlažba s distančními nálišky tl. 80mm II nat					
43	M	59245000.2	Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená	m2	0,400	340,00	136,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená					
44	K	565211111	Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 15cm	m2	280,000	250,00	70 000,00	
	PP		Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 15cm					
45	K	565231112	Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 20cm	m2	302,600	290,00	87 754,00	
	PP		Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 20cm					
46	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 20cm	m2	36,500	275,00	10 037,50	
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 20cm					
47	K	564861114	Podklad šterkodrtě ŠDA 0-63 tl po zhutnění 23cm	m2	581,000	204,00	118 524,00	
	PP		Podklad šterkodrtě ŠDA 0-63 tl po zhutnění 23cm					
48	K	573191011	Impregnace bet. dlažby roztokem pro zvýšení odolnosti povrchu	m2	488,800	35,00	17 108,00	
	PP		Impregnace bet. dlažby roztokem pro zvýšení odolnosti povrchu					
49	K	569903311	Zřízení zem krajnic se zhutněním	m3	24,000	266,00	6 384,00	
	PP		Zřízení zem krajnic se zhutněním					
	D	D8	ODDÍL 5 - Komunikace celkem				29 424,50	
	D	D9	ODDÍL 8 - Trubní vedení				29 424,50	
50	K	895941311	Zřiz vpusti uliční z betonových dílců UV 50	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	
	PP		Zřiz vpusti uliční z betonových dílců UV 50					
51	M	59223000.1	Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec nízký 50/29/6,5 cm SN	kus	2,000	300,00	600,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec nízký 50/29/6,5 cm SN					
52	M	59223000.2	Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5 cm SV	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5 cm SV					
53	M	59223000.3	Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5cm SO 150	kus	2,000	700,00	1 400,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5cm SO 150					
54	M	59223000.4	Skrůž ul. vpusti DN 500-spodní dílec s kalíštem 50/49/6,5 cm KV	kus	2,000	600,00	1 200,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-spodní dílec s kalíštem 50/49/6,5 cm KV					
55	K	899204112	Osazení mříží litinových vč rámu a košů pro třídu D400, E600	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	PP		Osazení mříží litinových vč rámu a košů pro třídu D400, E600					
56	M	55200000	Vtoková mříž 500/500 mm s rámem, litina, zatížení D 400,	kus	2,000	2 326,00	4 652,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vtaková mříž 500/500 mm s rámem, litina, zatížení D 400,					
57	K	837312221	MTZ kam. tvar. OV jednoosých s integr. těsněním DN 150	kus	4,000	350,00	1 400,00	
	PP		MTZ kam. tvar. OV jednoosých s integr. těsněním DN 150					
58	M	59710984	Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 45°	kus	2,000	400,00	800,00	
	PP		Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 45°					
59	M	59711024	Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 90°	kus	2,000	400,00	800,00	
	PP		Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 90°					
60	K	871315221	Kanal potr. PVC systém KG SN 8 OV do 20% DN 160	m	49,000	250,00	12 250,00	
	PP		Kanal potr. PVC systém KG SN 8 OV do 20% DN 160					
61	K	877315221	Montáž tvarovek PVC systém KG dvouosých DN 160	kus	2,000	250,00	500,00	
	PP		Montáž tvarovek PVC systém KG dvouosých DN 160					
62	M	28611392	Odbočka PVC-U KGEA 150/150 - 45°	kus	2,000	140,00	280,00	
	PP		Odbočka PVC-U KGEA 150/150 - 45°					
63	K	899623141	Obetonování potrubí B tř. C 12/15 otevř. výkop	m3	0,300	2 475,00	742,50	
	PP		Obetonování potrubí B tř. C 12/15 otevř. výkop					
	D	D10	ODDÍL 8 - Trubní vedení celkem				0,00	
	D	D11	ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				132 251,04	
64	K	916131213	Osazení silniční obrub B stojatého opěra lože C 25/30	m	188,000	250,00	47 000,00	
	PP		Osazení silniční obrub B stojatého opěra lože C 25/30					
65	M	59200000	Silniční betonový obrubník 100/15/25 nat	kus	179,000	128,00	22 912,00	
	PP		Silniční betonový obrubník 100/15/25 nat					
66	M	59200000.1	Silniční betonový obrubník nájezdový 100/15/15 N nat	kus	12,000	110,00	1 320,00	
	PP		Silniční betonový obrubník nájezdový 100/15/15 N nat					
67	K	919726123	Geotextilie netkaná separační 300-500 g/m2	m2	613,000	30,00	18 390,00	
	PP		Geotextilie netkaná separační 300-500 g/m2					
68	K	919735123	Řezání beton krytu tl 100-150 mm	m	14,000	100,00	1 400,00	
	PP		Řezání beton krytu tl 100-150 mm					
69	K	916111122	Osazení obrub drobné kostka bez opěr bet C 25/30 XF3	m	19,250	560,00	10 780,00	
	PP		Osazení obrub drobné kostka bez opěr bet C 25/30 XF3					
70	K	916991121	Lože pod dlažbu obrub kraj beton	m3	5,300	2 100,00	11 130,00	
	PP		Lože pod dlažbu obrub kraj beton					
71	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic do kameniva drc.	m2	5,000	60,00	300,00	
	PP		Očištění vybouraných zámkových dlaždic do kameniva drc.					
72	K	997221561	Vodor doprava suti kusový materiál do 1km	t	2,870	490,00	1 406,30	
	PP		Vodor doprava suti kusový materiál do 1km					
73	K	997221569	Připl ZKD 1km suti sucho 1km - 16x (skládka do 17km)	t	45,920	19,00	872,48	
	PP		Připl ZKD 1km suti sucho 1km - 16x (skládka do 17km)					
74	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce betonového	t	2,870	250,00	717,50	
	PP		Poplatek za uložení odpadu na skládce betonového					
75	K	998225111	Přesun hmot pozemní komunikace	t	205,420	78,00	16 022,76	
	PP		Přesun hmot pozemní komunikace					
	D	D12	ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem				0,00	
	D	D13	ODDÍL 1A- Zemní práce výměny podloží				77 931,00	
76	K	122252205	Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojné s naložením	m3	219,000	82,00	17 958,00	
	PP		Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojné s naložením					
85	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	219,000	50,00	10 950,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
86	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	219,000	15,00	3 285,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
79	K	171152121	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných silnic	m3	219,000	62,00	13 578,00	
	PP		Uložení sypaniny do násypů zhuštěných silnic					
80	M	58300000	Materiál násypu - písek, štěrkopísek nebo hlinitopísčité zemina	t	402,000	80,00	32 160,00	
	PP		Materiál násypu - písek, štěrkopísek nebo hlinitopísčité zemina					
	D	D14	ODDÍL 1A- Zemní práce výměny podloží celkem				0,00	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaKB - IO100 Komunikace B

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Petr Jarolím

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 200 248,48
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 200 248,48	21,00%	252 052,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 452 300,66
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaKB - IO100 Komunikace B

Misto:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

Projektant:

ing. Petr Jarolím

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 200 248,48

0	K	POLOŽKA	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	0,000		0,00	
	PP		ZKRÁCENÝ POPIS					

D	D1	ODDÍL 1 - Zemní práce					131 727,30	
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby do kameniva ručně	m2	3,500	100,00	350,00	
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby do kameniva ručně					
2	K	113202111	Vytrhání obrub stojatých s vybouráním lože a s naložením	m	5,500	55,00	302,50	
	PP		Vytrhání obrub stojatých s vybouráním lože a s naložením					
3	K	122252205	Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojně s naložením	m3	61,000	196,00	11 956,00	
	PP		Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojně s naložením					
4	K	132154102	Hloubení nezapaž. rýh š. 80cm strojně hor. tř. I skup. 2 do 50m3	m3	22,000	196,00	4 312,00	
	PP		Hloubení nezapaž. rýh š. 80cm strojně hor. tř. I skup. 2 do 50m3					
5	K	132154203	Hloubení zapaž. rýh š. 200cm strojně hor. tř. I skup. 2 do 100m3	m3	125,600	180,00	22 608,00	
	PP		Hloubení zapaž. rýh š. 200cm strojně hor. tř. I skup. 2 do 100m3					
6	K	151101101	Zřízení příložené pažení s rozeplením hl. do 2m rýhy	m2	201,000	60,00	12 060,00	
	PP		Zřízení příložené pažení s rozeplením hl. do 2m rýhy					
7	K	151101111	Odstranění příložené pažení rýh rozeplením hl. 2m	m2	201,000	15,00	3 015,00	
	PP		Odstranění příložené pažení rýh rozeplením hl. 2m					
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin tř. I, skupiny 1-3	m3	98,200	56,00	5 499,20	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. I, skupiny 1-3					
9	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3	m3	196,400	40,00	7 856,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 50m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3					
88	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	110,000	80,00	8 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		výkopová zemina - skládka (61+22+125,6m3)-(71,0+27,2m3)					
	VV		= 110,0m3					
	VV		Součet		0,000			
	VV		110		110,000			
89	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	110,000	15,00	1 650,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		výkopová zemina - skládka (61+22+125,6m3)-(71,0+27,2m3)					
	VV		= 110,0m3					
	VV		Součet		0,000			
	VV		110		110,000			
12	K	174151101	Zásyp jam, rýh, šachet, kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	71,000	123,00	8 733,00	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet, kolem objektů sypaninou se zhutněním					
13	K	175151101	Obsyp potrubí strojně bez prohoz sypaniny	m3	37,000	123,00	4 551,00	
	PP		Obsyp potrubí strojně bez prohoz sypaniny					
14	M	58330000	Štěrkopísek kopaný frakce 0-4 tř.B	t	68,000	278,00	18 904,00	
	PP		Štěrkopísek kopaný frakce 0-4 tř.B					
15	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním hor. tř. I, skupina 1-3 se zhutněním	m2	704,000	25,00	17 600,00	
	PP		Úprava pláně vyrovnáním hor. tř. I, skupina 1-3 se zhutněním					
16	K	182313101	Vyplnění otvorů ornicí v mříž. tvárcích a panelech	m2	52,600	31,00	1 630,60	
	PP		Vyplnění otvorů ornicí v mříž. tvárcích a panelech					
17	M	58343810	Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 tř.A	t	1,900	1 000,00	1 900,00	
	PP		Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 tř.A					

D	D2	ODDÍL 1 - Zemní práce celkem					981 521,58	
D	D3	ODDÍL 2 - Zvláštní zakládání, základy					44 938,90	
18	K	211561111	Výplň odvodňov žeber kam hrub drcen 8-16mm	m3	2,800	1 018,00	2 850,40	
	PP		Výplň odvodňov žeber kam hrub drcen 8-16mm					
19	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextil žeber sklon>1:2 š. <2,5m	m2	84,000	31,00	2 604,00	
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextil žeber sklon>1:2 š. <2,5m					
20	M	69311082	Geotextilie netkaná drenážní polypropylen 500 g/m2	m2	84,000	26,00	2 184,00	
	PP		Geotextilie netkaná drenážní polypropylen 500 g/m2					
21	K	211971121.1	Zřízení opláštění výplně z geotextil trativodů sklon>1:2 š. 2,5m	m2	258,500	30,00	7 755,00	
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextil trativodů sklon>1:2 š. 2,5m					
22	M	69311070	Netkaná separační geotextilie polypropylen 400 g/m2	m2	257,500	25,00	6 437,50	
	PP		Netkaná separační geotextilie polypropylen 400 g/m2					
23	K	212752111	Trativod z dren trubek korug SN4 DN 100 pro liniové stavby	m	106,000	163,00	17 278,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Trativod z dren trubek korug SN4 DN 100 pro liniové stavby					
24	M	28613032	Trubka drenážní korugovaná SN 4, DN 100 mm pro liniové stavby	m	106,000	55,00	5 830,00	
	PP		Trubka drenážní korugovaná SN 4, DN 100 mm pro liniové stavby					
	D	D4	ODDÍL 2 - Zvláštní zakládání, základy celkem				936 582,68	
	D	D5	ODDÍL 4 - Vodovodné konstrukce				37 179,60	
25	K	451541111	Sběrné vrstvy nad drenáž trubkami ze šterku 8/16	m3	6,200	947,00	5 871,40	
	PP		Sběrné vrstvy nad drenáž trubkami ze šterku 8/16					
26	K	451572111	Lože výkopu kam. drobné těžené	m3	12,600	750,00	9 450,00	
	PP		Lože výkopu kam. drobné těžené					
27	K	452112121	Osazení beton. prstenců výšky přes 100 do 200mm	kus	5,000	214,00	1 070,00	
	PP		Osazení beton. prstenců výšky přes 100 do 200mm					
28	M	59223000	Skrůž ul. vpusti DN 500-horní dílec pro čtvercovou mříž 50/20 CP	kus	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-horní dílec pro čtvercovou mříž 50/20 CP					
29	K	452311121	Podkladní kce z betonu výkop desky B tř. C 8/10	m3	1,330	2 415,00	3 211,95	
	PP		Podkladní kce z betonu výkop desky B tř. C 8/10					
30	K	452313131	Podkladní kce z betonu výkop bloky pro potrubí B tř. C 12/15	m3	4,250	2 485,00	10 561,25	
	PP		Podkladní kce z betonu výkop bloky pro potrubí B tř. C 12/15					
31	K	452351101	Bednění desek v otevřeném výkopu	m2	5,000	285,00	1 425,00	
	PP		Bednění desek v otevřeném výkopu					
32	K	452353101	Bednění bloků v otevřeném výkopu	m2	10,000	309,00	3 090,00	
	PP		Bednění bloků v otevřeném výkopu					
	D	D6	ODDÍL 4 - Vodovodné konstrukce celkem				899 403,08	
	D	D7	ODDÍL 5 - Komunikace				687 205,70	
33	K	596211210	Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm<50m2	m2	3,500	300,00	1 050,00	
	PP		Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm<50m2					
34	K	596211213	Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm>300m2	m2	481,500	300,00	144 450,00	
	PP		Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm>300m2					
35	K	596211214	Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy	m2	17,200	50,00	860,00	
	PP		Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy					
36	M	59245000	Bet zámková dlažba tl. 8cm II nat	m2	327,300	270,00	88 371,00	
	PP		Bet zámková dlažba tl. 8cm II nat					
37	M	59228000	Bet zámková dlažba 20/20/8 II s vodící drážkou červená	m2	8,800	600,00	5 280,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/20/8 II s vodící drážkou červená					
38	M	59228000.1	Bet zámková dlažba 20/20/8 II NH nat	m2	8,800	550,00	4 840,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/20/8 II NH nat					
39	M	59228000.2	Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená	m2	142,000	340,00	48 280,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená					
40	K	596211220	Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm; B<50m2	m2	53,000	300,00	15 900,00	
	PP		Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm; B<50m2					
41	K	596211224	Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy	m2	0,400	50,00	20,00	
	PP		Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy					
42	M	59245000.1	Bet dlažba s distančními nálišky tl. 80mm II nat	m2	53,700	600,00	32 220,00	
	PP		Bet dlažba s distančními nálišky tl. 80mm II nat					
43	M	59245000.2	Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená	m2	0,400	340,00	136,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená					
44	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 0/32 tl 20cm	m2	53,000	275,00	14 575,00	
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 0/32 tl 20cm					
45	K	565211111	Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 15cm	m2	280,000	250,00	70 000,00	
	PP		Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 15cm					
46	K	565231112	Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 20cm	m2	332,000	260,00	86 320,00	
	PP		Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 20cm					
47	K	564861114	Podklad šterkodrtě ŠDA 0-63 tl po zhutnění 23cm	m2	704,000	204,00	143 616,00	
	PP		Podklad šterkodrtě ŠDA 0-63 tl po zhutnění 23cm					
48	K	573191011	Impregnace bet. dlažby roztokem pro zvýšení odolnosti povrchu	m2	534,500	45,00	24 052,50	
	PP		Impregnace bet. dlažby roztokem pro zvýšení odolnosti povrchu					
49	K	569903311	Zřízení zem krajnic se zhutněním	m3	27,200	266,00	7 235,20	
	PP		Zřízení zem krajnic se zhutněním					
	D	D8	ODDÍL 5 - Komunikace celkem				212 197,38	
	D	D9	ODDÍL 8 - Trubní vedení				60 095,00	
50	K	895941311	Zřiz vpusti uliční z betonových dílců UV 50	kus	5,000	1 400,00	7 000,00	
	PP		Zřiz vpusti uliční z betonových dílců UV 50					
51	M	59223000.1	Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec nízký 50/29/6,5 cm SN	kus	5,000	300,00	1 500,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec nízký 50/29/6,5 cm SN					
52	M	59223000.2	Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5 cm SV	kus	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5 cm SV					
53	M	59223000.3	Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5cm SO 150	kus	5,000	700,00	3 500,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5cm SO 150					
54	M	59223000.4	Skrůž ul. vpusti DN 500-spodní dílec s kalištěm 50/49/6,5 cm KV	kus	5,000	600,00	3 000,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-spodní dílec s kalištěm 50/49/6,5 cm KV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	899204112	Osazení mříží litinových vč rámu a košů pro třídu D400, E600	kus	5,000	500,00	2 500,00	
	PP		Osazení mříží litinových vč rámu a košů pro třídu D400, E600					
56	M	55200000	Vtoková mříž 500/500 mm s rámem, litina, zatížení D 400,	kus	5,000	2 326,00	11 630,00	
	PP		Vtoková mříž 500/500 mm s rámem, litina, zatížení D 400,					
57	K	837312221	MTZ kam. tvar. OV jednoosých s integr těsněním DN 150	kus	10,000	250,00	2 500,00	
	PP		MTZ kam. tvar. OV jednoosých s integr těsněním DN 150					
58	M	59710984	Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 45°	kus	5,000	400,00	2 000,00	
	PP		Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 45°					
59	M	59711024	Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 90°	kus	5,000	400,00	2 000,00	
	PP		Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 90°					
60	K	871315221	Kanal potr. PVC systém KG SN 8 OV do 20% DN 160	m	67,000	250,00	16 750,00	
	PP		Kanal potr. PVC systém KG SN 8 OV do 20% DN 160					
61	K	877315211	Montáž tvarovek PVC systém KG jednoosých DN 160	kus	2,000	250,00	500,00	
	PP		Montáž tvarovek PVC systém KG jednoosých DN 160					
62	M	28611363	Koleno kanalizace PVC-U KGB 160 - 87°	kus	5,000	100,00	500,00	
	PP		Koleno kanalizace PVC-U KGB 160 - 87°					
63	K	877315221	Montáž tvarovek PVC systém KG dvouosých DN 160	kus	7,000	250,00	1 750,00	
	PP		Montáž tvarovek PVC systém KG dvouosých DN 160					
64	M	28611392	Odbočka PVC-U KGEA 150/150 - 45°	kus	7,000	140,00	980,00	
	PP		Odbočka PVC-U KGEA 150/150 - 45°					
65	K	899623141	Obetonování potrubí B tř. C 12/15 otevř. výkop	m3	0,600	2 475,00	1 485,00	
	PP		Obetonování potrubí B tř. C 12/15 otevř. výkop					
	D	D10	ODDÍL 8 - Trubní vedení celkem				152 102,38	
	D	D11	ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				152 102,38	
66	K	914511112	MTŽ sloupku DZ 3,5m do hliníkové patky	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		MTŽ sloupku DZ 3,5m do hliníkové patky					
67	M	40445961	Sloupek pro DZ z trubek Al D 60/3, dl. 3,5m, víčko	kus	1,000	500,00	500,00	
	PP		Sloupek pro DZ z trubek Al D 60/3, dl. 3,5m, víčko					
68	K	914111111	MTZ sil DZ do 1m2 s upevn objímkami na sloupky konzoly	kus	2,000	250,00	500,00	
	PP		MTZ sil DZ do 1m2 s upevn objímkami na sloupky konzoly					
69	M	40444250	Dopravní značka IP 12 + 01 - 500 x 700 mm, ocel refl. tř. 2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Dopravní značka IP 12 + 01 - 500 x 700 mm, ocel refl. tř. 2					
70	M	40445650	Dopravní značka E 13 - 500 x 300 mm, ocel refl. tř. 2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Dopravní značka E 13 - 500 x 300 mm, ocel refl. tř. 2					
71	K	916131213	Osazení silniční obrub B stojatého opěra lože C 25/30	m	212,000	250,00	53 000,00	
	PP		Osazení silniční obrub B stojatého opěra lože C 25/30					
72	M	59200000	Silniční betonový obrubník 100/15/25 nat	kus	203,000	128,00	25 984,00	
	PP		Silniční betonový obrubník 100/15/25 nat					
73	M	59200000.1	Silniční betonový obrubník nájezdový 100/15/15 N nat	kus	12,000	110,00	1 320,00	
	PP		Silniční betonový obrubník nájezdový 100/15/15 N nat					
74	K	919726123	Geotextilie netkaná separační 300-500 g/m2	m2	746,000	30,00	22 380,00	
	PP		Geotextilie netkaná separační 300-500 g/m2					
75	K	919735123	Řezání beton krytu tl 100-150 mm	m	15,500	100,00	1 550,00	
	PP		Řezání beton krytu tl 100-150 mm					
76	K	916111122	Osazení obrub drob kostka bez opěr bet C 25/30 XF3	m	21,500	560,00	12 040,00	
	PP		Osazení obrub drob kostka bez opěr bet C 25/30 XF3					
77	K	916991121	Lože pod dlažbu obrub kraj beton	m3	6,000	2 100,00	12 600,00	
	PP		Lože pod dlažbu obrub kraj beton					
78	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic do kameniva drc.	m2	3,500	60,00	210,00	
	PP		Očištění vybouraných zámkových dlaždic do kameniva drc.					
79	K	997221561	Vodor doprava suti kusový materiál do 1km	t	1,130	450,00	508,50	
	PP		Vodor doprava suti kusový materiál do 1km					
80	K	997221569	Přípl ZKD 1km suti sucho 1km - 16x (skládko do 17km)	t	18,080	19,00	343,52	
	PP		Přípl ZKD 1km suti sucho 1km - 16x (skládko do 17km)					
81	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce betonového	t	1,130	250,00	282,50	
	PP		Poplatek za uložení odpadu na skládce betonového					
82	K	998225111	Přesun hmot pozemní komunikace	t	222,870	78,00	17 383,86	
	PP		Přesun hmot pozemní komunikace					
	D	D12	ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem				0,00	
	D	D13	ODDÍL 1A- Zemní práce výměny podloží				86 999,60	
83	K	122252205	Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojně s naložením	m3	244,400	82,00	20 040,80	
	PP		Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojně s naložením					
90	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	244,400	50,00	12 220,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
91	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	244,400	15,00	3 666,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
86	K	171152121	Uložení sypání do násypů zhutněných silnic	m3	244,400	62,00	15 152,80	
	PP		Uložení sypání do násypů zhutněných silnic					
87	M	58300000	Materiál násypu - písek, štěrkopísek nebo hlinitopísčítá zemina	t	449,000	80,00	35 920,00	
	PP		Materiál násypu - písek, štěrkopísek nebo hlinitopísčítá zemina					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D14		ODDÍL 1A- Zemní práce výměny podloží celkem				0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	1		Zemní práce				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaKC - IO100 Komunikace C

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Petr Jarolím

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 715 511,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 715 511,49	21,00%	570 257,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 285 768,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaKC - IO100 Komunikace C

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

Projektant:

ing. Petr Jarolím

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 715 511,49

0	K	POLOŽKA	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	0,000		0,00	
	PP		ZKRÁCENÝ POPIS					

D	D1	ODDÍL 1 - Zemní práce					203 084,10	
---	----	-----------------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	122252205	Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojné s naložením	m3	402,000	150,00	60 300,00	
	PP		Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojné s naložením					

2	K	132154102	Hloubení nezapaž. rýh š. 80cm strojné hor. tř. I skup. 2 do 50m3	m3	46,800	166,00	7 768,80	
	PP		Hloubení nezapaž. rýh š. 80cm strojné hor. tř. I skup. 2 do 50m3					

3	K	132154203	Hloubení zapaž. rýh š. 200cm strojné hor. tř. I skup. 2 do 100m3	m3	60,000	196,00	11 760,00	
	PP		Hloubení zapaž. rýh š. 200cm strojné hor. tř. I skup. 2 do 100m3					

4	K	151101101	Zřízení příložné pažení s rozepřením hl. do 2m rýhy	m2	96,000	60,00	5 760,00	
	PP		Zřízení příložné pažení s rozepřením hl. do 2m rýhy					

5	K	151101111	Odstranění příložné pažení rýh rozepřením hl. 2m	m2	96,000	15,00	1 440,00	
	PP		Odstranění příložné pažení rýh rozepřením hl. 2m					

6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin tř. I, skupiny 1-3	m3	71,000	56,00	3 976,00	
	PP		Nakládání výkopku z hornin tř. I, skupiny 1-3					

7	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3	m3	142,000	40,00	5 680,00	
	PP		Vodorovné přemístění do 50m výkopku hor. tř. I, skupina 1-3					

81	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	437,800	80,00	35 024,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					

	VV		výkopová zemina - skládka(402+46,8+60,0m3)-(24,0+47m3)= 437,8m3					
	VV		Součet		0,000			
	VV		437,8		437,800			

82	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	437,800	15,00	6 567,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					

	VV		výkopová zemina - skládka(402+46,8+60,0m3)-(24,0+47m3)= 437,8m3					
	VV		Součet		0,000			
	VV		437,8		437,800			

10	K	174151101	Zásyp jam, rýh, šachet, kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,000	123,00	2 952,00	
	PP		Zásyp jam, rýh, šachet, kolem objektů sypaninou se zhutněním					

11	K	175151101	Obsyp potrubí strojné bez prohoz sypaniny	m3	18,000	123,00	2 214,00	
	PP		Obsyp potrubí strojné bez prohoz sypaniny					

12	M	58330000	Štěrkopísek kopaný frakce 0-4 tř.B	t	32,500	278,00	9 035,00	
	PP		Štěrkopísek kopaný frakce 0-4 tř.B					

13	K	181951112	Úprava plně vyrovnáním hor. tř. I, skupina 1-3 se zhutněním	m2	1 730,000	25,00	43 250,00	
	PP		Úprava plně vyrovnáním hor. tř. I, skupina 1-3 se zhutněním					

14	K	182313101	Vyplnění otvorů ornicí v mříž. tvárnících a panelech	m2	108,300	31,00	3 357,30	
	PP		Vyplnění otvorů ornicí v mříž. tvárnících a panelech					

15	M	58343810	Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 tř.A	t	4,000	1 000,00	4 000,00	
	PP		Kamenivo drcené hrubé frakce 4-8 tř.A					

D	D2	ODDÍL 1 - Zemní práce celkem					2 350 301,39	
---	----	------------------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	D3	ODDÍL 2 - Zvláštní zakládání, základy					95 181,40	
---	----	---------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

16	K	211561111	Výplň odvodňov žeber kam hrub drcen 8-16mm	m3	5,800	1 018,00	5 904,40	
	PP		Výplň odvodňov žeber kam hrub drcen 8-16mm					

17	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextil žeber sklon>1:2 š.<2,5m	m2	176,000	31,00	5 456,00	
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextil žeber sklon>1:2 š.<2,5m					

18	M	69311082	Geotextilie netkaná drenážní polypropylen 500 g/m2	m2	176,000	26,00	4 576,00	
	PP		Geotextilie netkaná drenážní polypropylen 500 g/m2					

19	K	211971121.1	Zřízení opláštění výplně z geotextil trativodů sklon>1:2 š. 2,5m	m2	549,000	30,00	16 470,00	
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextil trativodů sklon>1:2 š. 2,5m					

20	M	69311070	Netkaná separační geotextilie polypropylen 400 g/m2	m2	549,000	25,00	13 725,00	
	PP		Netkaná separační geotextilie polypropylen 400 g/m2					

21	K	212752111	Trativod z dren trubek korug SN4 DN 100 pro liniové stavby	m	225,000	163,00	36 675,00	
	PP		Trativod z dren trubek korug SN4 DN 100 pro liniové stavby					

22	M	28613032	Trubka drenážní korugovaná SN 4, DN 100 mm pro liniové stavby	m	225,000	55,00	12 375,00	
	PP		Trubka drenážní korugovaná SN 4, DN 100 mm pro liniové stavby					

D	D4	ODDÍL 2 - Zvláštní zakládání, základy celkem					2 255 119,99	
---	----	--	--	--	--	--	--------------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D5		ODDÍL 4 - Vodorovné konstrukce				51 798,15	
23	K	451541111	Sběrné vrstvy nad drenáž trubkami ze šterku 8/16	m3	13,100	947,00	12 405,70	
	PP		Sběrné vrstvy nad drenáž trubkami ze šterku 8/16					
24	K	451572111	Lože výkopu kam. drobné těžené	m3	6,000	750,00	4 500,00	
	PP		Lože výkopu kam. drobné těžené					
25	K	452112121	Osazení beton. prstenců výšky přes 100 do 200mm	kus	8,000	214,00	1 712,00	
	PP		Osazení beton. prstenců výšky přes 100 do 200mm					
26	M	59223000	Skrůž ul. vpusti DN 500-horní dílec pro čtvercovou mříž 50/20 CP	kus	8,000	500,00	4 000,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-horní dílec pro čtvercovou mříž 50/20 CP					
27	K	452311121	Podkladní kce z betonu výkop desky B tř. C 8/10	m3	2,130	2 415,00	5 143,95	
	PP		Podkladní kce z betonu výkop desky B tř. C 8/10					
28	K	452313131	Podkladní kce z betonu výkop bloky pro potrubí B tř. C 12/15	m3	6,800	2 485,00	16 898,00	
	PP		Podkladní kce z betonu výkop bloky pro potrubí B tř. C 12/15					
29	K	452351101	Bednění desek v otevřeném výkopu	m2	7,700	285,00	2 194,50	
	PP		Bednění desek v otevřeném výkopu					
30	K	452353101	Bednění bloků v otevřeném výkopu	m2	16,000	309,00	4 944,00	
	PP		Bednění bloků v otevřeném výkopu					
D	D6		ODDÍL 4 - Vodorovné konstrukce celkem				2 203 321,84	
D	D7		ODDÍL 5 - Komunikace				1 730 679,50	
31	K	596211210	Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm<50m2	m2	140,800	300,00	42 240,00	
	PP		Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm<50m2					
32	K	596211213	Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm>300m2	m2	1 142,500	300,00	342 750,00	
	PP		Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm>300m2					
33	K	596211214	Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy	m2	46,200	50,00	2 310,00	
	PP		Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy					
34	M	59245000	Bet zámková dlažba tl. 8cm II nat	m2	992,300	270,00	267 921,00	
	PP		Bet zámková dlažba tl. 8cm II nat					
35	M	59228000	Bet zámková dlažba 20/20/8 II s vodící drážkou červená	m2	15,700	600,00	9 420,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/20/8 II s vodící drážkou červená					
36	M	59228000.1	Bet zámková dlažba 20/20/8 II NH nat	m2	15,700	550,00	8 635,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/20/8 II NH nat					
37	M	59228000.2	Bet zámková dlažba 20/20/8 II s vodící drážkou nat	m2	7,900	600,00	4 740,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/20/8 II s vodící drážkou nat					
38	M	59228000.3	Bet zámková dlažba 20/20/8 II NH červená	m2	7,900	340,00	2 686,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/20/8 II NH červená					
39	M	59228000.4	Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená	m2	257,200	340,00	87 448,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená					
40	K	596211220	Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm; B<50m2	m2	109,500	300,00	32 850,00	
	PP		Kladení bet zámek dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm; B<50m2					
41	K	596211224	Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy	m2	1,200	50,00	60,00	
	PP		Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy					
42	M	59245000.1	Bet dlažba s distančními náhlisky tl. 80mm II nat	m2	110,000	600,00	66 000,00	
	PP		Bet dlažba s distančními náhlisky tl. 80mm II nat					
43	M	59245000.2	Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená	m2	1,300	340,00	442,00	
	PP		Bet zámková dlažba 20/10/8 II červená					
44	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 0/32 tl 20cm	m2	331,300	275,00	91 107,50	
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK 0/32 tl 20cm					
45	K	565211111	Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 15cm	m2	540,000	250,00	135 000,00	
	PP		Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 15cm					
46	K	565231112	Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 20cm	m2	854,000	260,00	222 040,00	
	PP		Podklad ze šterku částečně vyplň cem maltou SCM tl 20cm					
47	K	564851111	Podklad šterkodrtě ŠDA 0-32 tl po zhutnění 15cm	m2	198,000	138,00	27 324,00	
	PP		Podklad šterkodrtě ŠDA 0-32 tl po zhutnění 15cm					
48	K	564861114	Podklad šterkodrtě ŠDA 0-63 tl po zhutnění 23cm	m2	1 532,000	204,00	312 528,00	
	PP		Podklad šterkodrtě ŠDA 0-63 tl po zhutnění 23cm					
49	K	573191011	Impregnace bet. dlažby roztokem pro zvýšení odolnosti povrchu	m2	1 392,800	45,00	62 676,00	
	PP		Impregnace bet. dlažby roztokem pro zvýšení odolnosti povrchu					
50	K	569903311	Zřízení zem krajnic se zhutněním	m3	47,000	266,00	12 502,00	
	PP		Zřízení zem krajnic se zhutněním					
D	D8		ODDÍL 5 - Komunikace celkem				472 642,34	
D	D9		ODDÍL 8 - Trubní vedení				74 405,00	
51	K	895941311	Zřiz vpusti uliční z betonových dílců UV 50	kus	8,000	1 400,00	11 200,00	
	PP		Zřiz vpusti uliční z betonových dílců UV 50					
52	M	59223000.1	Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec nízký 50/29/6,5 cm SN	kus	8,000	300,00	2 400,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec nízký 50/29/6,5 cm SN					
53	M	59223000.2	Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5 cm SV	kus	8,000	500,00	4 000,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5 cm SV					
54	M	59223000.3	Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5cm SO 150	kus	8,000	700,00	5 600,00	
	PP		Skrůž ul. vpusti DN 500-průběžný dílec vysoký 50/59/6,5cm SO 150					
55	M	59223000.4	Skrůž ul. vpusti DN 500-spodní dílec s kalištěm 50/49/6,5 cm KV	kus	8,000	600,00	4 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Skrutz ul. vpusti DN 500-spodní dílec s kátištěm 50/49/6,5 cm KV					
56	K	899204112	Osazení mříží litinových vč rámu a košů pro třídu D400, E600	kus	8,000	500,00	4 000,00	
	PP		Osazení mříží litinových vč rámu a košů pro třídu D400, E600					
57	M	55200000	Vtoková mříž 500/500 mm s rámem, litina , zatížení D 400,	kus	8,000	2 326,00	18 608,00	
	PP		Vtoková mříž 500/500 mm s rámem, litina , zatížení D 400,					
58	K	837312221	MTZ kam. tvar. OV jednoosých s integr těsněním DN 150	kus	16,000	250,00	4 000,00	
	PP		MTZ kam. tvar. OV jednoosých s integr těsněním DN 150					
59	M	59710984	Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 45°	kus	8,000	400,00	3 200,00	
	PP		Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 45°					
60	M	59711024	Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 90°	kus	8,000	400,00	3 200,00	
	PP		Koleno kameninové s integrovaným spojem KK DN150mm 90°					
61	K	871315221	Kanal potr. PVC systém KG SN 8 OV do 20% DN 160	m	32,000	250,00	8 000,00	
	PP		Kanal potr. PVC systém KG SN 8 OV do 20% DN 160					
62	K	877315221	Montáž tvarovek PVC systém KG dvouosých DN 160	kus	8,000	250,00	2 000,00	
	PP		Montáž tvarovek PVC systém KG dvouosých DN 160					
63	M	28611392	Odbočka PVC-U KGEA 150/150 - 45°	kus	8,000	140,00	1 120,00	
	PP		Odbočka PVC-U KGEA 150/150 - 45°					
64	K	899623141	Obetonování potrubí B tř. C 12/15 otevř. výkop	m3	0,920	2 475,00	2 277,00	
	PP		Obetonování potrubí B tř. C 12/15 otevř. výkop					
	D	D10	ODDÍL 8 - Trubní vedení celkem				398 237,34	
	D	D11	ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				398 237,34	
65	K	916131213	Osazení silnicí obrub B stojatého opěra lože C 25/30	m	488,000	250,00	122 000,00	
	PP		Osazení silnicí obrub B stojatého opěra lože C 25/30					
66	M	59200000	Silniční betonový obrubník 100/15/25 nat	kus	350,000	128,00	44 800,00	
	PP		Silniční betonový obrubník 100/15/25 nat					
67	M	59200000.1	Silniční betonový obrubník nájezdový 100/15/15 N nat	kus	112,000	110,00	12 320,00	
	PP		Silniční betonový obrubník nájezdový 100/15/15 N nat					
68	M	59200000.2	Silniční betonový obrubník přechodový 100/15/25-15(15-25) nat	kus	33,000	310,00	10 230,00	
	PP		Silniční betonový obrubník přechodový 100/15/25-15(15-25) nat					
69	K	916231213	Osazení chodník obrub B stojatého opěra lože C 25/30	m	144,000	230,00	33 120,00	
	PP		Osazení chodník obrub B stojatého opěra lože C 25/30					
70	M	59200000.3	Chodníkový betonový obrubník 100/10/25 nat	kus	146,000	110,00	16 060,00	
	PP		Chodníkový betonový obrubník 100/10/25 nat					
71	K	919726123	Geotextilie netkaná separační 300-500 g/m2	m2	1 742,000	30,00	52 260,00	
	PP		Geotextilie netkaná separační 300-500 g/m2					
72	K	919735123	Řezání beton krytu tl 100-150 mm	m	28,500	100,00	2 850,00	
	PP		Řezání beton krytu tl 100-150 mm					
73	K	916111122	Osazení obrub drob kostka bez opěr bet C 25/30 XF3	m	57,750	560,00	32 340,00	
	PP		Osazení obrub drob kostka bez opěr bet C 25/30 XF3					
74	K	916991121	Lože pod dlažbu obrub kraj beton	m3	13,700	2 100,00	28 770,00	
	PP		Lože pod dlažbu obrub kraj beton					
75	K	998225111	Přesun hmot pozemní komunikace	t	557,530	78,00	43 487,34	
	PP		Přesun hmot pozemní komunikace					
	D	D12	ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem				0,00	
	D	D13	ODDÍL 1A- Zemní práce výměny podloží				162 126,00	
76	K	122252205	Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojné s naložením	m3	574,000	82,00	47 068,00	
	PP		Odkopávky nezapaž. silnice tř. I do 1000 m3 strojné s naložením					
83	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	574,000	50,00	28 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
84	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	574,000	15,00	8 610,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
79	K	171152121	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých silnic	m3	574,000	62,00	35 588,00	
	PP		Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých silnic					
80	M	58300000	Materiál násypu - písek, štěrkopísek nebo hlinitopísčítá zemina	t	1 054,000	40,00	42 160,00	
	PP		Materiál násypu - písek, štěrkopísek nebo hlinitopísčítá zemina					
	D	D14	ODDÍL 1A- Zemní práce výměny podloží celkem				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaORL - IO300 ORL

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

246 377,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 377,59	21,00%	51 739,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

298 116,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaORL - IO300 ORL

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

Projektant:

ing. Pavel Šudák

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 377,59

D	HSV	Práce a dodávky HSV					246 377,59	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

33	M	PFB.1130001G	Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40	kus	9,000	8 560,00	77 040,00	
----	---	--------------	--	-----	-------	----------	-----------	--

PP Dno výšky 600 mm přímé TBZ-Q.1 100/60 V max 40

P Poznámka k položce:

1000/600x400

34	M	PFB.1121104	Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	9,000	1 450,00	13 050,00	
----	---	-------------	--------------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

PP Konus TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS

P Poznámka k položce:

1000/625/580

D	1	Zemní práce					59 181,72	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	60,896	206,00	12 544,58	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV kubatura

39,600

VV kubaturasachty hloubkavykopu*2,2*(2,2-sírkaryhy)*pocetsachet

15,488

VV podsachtami pocetsachet*2,2*2,2*0,3

5,808

VV Součet

60,896

4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	72,000	60,00	4 320,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro

jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV delkavykopu*hloubkavykopu*2

72,000

5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	72,000	15,00	1 080,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s

uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné,

hloubky do 2 m

VV delkavykopu*hloubkavykopu*2

72,000

35	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	265,628	100,00	26 562,80	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes

500 do 1 000 m

VV skládka

265,628

32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	265,628	15,00	3 984,42	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s

upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

VV skládka

265,628

18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,528	123,00	3 754,94	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto

výkopávkách

VV zásyp

30,528

16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,260	123,00	1 630,98	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru

zhutnění bez prohození sypaniny

VV obsyp

13,260

17	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	26,520	200,00	5 304,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4

VV 13,26*2 'Přepočtené koeficientem množství

26,520

D	4	Vodorovné konstrukce					11 506,73	
---	---	----------------------	--	--	--	--	-----------	--

23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,475	750,00	1 856,25	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV lože delkavykopu*sírkaryhy*0,1

2,475

11	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	12,000	142,00	1 704,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Osazení betonových dílců prstenců nebo ráků pod poklopy a mříže,

výšky do 100 mm

VV pocetsachet*3

12,000

12	M	59224185	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

13	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

14	M	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

15	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,936	2 555,00	4 946,48	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,2*2,2*0,1*pocetsachet		1,936			
	D	8	Trubní vedení				78 590,00	
8	K	871375221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 315	m	22,500	852,00	19 170,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plošného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 315					
	VV		22,5		22,500			
28	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300					
10	K	894138001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách	kus	4,000	1 475,00	5 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám šachet na stokách kruhových a vejčitých za každých dalších 0,60 m výšky					
	VV		pocetsachet		4,000			
9	K	894211121	Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	9 800,00	39 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 250 nebo 300					
	VV		pocetsachet		4,000			
24	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600					
	VV		pocetsachet		4,000			
25	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	4,000	2 580,00	10 320,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz					
	D	998	Přesun hmot				7 009,14	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	64,304	109,00	7 009,14	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaP - IO500 plynovod

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Míloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	536 814,48
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	536 814,48	21,00%	112 731,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	649 545,52
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaP - IO500 plynovod

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

Projektant:

ing. Pavel Šudák

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

536 814,48

D	HSV		Práce a dodávky HSV				235 808,48	
D	1		Zemní práce				154 494,51	
47	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	297,600	166,00	49 401,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3					
	VV		kubatura		297,600			
	VV		Součet		297,600			
59	K	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	172,236	100,00	17 223,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		skladka		172,236			
58	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	172,236	15,00	2 583,54	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	VV		skladka		172,236			
18	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	125,364	123,00	15 419,77	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		zásyp		125,364			
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	133,587	123,00	16 431,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		obsyp		133,587			
17	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	267,174	200,00	53 434,80	CS ÚRS 2020 01
	PP		kamenivo drcené drobné frakce 0/4					
	VV		133,587*2 'Přepočtené koeficientem množství		267,174			
D	4		Vodorovné konstrukce				27 900,00	
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	37,200	750,00	27 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm					
	VV	loze	delkavykopu*sírkaryhy*0,1		37,200			
D	8		Trubní vedení				16 275,00	
44	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	465,000	25,00	11 625,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm					
	VV		delkavykopu		465,000			
42	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	465,000	10,00	4 650,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm					
	VV		delkavykopu		465,000			
D	998		Přesun hmot				37 138,97	
26	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	337,627	110,00	37 138,97	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				0,00	
D	M		Práce a dodávky M				301 006,00	
D	23-M		Montáže potrubí				301 006,00	
49	K	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	465,000	290,00	134 850,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm					
	VV		delkavykopu		465,000			
55	M	WVN.FP104063 W	Trubka dvouvrstvá PE 100 plyn SDR11 DL 63x5,8 100m	m	465,000	249,00	115 785,00	
	PP		Trubka dvouvrstvá PE 100 plyn SDR11 DL 63x5,8 100m					
	P		Poznámka k položce: Trubka dvouvrstvá PE 100 DL, hladká, použití pro plynovody, barva oranžovo-žlutá - SDR11 DL 63x5,8 100m					
54	K	230230016	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	465,000	25,00	11 625,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50					
	VV		delkavykopu		465,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	M	M001	Práce a materiál spojené s propojem a vpuštěním plynu		1,000	38 746,00	38 746,00	
PP			Práce a materiál spojené s propojem a vpuštěním plynu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaPP - IO550 plynovodní přípojky

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	358 323,07
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	358 323,07	21,00%	75 247,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	433 570,91
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaPP - IO550 plynovodní přípojky

Misto:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

Projektant:

ing. Pavel Šudák

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

358 323,07

D HSV Práce a dodávky HSV 41 223,07

D 1 Zemní práce 29 892,17

37 K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 67,200 166,00 11 155,20 CS ÚRS 2020 01

PP

VV

51 K 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 m3 29,030 63,00 1 828,89 CS ÚRS 2020 01

PP

VV

52 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady m3 29,030 20,00 580,60 CS ÚRS 2020 01

PP

VV

18 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,170 123,00 4 694,91 CS ÚRS 2020 01

PP

VV

16 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 22,242 123,00 2 735,77 CS ÚRS 2020 01

PP

VV

17 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 44,484 200,00 8 896,80 CS ÚRS 2020 01

PP

VV

D 4 Vodorovné konstrukce 5 040,00

23 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,720 750,00 5 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP

VV

D 998 Přesun hmot 6 290,90

26 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 57,190 110,00 6 290,90 CS ÚRS 2020 01

PP

D PSV Práce a dodávky PSV 202 274,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 202 274,00

42 K 723234351 Skříňka pro regulátor plynu kus 19,000 5 323,00 101 137,00 CS ÚRS 2020 01

PP

VV

43 K 723234352 Sokl pod skříňku regulátoru plynu kus 19,000 5 323,00 101 137,00 CS ÚRS 2020 01

PP

VV

D M Práce a dodávky M 114 826,00

D 23-M Montáže potrubí 114 826,00

44 K 230205025 Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 32 mm en 3,0 mm m 84,000 310,00 26 040,00 CS ÚRS 2020 01

PP

VV

45 M WVN.FP104033 W Trubka dvouvrstvá PE 100 plyn SDR11 DL 32x3,0 100m m 84,000 102,00 8 568,00

PP

P

VV

47 M WVVV.FF103208 W Kulový kohout GF d32DN25 kus 19,000 1 950,00 37 050,00

PP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		Poznámka k položce: PE100 uzavírací armatura, svařování na tupo, barva černá - Kulový kohout d32DN25					
	VV		připojky		19,000			
48	M	WVIV.FF485222 W	Koleno 90° PE100 SDR11 32	kus	19,000	410,00	7 790,00	
	PP		Koleno 90° PE100 SDR11 32					
	P		Poznámka k položce: PE100 tvarovka, svařování na tupo, barva černá - Koleno 90° PE100 SDR11 32					
	VV		připojky		19,000			
49	K	230205225	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 32 mm en 2.0 mm	kus	57,000	250,00	14 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm					
50	M	WVIV.FF131405 W	Navrtávací T-kus s 360° odbočkou 63-40	kus	19,000	1 112,00	21 128,00	
	PP		Navrtávací T-kus s 360° odbočkou 63-40					
	P		Poznámka k položce: PE100 elektrotvarovka, barva černá - Navrtávací T-kus s 360° odbočkou 63-40					
	VV		připojky		19,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaVO - IO400 VO

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Šudák

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 077 768,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 077 768,47	21,00%	226 331,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 304 099,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany Niva

Objekt:

TrbNivaVO - IO400 VO

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany

Projektant:

ing. Pavel Šudák

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Šudák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 077 768,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 738,47	
D	1		Zemní práce				2 738,47	
31	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	38,570	56,00	2 159,92	CS ÚRS 2020 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	38,570	15,00	578,55	CS ÚRS 2020 01
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				248 160,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				248 160,00	
13	M	34111080	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2	m	670,000	367,00	245 890,00	CS ÚRS 2020 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2					
24	K	741410003	Montáž vodičů uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na povrchu	m	20,000	72,00	1 440,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm					
25	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000	83,00	830,00	CS ÚRS 2020 01
PP			drát D 10mm FeZn					
D	M		Práce a dodávky M				826 870,00	
D	21-M		Elektromontáže				541 800,00	
15	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm2	kus	160,000	58,00	9 280,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 16 mm2					
18	K	210202016	Montáž svítidla výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový	kus	20,000	480,00	9 600,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových					
40	M	34844450R	svítidlo venkovní výbojkové výložníkové čirý kryt 1x150W	kus	20,000	8 930,00	178 600,00	
PP			svítidlo venkovní výbojkové výložníkové čirý kryt 1x70W					
7	M	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	20,000	5 650,00	113 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m					
41	M	31674003	Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 2000mm	kus	20,000	585,00	11 700,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Výložník rovný jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výložení 2000mm					
42	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	670,000	96,00	64 320,00	CS ÚRS 2020 01
PP			trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE					
27	M	35436315	hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm	kus	20,000	200,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			hlava rozdělovací smršťovaná přímá do 1kV SKE 4f/3+4 kabel 27-45mm/průřez 35-150mm					
16	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	620,000	102,00	63 240,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě					
29	M	35711734	skříň přípojková plastová pro průběžné připojení 3 x 160 A	kus	2,000	6 100,00	12 200,00	CS ÚRS 2020 01
PP			skříň přípojková plastová pro průběžné připojení 3 x 160 A					
17	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	620,000	103,00	63 860,00	CS ÚRS 2020 01
PP			pás zemnicí 30x4mm FeZn					
43	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč					
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				139 960,00	
30	M	M002	Náklady na připojení elektroměrové skříně	kpl	2,000	2 400,00	4 800,00	
PP			Náklady na připojení elektroměrové skříně					
11	K	220180301	Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m	m	570,000	56,00	31 920,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Položení kabelu do lože v řídké zástavbě nebo nezastavěném prostoru včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu, uzavření kabelových konců a práce s kabelovým bubenem, zabezpečení stávajících vedení inženýrských sítí o hmotnosti 3 kg/m					
10	K	220960003	Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapuštěného	kus	20,000	2 680,00	53 600,00	CS ÚRS 2020 01

"Časový harmonogram-realizace prací: Komunikace a inženýrské sítě pro zástavbu RD Trboušany, lokalita Niva, etapa Z2/2 "

Zahájení prací: do 30 dnů od podpisu smlouvy

Termín dokončení prací: nejpozději do 31.10.2022

	měsíce realizace	2022							
		4	5	6	7	8	9	10	
IO350	Splašková kanalizace								
IO350	Splašková kanalizace přípojky								
IO500	Vododovod								
IO500	Vododvodní přípojky								

Ve Vémyslicích dne : 4.3.2022

Vypracoval : Miloš Ryšavý - jednatel společnosti

Miloš RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A ODČIŠŤOVACÍ FIRMA s.r.o.
 671 42, Věmyslice/241
 Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
 IČ: 28315049, DIČ: CZ28315049

**Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma, s.r.o.
Vémyslice 241, PSČ 671 42**

IČO : 28315049

DIČ : CZ28315049

Tel.,fax : 515 323 427,

mobil : 603 510 525,

e-mail: mirysavy@volny.cz

Čestné prohlášení (o poddodavatelích)

Prohlašuji, že firma bude provádět dílo výhradně svými prostředky a zaměstnanci a nebude využívat žádných poddodavatelů.

Ve Vémyslicích 04.03.2022

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Miloš Ryšavý
Jednatel společnosti