

Smlouva o dílo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „OZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Trboušany
Sídlo:	Trboušany 113, 664 64 Trboušany
Statutární orgán:	Jaromír Kubant, starosta obce
IČO:	00365726

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:	Jaromír Kubant, starosta obce
b) TDS	Ing. Pavel Šudák
c) Telefon :	+420 546 421 541
E-mail :	ou@trbousany.cz
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	2022963309/0800

Zhotovitel:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o.
Sídlo:	Vémyslice 241, 671 42
IČO:	28315049
DIČ:	CZ28315049

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických:	Miloš Ryšavý
b) smluvních:	Miloš Ryšavý
c)	
Telefon:	+420 515 323 427
E-mail:	mirysavy@volny.cz
Číslo účtu:	KB a.s. č.ú.: 43-3741540227/0100

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednavatele veškeré činnosti související s provedením stavebních prací spojených s projektem v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze smlouvy, včetně veškerých souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“).

Projektová dokumentace stavby:

- Ing. Pavel Šudák, ČKAIT 0003850, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487

2. Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce na základě veřejné zakázky „**Trboušany - chodníky podél silnice III. tř. procházející obcí**“

Popis díla je blíže specifikován v textové a výkresové části projektové dokumentace.

3. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

- projektovou dokumentací, stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána a touto smlouvou,
- požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na případnou nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
- nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
- platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN,

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, geodetického zaměření skutečného provedení díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (v tištěné formě a v digitální podobě na CD ve formátu, jaký si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a projektové dokumentaci, a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.

Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
- veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
- potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,
- bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, chodcům, vozidlům, apod.),
- odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,
- uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
- zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, povolení a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Termín předání staveniště a zahájení prací na díle: **do 30 dnů od podpisu smlouvy**

2. Termín ukončení a předání díla: **do 30.04.2023**

3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně ukončené dílo bez vad a nedodělků nejpozději dne 30.04.2023 na základě předávacího protokolu. Časový harmonogram jednotlivých prací s milníky výstavby je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy.

4. Místem plnění předmětu veřejné zakázky je katastrální území Trboušany, viz projektová dokumentace.

5. Posunutí konečného a dílčích termínů je možné po odsouhlasení oprávněnou osobou zadavatele v následujících případech:

- pokud bude Zhotoviteli znemožněno provádění prací dle harmonogramu ze strany Objednatel nebo třetích osob (toto je třeba neprodleně písemně oznámit Objednateli, jinak se má za to, že k ničemu takovému nedošlo) může být konečný termín posunut o shodný počet dní
- z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které by měly vliv na zhoršení nebo nedodržení kvality prováděného díla, nebo by ohrožovaly bezpečnost zaměstnanců zhotovitele, nebo třetích osob.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla celkem ve výši:

Cena Celkem:

Cena celkem bez DPH	5 982 457,52 Kč
DPH 21 %	1 256 316,08 Kč
Cena celkem vč. DPH	7 238 773,60 Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní - nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

3. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- vícepráce budou řešeny dodatkem ke smlouvě, méněpráce musí být řešeny dodatkem ke smlouvě;

- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo,
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinily ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.

Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Dodatečné činnosti budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách (dále též ZVZ).

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. Oceňování víceprací:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírůstků. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen uvedených ve Sbornících cen stavebních prací vydaných firmou URS, a.s., Praha platných ke dni podpisu této smlouvy.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, snižuje se smluvní cena díla o výši těchto méněprací.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému doзору stavebníka k zahájení schvalovacího procesu.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem a technickým dozorem investora schváleného soupisu činností.

Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla bez DPH. Zbývající část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury s tím, že částka uvedená v konečné faktuře bude uvolněna do 10 dnů od předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků.

3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.

4. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka.

5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

6. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

8. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených činností.

9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

10. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku 1. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli každé jednotlivé místo plnění na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran v souladu s časovým harmonogramem.

2. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením činnosti **1x** paré úplné projektové dokumentace v tištěné podobě.

3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.

4. Pokud bude zhotovitel vykonávat činnosti za částečného omezení provozu motorových vozidel, zajistí si povolení k omezení provozu motorových vozidel na vlastní náklady.

5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.

7. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům byly vybaveny příslušným zařízením a zařízením pro případnou havarijní situaci.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění do **10** pracovních dnů od předání a převzetí díla objednatelem.

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.

11. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména s projektovou dokumentací, touto smlouvou, pokyny objednatele nebo s povoleními dotčenými orgány, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady.

Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele.

Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.

12. V průběhu provádění díla budou 1 x týdně konány kontrolní dny (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) za účasti objednatele, zástupce zhotovitele pověřeného jednat ve věcech technických, vybraných poddodavatelů (podzhotovitelů) a technického dozoru stavebníka. Závěr kontrolního dne bude zapsán do samostatného zápisu z kontrolního dne. Kontrolní dny svolává objednatel a pořizuje z nich zápis.

13. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatel a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.

Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČO zhotovitele
- název, sídlo, IČO objednatele
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zasláný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici.

Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedeným prací a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, jím pověřeného zástupce ve věcech technických a technický dozor stavebníka min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku a současně mailem na adresu: ou@trbousany.cz a na e-mailovou adresu technického dozoru stavebníka: pavel.sudak12@gmail.com ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Před zakrýváním konstrukcí je zhotovitel povinen pořídit průkaznou fotodokumentaci, kterou je povinen předat v elektronické podobě objednateli. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

16. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.

18. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 10 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu předložit objednateli ke dni podpisu smlouvy a následně kdykoliv na požádání objednatele.

19. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

21. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

22. Zhotovitel se zavazuje, že předanou projektovou dokumentaci nepoužije k jiným účelům, než k provedení díla a nepředá ji třetím osobám. Zhotovitel nesmí v průběhu ani po ukončení plnění díla dále šířit, rozmnožovat nebo používat pro vlastní potřebu (kromě potřeb přímo souvisejících s provedením dohodnutého díla) nebo pro potřebu třetích osob projektovou dokumentaci, kterou obdržel od objednatele. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit zapůjčenou projektovou dokumentaci objednateli.

23. Nejpozději při předání projektovou dokumentací vymezeného místa plnění díla předloží objednatel zhotoviteli doklady ke stavbě.

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech poddodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů. Všichni poddodavatelé podléhají předchozímu písemnému schválení objednatelem. V průběhu plnění smlouvy může zhotovitel změnit poddodavatele jen po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele, kteří nemají podle jeho hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a technická pozice negarantuje spolehlivé plnění závazků ze smlouvy.

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů. Při provádění díla jinou osobou (poddodavatelem) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

Zhotovitel při předání staveniště zapíše do *Zápisu o předání staveniště* seznam svých poddodavatelů v souladu s nabídkou. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí požádat objednatele o schválení těchto poddodavatelů. **V případě, že změna nebude předem odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provádět stavbu pomocí poddodavatelů, které neuvedl v nabídce, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli sankci 10.000,- Kč.** Předložený seznam poddodavatelů je konečný a poddodavatel nesmí bez souhlasu objednatele část zakázky provádět pomocí dalšího poddodavatele. Existuje pouze smluvní vztah generálního dodavatele (zhotovitele) a poddodavatele.

25. V případě, že zhotovitel prokázal v souladu se zadávací dokumentací splnění části způsobilosti prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého

prokázal část splnění způsobilosti, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp., název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

26. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.

27. Objednatel se zavazuje jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi (pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů),

28. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel dále zajistí v rámci staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

29. Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, dbát příkazů stavbyvedoucích generálního dodavatele na staveništi. Pracovat tak, aby neohrožovali zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí!

Smluvní pokuty budou odstupňovány:

1. první provinění proti BOZP – upozornění a výstraha
2. provinění proti BOZP pokuta ve výši 2.000 Kč bez DPH s výstrahou
2. druhé a další provinění – výše pokuty se násobí až na maximální výši pětinasobku základní částky (2.000 Kč bez DPH) + vykázaní pracovníka-ů (firmy) ze staveniště.

30. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.

31. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn Dodavatelem či jeho Poddodavatelem.

32. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

33. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost a také, aby při plnění nepoškodil či neznečišťoval veřejné prostranství a případně uvedl vše do původního stavu.

VII. Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, projektovou dokumentací a právními předpisy.

2. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 5 dnů před termínem předání.

3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
- datum a místo sepsání zápisu,
- jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
- seznam převzaté dokumentace,
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- datum ukončení záruky na dílo.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele a technickým dozorem stavebníka.

5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:

- stavební deník
- záruční listy
- veškeré další podklady potřebné pro provoz díla
- evidenci škod na zdraví a majetku
- projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem
- geometrické zaměření skutečně provedeného díla
- dokumentaci skutečného provedení stavby – 3x v tištěné a elektronické podobě.

6. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení, o který zhotovitel nastoupí později. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z částky doposud neuhrazeného konečného vyúčtování/faktury dle článku V. odst. 2 ev. z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad a nedodělků jinou firmou.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
 - za prodlení při nezačínání díla v termínu dle této smlouvy o dílo 1 000,- Kč za každý započatý den;
 - za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení;
 - nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit místa plnění a upravit je podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikne prodlením zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručení dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla pořizovat průkaznou fotodokumentaci a tuto následně v elektronické podobě předat objednateli.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo **záruku v délce 60 měsíců od předání díla.**

U zařízení, dodávek a výrobků, kde budou výrobci, či dodavateli těchto předmětů, zařízení a výrobků poskytnuty zhotoviteli záruční listy, poskytuje zhotovitel záruku totožnou se záruční dobou uvedenou v těchto záručních listech. Pro předměty postupné spotřeby (žárovky, trubice...) platí záruka poskytnutá výrobcem min. však 24 měsíců.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle OZ v platném znění.

5. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

6. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.

7. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou měla Stavba nebo její část vadu bránící jejímu řádnému užívání Objednatel, nebo po kterou byla Stavba mimo provoz z důvodu vady, na kterou se vztahuje záruka.

8. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

9. V ostatním platí příslušná ustanovení OZ v platném znění.

X. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatel.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14** dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování.

Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.

5. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v OZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.

3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním milníků dle harmonogramu a řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 15 dnů,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
- zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

6. Až do zhotovení Díla může Objednatel od této Smlouvy kdykoli odstoupit. V takovém případě, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli částku, která odpovídá hodnotě prací již Zhotovitelem vykonaných a ceně materiálu na provádění Díla Zhotovitelem použitého, přičemž se vychází z Položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou Smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě neposkytnutí potřebné součinnosti objednatele, které znemožňuje zhotoviteli realizaci díla.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě smlouvy vyhotovené v el. podobě obdrží obě smluvní strany její elektronický originál.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo OZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s OZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
6. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.
7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou/Zastupitelstvem obce Trboušany usnesením č.4/3 ze dne 21.03.2022

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky
- Příloha č. 2 - Projektová dokumentace na CD (bude předložena k uzavření smlouvy)
- Příloha č. 3 - Časový harmonogram
- Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

V Trboušanech, dne 27.4.2022



.....
za objednatele:

Jaromír Kubant,
starosta obce Trboušany

Ve Vémyslicích dne 27.4.2022

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525
.....IČ: 25313049 • DIČ: CZ28515049.....

.....
za zhotovitele:

Miloš Ryšavý
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Trbchod
Stavba: Trboušany chodníky

KSO:
Místo: Trboušany

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

IČ: 00365726

DIČ:

Uchazeč:
Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma, s.r.o.

IČ: 28315049

DIČ: CZ28315049

Projektant:
ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ: 01446487

DIČ:

Zpracovatel:
ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ: 01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 982 457,52

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 982 457,52	1 256 316,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 7 238 773,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vemyslice 241
Tel./fax: 515 325 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Trbchod

Stavba: Trboušany chodníky

Místo: Trboušany

Datum:

Zadavatel: Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

Projektant:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova 862/51,
66434 Kuřim
ing. Pavel Šudák,
Jungmannova 862/51,
66434 Kuřim

Uchazeč: Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 982 457,52	7 238 773,60
2Trbchod chodhlad	IO100 Chodník hlavní	1 914 072,18	2 316 027,34
3Trbchod chodved	IO100 Chodník vedlejší	1 710 801,44	2 070 069,74
1Trbchod VRN	IO000 VRN	120 000,00	145 200,00
4Trbchod park	IO110 Parkovací stání	646 450,43	782 205,02
5Trbchod des	IO300 Dešťová kanalizace	1 319 743,47	1 596 889,60
6Trbchod sad	IO700 Sadové úpravy	271 390,00	328 381,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

2Trbchodchodhľad - IO100 Chodník hlavný

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma, s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 914 072,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 914 072,18	21,00%	401 955,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 316 027,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

2Trbchodchodhlad - IO100 Chodník hlavní

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

Projektant:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kuřim

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kuřim

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 914 072,18

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 914 072,18	
D	1		Zemní práce				148 413,00	
20	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	500,000	45,00	22 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek					
45	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	8,000	100,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva					
6	K	113107151	Odstranění podkladu z kameniva téženého tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	500,000	25,00	12 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva téženého, o tl. vrstvy do 100 mm					
46	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	100,000	55,00	5 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
47	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	100,000	33,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových					
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	277,000	89,00	24 653,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
65	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	277,000	100,00	27 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
43	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	120,000	198,00	23 760,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
18	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	277,000	80,00	22 160,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	277,000	20,00	5 540,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 150,00	
78	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
79	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	29,500	200,00	5 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm					
	VV		5*5,9 *Přepočtené koeficientem množství		29.500			
D	5		Komunikace pozemní				944 537,00	
60	K	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	140,000	70,00	9 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm					
3	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	1 100,000	219,00	240 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
1	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1 140,000	250,00	285 000,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²					
118	M	59212315R	dlaždice betonová s vodící linií 200x200x60mm	kus	200,000	40,00	8 000,00	
	PP		dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x60mm					
2	M	PFB.2061101	Dlažební kameny GRANIT GRA 20/10/6 II nat	m ²	1 181,250	210,00	248 062,50	
	PP		Dlažební kameny GRANIT GRA 20/10/6 II nat					
	P		Poznámka k položce: 200/100/60					
	VV		1125*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 181,250			
116	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m ²	20,000	720,00	14 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
117	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m ²	20,000	750,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
35	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m ²	m ²	227,000	260,00	59 020,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²					
36	M	PFB.2061121	Dlažební kameny GRANIT GRA 20/10/8 II nat	m ²	238,350	270,00	64 354,50	
	PP		Dlažební kameny GRANIT GRA 20/10/8 II nat					
	P		Poznámka k položce: 200/100/80					
	VV		227*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		238,350			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				70 000,00	
77	K	637311131	Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků lože beton	m	200,000	350,00	70 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého					
	D	8	Trubní vedení				0,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				401 296,00	
89	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² obímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² obímkami na sloupky nebo konzoly					
90	M	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm					
91	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm					
92	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
93	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
84	K	915211115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm žlutý plast	m	38,000	120,00	4 560,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní					
87	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	14,000	240,00	3 360,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní					
85	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	20,000	420,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní					
86	K	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m ²	14,000	420,00	5 880,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
88	K	915231115	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly žlutý plast	m ²	2,000	970,00	1 940,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy žluté základní					
94	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	62,000	10,00	620,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
95	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	16,000	80,00	1 280,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
100	M	PFB.2110031	Silniční obrubník GRANITOID ABO 100/15/25 II nat	kus	151,500	128,00	19 392,00	
	PP		Silniční obrubník GRANITOID ABO 100/15/25 II nat					
	P		Poznámka k položce: 1000/150/250					
	VV		150*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		151,500			
99	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	220,00	35 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
111	K	916131213R	Osazení silničního obrubníku betonového nájezdového do lože z betonu prostého	m	130,000	220,00	28 600,00	
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	490,000	220,00	107 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
12	M	PFB.2120002	Chodníkový obrubník GRANITOID ABO 100/10/25 II nat	kus	494,900	100,00	49 490,00	
	PP		Chodníkový obrubník GRANITOID ABO 100/10/25 II nat					
	P		Poznámka k položce: 1000/100/250					
	VV		490*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		494,900			
81	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	14,000	900,00	12 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm					
107	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	131,300	110,00	14 443,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
	VV		130*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		131,300			
106	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,100	310,00	3 131,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		10*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		10,100			
112	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	14,000	900,00	12 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm					
114	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý BUS	m	12,000	3 000,00	36 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový bezbariérový přímý					
	VV		11,8811881188119*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		12,000			
115	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový BUS	m	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový bezbariérový náběhový					
	VV		1,98019801980198*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
8	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	20,000	1 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
7	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	20,000	1 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
	D	997	Přesun sutě				142 686,90	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	328,360	100,00	32 836,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 750,100	9,00	69 750,90	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
23	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	326,000	100,00	32 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	50,000	150,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	D	998	Přesun hmot				198 989,28	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 163,680	164,00	190 843,52	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
80	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	1 163,680	7,00	8 145,76	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

3Trbchodchodved - IO100 Chodník vedlejší

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 710 801,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 710 801,44	21,00%	359 268,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 070 069,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

3Trbchodchodved - IO100 Chodník vedlejší

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

Projektant:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kufim

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kufim

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 710 801,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 710 801,44	
D	1		Zemní práce				116 063,00	
41	K	113107181	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	400,000	50,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
42	K	113107184	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	20,000	150,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
62	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	7,000	122,00	854,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
63	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
64	K	113107344	Odstranění podkladu živичného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
4	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	80,000	95,00	7 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
65	K	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	80,000	150,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
43	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	120,000	190,00	22 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
66	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	2,100	490,00	1 029,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
57	K	139001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	120,000	150,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
58	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m	m2	96,000	50,00	4 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
59	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	96,000	20,00	1 920,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
18	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	202,100	80,00	16 168,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	202,100	20,00	4 042,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 150,00	
78	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	5,000	450,00	2 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	29,500	200,00	5 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm					
	VV		5*5,9 'Přepočtené koeficientem množství		29,500			
	D	5	Komunikace pozemní				831 197,00	
34	K	564851113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 170 mm	m2	200,000	154,00	30 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
29	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	360,000	179,00	64 440,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
67	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	7,000	179,00	1 253,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
31	K	565185101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 1,5 m	m2	360,000	750,00	270 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 mm					
68	K	565185101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 1,5 m	m2	14,000	850,00	11 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 mm					
28	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	360,000	200,00	72 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
69	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
27	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	427,000	180,00	76 860,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 130 mm					
32	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	600,000	25,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
70	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	14,000	25,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
33	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	200,000	13,00	2 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2					
71	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	21,000	13,00	273,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2					
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	600,000	250,00	150 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
72	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21,000	250,00	5 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm					
35	K	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	230,000	234,00	53 820,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2					
112	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	20,600	750,00	15 450,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná					
	VV		20*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,600			
113	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	216,300	270,00	58 401,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		210*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		216,300			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
	D	8	Trubní vedení				119 148,00	
61	K	812312121R	Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 včetně dodávky potrubí	m	7,000	500,00	3 500,00	
	PP		Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % z trub těsněných pryžovými kroužky DN 150					
76	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	32,000	250,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160					
56	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	40,000	300,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 200					
37	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	16,000	1 178,00	18 848,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	BET.6243	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6x49,5x5cm	kus	16,000	700,00	11 200,00	
	PP		vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6x49,5x5cm					
54	M	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	16,000	300,00	4 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm					
39	M	BET.6244	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5cm	kus	16,000	800,00	12 800,00	
	PP		vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5cm					
40	M	BET.6245	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5cm	kus	16,000	400,00	6 400,00	
	PP		vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5cm					
52	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	16,000	500,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600					
53	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	16,000	2 100,00	33 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		mříž vtoková litinová plochá 500x500mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				474 385,60	
13	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	590,000	250,00	147 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
14	M	PFB.2110031	Silniční obrubník GRANITOID ABO 100/15/25 II nat	kus	575,700	128,00	73 689,60	
	PP		Silniční obrubník GRANITOID ABO 100/15/25 II nat					
	P		Poznámka k položce: 1000/150/250					
	VV		570*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		575,700			
108	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	310,000	110,00	34 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm					
110	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	20,200	310,00	6 262,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm					
	VV		20*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		20,200			
48	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	900,000	110,00	99 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
73	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	14,000	130,00	1 820,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
17	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	900,000	51,00	45 900,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
74	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	14,000	51,00	714,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
16	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	800,000	80,00	64 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
75	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	D	997	Přesun sutě				61 209,80	
21	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	56,096	100,00	5 609,60	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
22	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	7 750,100	2,00	15 500,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km					
23	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	326,000	100,00	32 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
24	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	50,000	150,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	D	998	Přesun hmot				100 648,04	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	588,585	164,00	96 527,94	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
80	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun do 1000 m	t	588,585	7,00	4 120,10	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

1TrbchodVRN - IO000 VRN

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	120 000,00
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 000,00	21,00%	25 200,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	145 200,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

1TrbchodVRN - IO000 VRN

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

Projektant:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kufim

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kufim

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				120 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				70 000,00	
9	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D		VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zařízení staveniště					
D		VRN4	Inženýrská činnost				20 000,00	
6	K	043114000	Zkoušky tlakové	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky tlakové					
5	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Zkoušky zatěžovací					
10	K	043203003	Rozbory celkem	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Rozbory celkem					
D		VRN7	Provozní vlivy				20 000,00	
2	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Provozní vlivy					
7	K	072103011R	Zajištění DIO včetně dodávky dopravního značení	...	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

4Trbchodpark - IO110 Parkovací stání

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	646 450,43
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	646 450,43	21,00%	135 754,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	782 205,02
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

4Trbchodpark - IO110 Parkovací stání

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

Projektant:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kuřim
ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kuřim

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

646 450,43

D	HSV		Práce a dodávky HSV				646 450,43	
D	1		Zemní práce				63 750,00	
15	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé do 50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	150,000	45,00	6 750,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	200,000	110,00	22 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3					
14	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	100,000	150,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny					
2	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	200,000	80,00	16 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m					
3	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezisklady	m3	200,000	20,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Uložení sypání na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				97 800,00	
8	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	60,000	450,00	27 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
9	M	59228409	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm	kus	354,000	200,00	70 800,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm					
	VV		60*5,9'Přepočtené koeficientem množství		354,000			
D	5		Komunikace pozemní				412 944,00	
4	K	564851113	Podklad ze šterkordti ŠD tl 170 mm	m2	591,000	154,00	91 014,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 170 mm					
5	K	567120112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 1,5/2,0 (SC II) tl 130 mm	m2	441,000	200,00	88 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 130 mm					
6	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	441,000	260,00	114 660,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
7	M	59245030R	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní s distančníky včetně výplně kamenivem 4-8	m2	441,000	270,00	119 070,00	
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				34 800,00	
12	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	220,00	22 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
13	M	PFB.2110031	Silniční obrubník GRANITOID ABO 100/15/25 II nat	kus	100,000	128,00	12 800,00	
	PP		Silniční obrubník GRANITOID ABO 100/15/25 II nat					
	P		Poznámka k položce: 100/150/250					
D	997		Přesun sutě				9 562,50	
16	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,250	100,00	3 825,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	38,250	150,00	5 737,50	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	D	998	Přesun hmot				27 593,93	
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	161,368	164,00	26 464,35	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
11	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným za zvětšený přesun do 1000 m	t	161,368	7,00	1 129,58	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

5Trbchoddes - IO300 Dešťová kanalizace

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 319 743,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 319 743,47	21,00%	277 146,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 596 889,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

5Trbchoddes - IO300 Dešťová kanalizace

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

Projektant:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kuřim

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kuřim

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 319 743,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 319 743,47	
D	1		Zemní práce				76 036,50	
13	K	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	7,000	122,00	854,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
14	K	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
15	K	113107344	Odstranění podkladu živičného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
16	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm strojně Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	100,000	115,00	11 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
26	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	80,000	105,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
27	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	80,000	100,00	8 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
28	K	129911121	Bourání zdí z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ručně s přemístěním sutí na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	5,000	1 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
18	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	75,000	165,00	12 375,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
22	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	75,000	65,00	4 875,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
19	K	162451106	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	155,000	89,00	13 795,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
23	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	37,500	69,00	2 587,50	CS ÚRS 2020 01
	PP							
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	155,000	20,00	3 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	37,500	120,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
D	5		Komunikace pozemní				18 956,00	
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 200 mm Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	7,000	179,00	1 253,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
33	K	565185101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 150 mm š do 1,5 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 mm	m2	14,000	650,00	9 100,00	CS ÚRS 2020 01
	PP							
34	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 200 mm					
35	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ²	m ²	14,000	20,00	280,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m ²					
36	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	m ²	21,000	13,00	273,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m ²					
37	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	21,000	250,00	5 250,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po ztuhnutí tl. 50 mm					
	D	8	Trubní vedení				965 018,00	
5	K	811371111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	300,000	602,00	180 600,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 300					
6	M	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	303,000	900,00	272 700,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		trouba betonová hrdlová DN 300					
	VV		300*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		303,000			
7	K	811421111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	50,000	731,00	36 550,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500					
8	M	59223022	trouba betonová hrdlová DN 500	m	50,000	1 100,00	55 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		trouba betonová hrdlová DN 500					
29	K	817314111.R	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150 včetně dodávky materiálu	kus	80,000	990,00	79 200,00	
	PP		Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150					
30	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 125	m	240,000	100,00	24 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125					
31	M	OSM.222170	KGEM trouba DN160x4,7/1000 SN8	kus	247,200	190,00	46 968,00	
	PP		KGEM trouba DN160x4,7/1000 SN8					
	VV		240*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		247,200			
39	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m ³	150,000	1 800,00	270 000,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				116 966,00	
38	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	14,000	130,00	1 820,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry					
9	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	14,000	51,00	714,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm					
10	K	919735114	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 200 mm	m	14,000	138,00	1 932,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	112,500	1 000,00	112 500,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	D	997	Přesun sutě				134 832,88	
2	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze syvkých materiálů do 1 km	t	232,896	80,00	18 631,68	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syvkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
3	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syvkých materiálů	t	7 750,100	12,00	93 001,20	CS ÚRS 2020 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
4	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	232,000	100,00	23 200,00	CS ÚRS 2020 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	D	998	Přesun hmot				7 934,09	
40	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	77,030	88,00	6 778,64	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
41	K	998275124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub kameninových za zvětšený přesun hmot do 500 m	t	77,030	15,00	1 155,45	CS ÚRS 2020 01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

6Trbchodsad - IO700 Sadové úpravy

KSO:

Místo: Trboušany

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

IČ:

00365726

DIČ:

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

IČ:

28315049

DIČ:

CZ28315049

Projektant:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák, Jungmannova 862/51, 66434 Kuřim

IČ:

01446487

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	271 390,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 390,00	21,00%	56 991,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	328 381,90
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Trboušany chodníky

Objekt:

6Trbchodsad - IO700 Sadové úpravy

Místo:

Trboušany

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Obec Trboušany, Trboušany 113, 66464 Dolní Kounice

Projektant:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kufim

Uchazeč:

Miloš Ryšavý stavební a obchodní firma,s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Pavel Šudák,
Jungmannova
862/51, 66434
Kufim

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

271 390,00

D HSV

72456

271 390,00

D 1

Zemní práce

271 390,00

4	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	100,000	60,00	6 000,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu přes 1:5	m2	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
11	K	111301111	Sejmutí dřvu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek Sejmutí dřvu tl do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	700,000	47,00	32 900,00	CS ÚRS 2020 01
1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvem listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	162402111	Vodorovné přemístění dřvu bez naložení se složením do 2000 m Vodorovné přemístění dřvu na suchu na vzdálenost přes 1000 do 2000 m	m2	700,000	30,00	21 000,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	162451105	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m	m3	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	50,000	60,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	174111111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hloubky do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezích hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	25,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm ve svahu do 1:2 Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění omnice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	400,000	25,00	10 000,00	CS ÚRS 2020 01
25	K	181351003	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně Rozprostření a urovnání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	300,000	65,00	19 500,00	CS ÚRS 2020 01
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	300,000	25,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
8	M	00572410	osivo směs travní parková osivo směs travní parková	kg	12,000	112,00	1 344,00	CS ÚRS 2020 01
9	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	200,000	35,00	7 000,00	CS ÚRS 2020 01
10	M	00572410	osivo směs travní parková osivo směs travní parková	kg	8,000	112,00	896,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	182351023	Rozprostření omnice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně Rozprostření a urovnání omnice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	200,000	70,00	14 000,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	184102113R	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 včetně opěrného rámu	kus	4,000	200,00	800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm					
17	M	02640445	Habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm	kus	4,000	1 400,00	5 600,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm					
21	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	400,000	30,00	12 000,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu					
22	M	02650530R	Skalník rozprostřený	kus	400,000	180,00	72 000,00	
PP			Zlatice prostřední /Forsythia intermedia/ 20-35cm					
23	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	200,000	102,00	20 400,00	CS ÚRS 2020 01
PP			Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2					
24	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	20,600	900,00	18 540,00	CS ÚRS 2020 01
PP			kůra mulčovací VL					
VV			200*0,103 *Přepočtené koeficientem množství		20,600			

"Časový harmonogram-realizace prací: Trboušany - chodník podél silnice III. tř. procházející obcí"

Zahájení prací: do 30 dnů od podpisu smlouvy

Termín dokončení prací: nejpozději do 30.4.2023

	mésice realizace	2022												2023			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4			
IO 100	Chodník hlavní																
IO100	Chodník vedlejší																
IO000	VRN																
IO110	Parkovací stání																
IO300	Dešťová kanalizace																
IO700	Sadové úpravy																

Miloš RYŠAVÝ

STAVEBNÍ A OBČIHOPI FIMA S.R.O.

671 42 sílice 241

Tel.fax:515 323 427. 603 510 525

IC:28345040 DIČ:CZ28315049

Ve Vémyslicích dne: 4.3.2022

Vypracoval: Miloš Ryšavý - jednatel společnosti

**Miloš Ryšavý,
stavební a obchodní firma, s.r.o.
Vémyslice 241, PSČ 671 42**

IČO : 28315049

DIČ : CZ28315049

Tel.,fax : 515 323 427,

mobil : 603 510 525,

e-mail: mirysavy@volny.cz

Čestné prohlášení (o poddodavatelích)

Prohlašuji, že firma bude provádět dílo výhradně svými prostředky a zaměstnanci a nebude využívat žádných poddodavatelů.

Ve Vémyslicích 04.03.2022

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42 / Vémyslice 241
Tel.fax: 515 323 427, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Miloš Ryšavý
Jednatel společnosti