

### VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

<b>Zadavatel:</b>	<b>Obec Sebranice</b>
<b>Právní forma:</b>	801 - obec
<b>Sídlo:</b>	čp. 149, 67931 Sebranice
<b>IČO:</b>	00280917

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>FVE Sebranice</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	zjednodušené podlimitní řízení
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	podlimitní veřejná zakázka na dodávky
<b>Datum zahájení zad. řízení:</b>	4. 7. 2023

Zadavatel obdržel další 2 žádosti o vysvětlení ZD.

#### Žádost č. 1:

V kupní smlouvě je uveden rozdílný počet panelů a hodnot baterií vůči rozpočtům.

Odpověď na žádost č. 1:

Kupní smlouva byla upravena a je zveřejněna spolu s vysvětlením a změnou ZD č. 3.

#### Žádost č. 2 (odpovědi přímo v textu červeně):

1. Ve smlouvě, příloze č.1a je uvedeno -

Oprava / modernizace elektroinstalace		
Výměna elektroměrového rozvaděče EI30 1800x800x300 zapuštěný rám s dveřmi a komplet novými jističími prvky dle platných norem	ANO	<input type="checkbox"/>
Výměna ELE rozvaděče EI30 800x800x300 zapuštěný rám s dveřmi a komplet novými jističími prvky dle platných norem	ANO	<input type="checkbox"/>

V rozpočtu uvedeno – úprava současného domovního rozvaděče dle zákonných podmínek

Bude se měnit elektroměrový rozvaděč či upravovat? To samé pro FVE ZŠ. – **Kompletní výměna domovního rozvaděče**

2. V rozpočtu pro ZŠ je uvedena položka vysekání drážek. Je požadováno uložit veškerou kabeláž do drážek či je možné vést kabely v instalačních lištách? Či v jakém rozsahu je požadováno zasekání kabelů? - **vše do drážek**

3. V JPS pro ZŠ i OÚ je zakresleno zapojení Wattrouteru pro řízení přebytků z FVE s dvěma výstupy pro ohřev TUV. V rozpočtu pro ZŠ není Wattrouter uveden. V rozpočtu pro OÚ je uvedena položka Wattrouter v počtu 2ks. Předpokládáme, že v případě OÚ se jedná o 1ks Wattrouteru + 2ks regulačních prvků pro ohřev ve dvou zásobnících TUV. Pokud tak je, žádáme o poskytnutí informace, o jaké typy zásobníků se jedná a zda je Wattrouter v ZŠ taktéž požadován, dle JPS. – **nabídku zpracovat dle požadavků v rozpočtu. Co se týče zásobníků TUV – jedná se o 2 ohříváče s topnou spirálou s příkonem 2 kW, objem 150 litrů**

4. V rozpočtu OÚ je uvedena položka – Rekonstrukce elektroinstalace pro FVE. Co si máme pod tímto pojmem představit? Jedná se o široký pojem. – **jde o úpravy v domovním rozvaděči**

5. V rozpočtu pro OÚ je položka – Měnič, hybrid, 15,0 kW, v rozpočtu pro ZŠ je položka – Měnič, hybrid, 12,0 kW. Je možné instalovat v obou případech 15 kW varianty střídačů? Cenový rozdíl je zanedbatelný. – **zanechat měnič dle zadávací dokumentace - tj. hybrid 12,0 kW**

6. Je možné použít jiný typ panelů, než je uveden v požadavcích? Myšleno panel o jiném (vyšším výkonu) - který je svými parametry (především účinností) lepší, než navržený panel v PD? – **ne, opět zanechat panely o výkonu dle PD**

7. Jaký je typ střešní krytiny na budově školy? – **na budově školy je plechová střešní krytina Prefa**

### **Prohlídka místa plnění a posun konce lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel tímto informuje, že na základě individuální žádosti umožní další prohlídku místa plnění. Zájemci o prohlídku kontaktují starostu obce pana Jiřího Párala (tel. +420 773 749 079). Prohlídka místa plnění se uskuteční nejpozději 5 pracovních dní před koncem lhůty pro podání nabídek, tedy 7. 8. 2023.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **15. 8. 2023 ve 13:00**.