


Skladba opravovaných zpevněných ploch:

ACO 11		40 mm	
ACP 16+		80 mm	
Mechanicky zpevněné kamenivo	MZK	150 mm	130 MPa
Štěrkodrt'	ŠD	200 mm	80 MPa
Upravené a zhutněné podloží			45 MPa
Celkem		470 mm	



Charoušková